Provincia di Brescia

Comune di Bienno

Comune di Prestine

IMPIANTO IDROELETTRICO "VASO RE' BIENNO"

sul canale artificiale esistente Vaso Re'

PROGETTO ESECUTIVO

Soggetto richiedente:

Comune di Bienno, Piazza Liberazione, 1 – 25040 Bienno (BS)
Tel. 0364 400 01 – Fax. 0364 406 610

25/03/2015	*PRIMA EMISSIONE*	*SOLIDeng*	0004	04	T0027
Data	*Descrizione dell'aggiornamento*	*ESTENSORE:*	*CODICE UNIVOCO ELAB.*		

Contenuto dell' elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettazione a cura dell'A.T.P. "G.S.R."

Mandataria capogruppo: Gruppo Ingegneria Energetica GIE s.r.l.
Via Creta, 31 25124 – Brescia
Codice fiscale e partita IVA: 030 23 580 982
Telefono e FAX: +39.(0)30.24.22.381 – info@gie-hydro.com

Mandante: SOLIDeng s.r.l.
Piazza Medaglie d'Oro, 3/G 25047 – Darfo Boario Terme (BS)
Codice fiscale e partita IVA: 035 02 170 982 – R.E.A.: BS-539523
Telefono e FAX: +39.(0)364.52.95.66 – info@solideng.it – protocollo@pec.solideng.it

Studio associato
ING.RI ROSSA
&
GEOM. PEDRETTI

Mandante: Ing. Rossa Ettore appartenente allo Studio associato Ing.ri Rossa & Geom. Pedretti
Via Pelabrocco – Condominio PERGOLA, 25043 Breno (BS) – ITALY
Telefono: +39.(0)364.22.747 – e-mail: rossa@g3informatica.it

I Progettisti:

II R.U.P.
(Comune di Bienno)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	OPERA DI PRESA (SpCat 1)							
	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)							
1 ED_900	**ONERI COMPENSAZIONE PER LA ZONA DI LAVORO DISAGIATA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´000,00	5´000,00
2 ED_901	**ONERI PER LA DERIVAZIONE PROVVISORIA DELLE PORTATE DI 100l/s NELLA ZONA DI LAVORO** Deviazione delle portate d'acqua nella zona di lavoro a monte della paratoia esistente nominata nei disegni come PROGRESSIVA 0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
3 ED_601	**RIMOZIONE PARATOIA ESISTENTE** Rimozione della paratoia esistente posta in corrispondenza della PROGRESSIVA 0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	341,43	341,43
4 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** muro sx canale per la creazione dello scarico del dissabbiatore * (par.ug.=0,30*0,20*0,40)	0,02				0,02		
	fondo canale nella zona dove verrà messa la condotta							
	da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,20*2,30*0,95)	0,44				0,44		
	da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,20*14,67*0,95)	2,79				2,79		
	da +16.97 a +19.86 *(par.ug.=0,20*2,46*0,95)	0,47				0,47		
	da +19.86 a fine pozzetto valvola *(par.ug.=0,20*1,75)	0,35				0,35		
	muro sx canale zona pozzetto valvola a farfalla							
	da +19.47 a +19.86 *(par.ug.=(0,71+0,78)/2*0,44*0,50)	0,16				0,16		
	da +19.86 a +23.47 *(par.ug.=(0,78+0,85)/2*3,61*0,50)	1,47				1,47		
	SOMMANO mc					5,70	306,23	1´745,51
5 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI**					5,70		
	SOMMANO mc					5,70	46,89	267,27
6 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA**					5,70		
	SOMMANO mc					5,70	6,63	37,79
7 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** Per la creazione del nuovo fondo del canale dalla zona della paratoia esistente indicata in disegno come PROGRESSIVA 0 fino a -6.39 * (par.ug.=6,39*0,20*1,75)	2,24				2,24		
	SOMMANO mc					2,24	146,57	328,32
8 A35024.a	**RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A: DIAMETRO 5mm** nel getto del nuovo fondo del canale dalla zona della paratoia							
	A R I P O R T A R E							9´720,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´720,32
	esistente indicata in disegno come PROGRESSIVA 0 fino a -6.39 * (par.ug.=6,39*1,75*1,10*1,54)	18,94				18,94		
	SOMMANO kg					18,94	1,45	27,46
9 ED_801	**FORNITURA E POSA DI SPEZZONI CON RESINA** per spezzoni di collegamento con muri laterali					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	37,11	890,64
10 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per il nuovo muretto di sghiaio lato a monte *(par.ug.=2,83*0,35)	0,99				0,99		
	per il nuovo muretto di sghiaio lato a valle *(par.ug.=2,29*0,35)	0,80				0,80		
	SOMMANO mq					1,79	27,16	48,62
11 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per il nuovo muretto di sghiaio *(par.ug.=0,37*0,35)	0,13				0,13		
	SOMMANO mc					0,13	144,56	18,79
12 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per il nuovo muretto di sghiaio, si considera un'incidenza di 100kg/ mc *(par.ug.=0,13*100)	13,00				13,00		
	SOMMANO kg					13,00	1,45	18,85
13 A15004.a	**SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA** per la posa della condotta con rinfianco in getto a monte del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=0,40*19,51*0,95)	7,41				7,41		
	SOMMANO mc					7,41	74,29	550,49
14 ED_205	**REALIZZAZIONE DI IMBOCCO PER TUBAZIONE** Realizzazione di imbocco per tubazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´431,72	2´431,72
15 CF_101	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO DIAM. 700mm SP. 7.1mm** per la condotta da imbocco a fine pozzetto valvola a farfalla (progressiva condotta +0.00m)					23,50		
	SOMMANO m					23,50	287,17	6´748,50
16 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** PER IL RINFIANCO DELLA CONDOTTA							
	da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=(0,63+0,58)/2*14,67)	8,88				8,88		
	da +16.97 a +19.51 *(par.ug.=(0,58+0,90)/2*2,53)	1,87				1,87		
	SOMMANO mq					10,75	27,16	291,97
17 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** PER IL RINFIANCO DELLA CONDOTTA							
	da +2.30 a +19.51 *(par.ug.=17,20*1,33*0,95)	21,73				21,73		
	a dedurre condotta *(par.ug.=-0,38*17,20)	-6,54				-6,54		
	Sommano positivi mc					21,73		
	Sommano negativi mc					-6,54		
	SOMMANO mc					15,19	146,57	2´226,40
	A R I P O R T A R E							22´973,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´973,76
18 E15016.d	**PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO IN TERRENO A BOSCO D'ALTO FUSTO** per la zona del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=2,30*5,30)	12,19				12,19		
	SOMMANO mq					12,19	1,30	15,85
19 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il muro in pietra che sostiene la scarpata dove sorgerà il pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=7,00*0,50*2,60)	9,10				9,10		
	SOMMANO mc					9,10	131,62	1´197,74
20 A15004.a	**SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA** per il pozzetto della valvola a farfalla prof.2.30, larg e lung=+0.50cm rispetto alle pareti pozzetto *(par.ug.=(2,75+1,50)/2*4,95*2,30)	24,19				24,19		
	SOMMANO mc					24,19	74,29	1´797,08
21 M15003	**SBADACCHIATURA COMPLETA A CASSA CHIUSA IN LEGNAME DELLE PARETI DI SCAVO A TRINCEA** Sbadacchiatura delle pareti di scavo *(par.ug.=(2,75+5,10+1,50)* 2,50)	23,38				23,38		
	SOMMANO mq					23,38	15,56	363,79
22 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** per il pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=4,15*2,55*0,10)	1,06				1,06		
	SOMMANO mc					1,06	80,20	85,01
23 A35014.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE** per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=3,95* 2+2,35*2)	12,60				12,60		
	SOMMANO mq					12,60	27,61	347,89
24 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=3,95* 2,35*0,20)	1,86				1,86		
	SOMMANO mc					1,86	146,57	272,62
25 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=1,86*100)	186,00				186,00		
	SOMMANO kg					186,00	1,45	269,70
26 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** PER I MURI DEL POZZETTO DELLA VALVOLA A FARFALLA							
	parete nord *(par.ug.=3,95*2,33+3,55*2,33)	17,48				17,48		
	parete est *(par.ug.=2,35*2,33+1,95*2,33)	10,02				10,02		
	parete sud *(par.ug.=3,95*2,33+3,55*2,33)	17,48				17,48		
	parete ovest *(par.ug.=2,35*2,33+1,95*2,33)	10,02				10,02		
	SOMMANO mq					55,00	27,16	1´493,80
27	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30**							
	A R I P O R T A R E							28´817,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´817,24
A35012.a	PER I MURI DEL POZZETTO DELLA VALVOLA A FARFALLA							
	parete nord e sud *(par.ug.=3,95*2,33*0,20*2)	3,68				3,68		
	parete est e ovest *(par.ug.=1,95*2,33*0,20*2)	1,82				1,82		
	SOMMANO mc					5,50	144,56	795,08
28 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per i muri del pozzetto della valvola a farfalla, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=5,50*100)	550,00				550,00		
	SOMMANO kg					550,00	1,45	797,50
29 A65002	**MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME** per il ripristino del muro in corrispondenza del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=7,00*0,50*2,60)	9,10				9,10		
	SOMMANO mc					9,10	275,50	2´507,05
30 ED_106	**RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA DELLE ECCEDENZE** in corrispondenza dello scavo del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=24,19-(3,95*2,35*2,45))	1,45				1,45		
	SOMMANO mc					1,45	13,64	19,78
31 ED_522	**SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE DEL CANALE ESISTENTE**							
	PARETI IN DESTRA DEL CANALE							
	da -29.50 a -10.27 *(par.ug.=(1,28+1,33)/2*19,23)	25,10				25,10		
	da -10.27 a +0.00 *(par.ug.=1,33*10,27)	13,66				13,66		
	da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,63*2,30)	1,45				1,45		
	da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=(0,63*0,58)/2*14,67)	2,68				2,68		
	da+16.97 a +19.86 *(par.ug.=(0,58+0,93)/2*2,89)	2,18				2,18		
	da +19.86 a +23.50 *(par.ug.=(0,93+0,93)/2*3,64)	3,39				3,39		
	PARETI IN SINISTRA DEL CANALE							
	da -29.50 a inizio soglia sfiorante esistente(-18.44) *(par.ug.=1,31*11,06)	14,49				14,49		
	da inizio soglia sfiorante(-18.44) a fine soglia sfiorante(-9.61) *(par.ug.=(1,05+1,02)/2*8,83)	9,14				9,14		
	da -9.61 a -3.25 *(par.ug.=1,33*(9,61-3,25))	8,46				8,46		
	da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,63*2,30)	1,45				1,45		
	da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,63*14,67)	9,24				9,24		
	da +16.97 a +19.42 *(par.ug.=(0,63+0,94)/2*0,44)	0,35				0,35		
	FONDO CANALE							
	da -29.50 a -10.27 *(par.ug.=1,80*19,23)	34,61				34,61		
	da -10.27 a -6.80 *(par.ug.=1,80*(10,27-6,80))	6,25				6,25		
	da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=1,80*2,30)	4,14				4,14		
	da+2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,85*14,67)	12,47				12,47		
	da +16.97 a +19.86 *(par.ug.=0,86*2,89)	2,49				2,49		
	da +19.86 a +23.50 *(par.ug.=(0,76+1,78)*3,64/2)	4,62				4,62		
	SOMMANO m2					156,17	31,25	4´880,31
32 C15009.a	**GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S255JR** per il grigliato nella zona dello sgrigliatore					7,79		
	per il grigliato sopra la paratoia di sghiaio					2,64		
	SOMMANO mq					10,43	52,07	543,09
33 ED_523	**ONERE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN EFFICIENZA DELLA PARATOIA DI SPURGO ESISTENTE**							
	A R I P O R T A R E							38´360,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38´360,05
	per la paratoia di spurgo esistente posta all'inizio del canale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
34 ED_530	**ONERI PER MANUTEZIONE DELLA SOGLIA SFIORANTE ESISTENTE A MONTE DELL'OPERA DI PRESA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
35 ED_401	**OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI** per il coperchio in lamiera striata e relativa botola per l'accesso al pozzetto valvola a farfalla dim 3.58x1.98 peso 30kg/mq * (par.ug.=3,58*1,98*30,00)	212,65				212,65		
	per la scaletta alla marinara peso 2.50kg/cad *(par.ug.=7*2,50)	17,50				17,50		
	per la soglia sfiorante peso 900kg					900,00		
	per i tiranti di contrasto peso 50kg/cad *(par.ug.=11*50,00)	550,00				550,00		
	per i parapetti peso 50kg/ml *(par.ug.=11*50,00)	550,00				550,00		
	-sul grigliato in corrispondenza dello sgrigliatore *(par.ug.=(3,60+2,80+0,73+0,80)*50,00)	396,50				396,50		
	-sul piano di calpestio in corrispondenza della condotta annegata nel rinfianco in cls *(par.ug.=(18,72+19,05)*50,00)	1888,50				1´888,50		
	-sul pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=(6,63+4,40+0,80)*50,00)	591,50				591,50		
	-sul grigliato in corrispondenza della paratoia 4 *(par.ug.=(5,60+0,80)*50,00)	320,00				320,00		
	SOMMANO kg					5´426,65	2,80	15´194,62
36 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da quadro elettrico a pozzetto in corrispondenza del sensore di livello SL3 *(par.ug.=2*43,00)	86,00				86,00		
	SOMMANO m					86,00	5,82	500,52
37 E23147.c	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il pozzetto in corrispondenza del sensore di livello SL3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,67	14,67
38 E25052.b	**CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm, PESO 69kg** per il pozzetto in corrispondenza del sensore di livello SL3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,55	24,55
39 B.006.060.00 010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,70	207,70
40 B.006.060.00 015.055	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,10	172,10
	A R I P O R T A R E							57´974,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57´974,21
41 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1 dim 80x80 peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
42 ED_402	**OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI** per la ricostruzione del ponticello di attraversamento nei pressi dello stramazzo esistente					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	2,80	280,00
	A R I P O R T A R E							58´513,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58´513,56
	CONDOTTA FORZATA (SpCat 2) **OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE (SbCat 2)**							
43 E15016.c	**PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO A MACCHIA O BOSCO CEDUO** da progressiva condotta +0.00 a +204.42m *(par.ug.=3,00*204,42)	613,26				613,26		
	SOMMANO mq					613,26	1,13	692,98
44 ED_100	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO BOSCO** da progressiva condotta +0.00 a +75.98m in ragione di 1.49mc/ml * (par.ug.=1,49*75,98)	113,21				113,21		
	SOMMANO mc					113,21	20,00	2´264,20
45 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +0.00 a +75.98m					75,98		
	SOMMANO m					75,98	256,40	19´481,27
46 ED_3000	**FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA** da progressiva condotta +0.00 a +75.98 *(par.ug.=1,00*75,98)	75,98				75,98		
	SOMMANO mq					75,98	5,64	428,53
47 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per la formazione del cavidotto da progressiva condotta +0.00 a pozzetto SL3 *(par.ug.=2*21,00)	42,00				42,00		
	SOMMANO m					42,00	5,82	244,44
48 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta + 0.00 a +75.98m					75,98		
	SOMMANO m					75,98	5,82	442,20
49 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +0.00 a +75.98m					75,98		
	SOMMANO m					75,98	3,92	297,84
50 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** da progressiva condotta +0.00 a +75.98m					75,98		
	SOMMANO m					75,98	49,30	3´745,81
51 E25052.b	**CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm, PESO 69kg** per i chiusini dei pozzetti di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra +							
	A R I P O R T A R E							86´110,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86´110,83
	potenza)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,55	73,65
52 ED_100	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO BOSCO** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m in ragione di 1.21mc/ml *(par.ug.=1,21*(90,87-75,98))	18,02				18,02		
	SOMMANO mc					18,02	20,00	360,40
53 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98)	14,89				14,89		
	SOMMANO m					14,89	256,40	3´817,80
54 ED_3000	**FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=1,00*(90,87-75,98))	14,89				14,89		
	SOMMANO mq					14,89	5,64	83,98
55 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98)	14,89				14,89		
	SOMMANO m					14,89	5,82	86,66
56 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98)	14,89				14,89		
	SOMMANO m					14,89	3,92	58,37
57 ED_200	**FORNITUARA E POSA DI MURATURA CON PARAMENTO IN SASSI A VISTA: LARGHEZZA 35cm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=((0,90+1,70)/2)*(90,87-75,98))	19,36				19,36		
	SOMMANO m2					19,36	220,07	4´260,56
58 ED_201	**FORNITURA E POSA DI COPERTINA IN CALCESTRUZZO ARMATO 35x12cm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98)	14,89				14,89		
	SOMMANO m					14,89	22,13	329,52
59 ED_800	**FORNITURA E POSA DI FERRI DI ANCORAGGIO L=50cm** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	23,89	1´433,40
60 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98)	14,89				14,89		
	SOMMANO m					14,89	49,30	734,08
61	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO**							
	A R I P O R T A R E							97´349,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97´349,25
ED_100	**BOSCO** da progressiva condotta +90.87 a +155.65 m in ragione di 2.68mc/ml *(par.ug.=(4,19*1,28/2)*(155,65-90,87))	173,71				173,71		
	SOMMANO mc					173,71	20,00	3´474,20
62 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87)	64,78				64,78		
	SOMMANO m					64,78	256,40	16´609,59
63 ED_3000	**FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=1,00*(155,65-90,87))	64,78				64,78		
	SOMMANO mq					64,78	5,64	365,36
64 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87)	64,78				64,78		
	SOMMANO m					64,78	5,82	377,02
65 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87)	64,78				64,78		
	SOMMANO m					64,78	3,92	253,94
66 F15057.a	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=1,95*(155,65-90,87))	126,32				126,32		
	SOMMANO mq					126,32	138,93	17´549,64
67 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87)	64,78				64,78		
	SOMMANO m					64,78	49,30	3´193,65
68 E25050.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il pozzetto d'ispezione tipo [1] cavidotti (fibra + potenza)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,08	108,08
69 E25051.b	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm** per la prolunga del pozzetto di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra + potenza)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,27	44,27
70 E25052.b	**CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm, PESO 69kg** per il chiusino del pozzetto di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra + potenza)					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		139´325,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		139´325,00
	SOMMANO cad					1,00	24,55	24,55
71 ED_100	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO BOSCO** da progressiva condotta +155.65m a +201.22m in ragione di 2.93mc/ml *(par.ug.=((4,44*1,32)/2)*(201,22-155,65))	133,54				133,54		
	SOMMANO mc					133,54	20,00	2´670,80
72 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65)	45,57				45,57		
	SOMMANO m					45,57	256,40	11´684,15
73 ED_3000	**FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA** da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=1,00*(201,22-155,65))	45,57				45,57		
	SOMMANO mq					45,57	5,64	257,01
74 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta + 155.65 a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65)	45,57				45,57		
	SOMMANO m					45,57	5,82	265,22
75 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +155.65 a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65)	45,57				45,57		
	SOMMANO m					45,57	3,92	178,63
76 F15057.a	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO** da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=2,65*(201,22-155,65))	120,76				120,76		
	SOMMANO mq					120,76	138,93	16´777,19
77 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** da progressiva condotta +155.65 a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65)	45,57				45,57		
	SOMMANO m					45,57	49,30	2´246,60
78 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra + potenza + scorta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
79 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per la prolunga del pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra + potenza + scorta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
	A R I P O R T A R E							173´692,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							173´692,33
80 B.006.065.00 010.015	**CHIUSURE PREFABBRICATE: CHIUSURA SUPERIORE DIMENSIONI 80x80x13cm CON O SENZA ISPEZIONE 50x70cm** per il chiusino del pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra + potenza + scorta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,80	108,80
81 ED_100	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO BOSCO** da progressiva condotta +201.22 a +204.42m in ragione di 2.68mc/ml *(par.ug.=((4,43*1,21)/2)*(204,42-201,22))	8,58				8,58		
	SOMMANO mc					8,58	20,00	171,60
82 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22)	3,20				3,20		
	SOMMANO m					3,20	256,40	820,48
83 ED_3000	**FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA** da progressiva condotta +201.22m a +204.42m *(par.ug.=1,00*(204,42-201,22))	3,20				3,20		
	SOMMANO mq					3,20	5,64	18,05
84 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta + 201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22)	3,20				3,20		
	SOMMANO m					3,20	5,82	18,62
85 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22)	3,20				3,20		
	SOMMANO m					3,20	3,92	12,54
86 F15057.a	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO** da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=2,65*(204,42-201,22))	8,48				8,48		
	SOMMANO mq					8,48	138,93	1´178,13
87 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22)	3,20				3,20		
	SOMMANO m					3,20	49,30	157,76
88 ED_503	**ONERI PER LA MODIFICA TRATTO ACQUEDOTTO ESISTENTE** per il tubo dell'acquedotto che passa in corrispondenza del ponte sezione 09					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		176´178,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		176´178,31
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
89 M01004	**COMUNE EDILE** per la rimozione della recinzione sopra muro in corrispondenza del ponte lung=4.15m					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	29,72	14,86
90 M01004	**COMUNE EDILE** per la rimozione della copertina in pietra l=2.50m e l'accatastamento in cantiere					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	29,72	29,72
91 ED_600	**DEMOLIZIONE DI MURATURA ESEGUITA A MANO: SPESSORE AD UNA TESTA** per il muro in corrispondenza del ponte *(par.ug.=4,15*0,40*1,00) per la copertina in cls lung=0.45m *(par.ug.=0,45*0,40*0,10)	1,66 0,02				1,66 0,02		
	SOMMANO mc					1,68	131,62	221,12
92 A65002	**MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME** per il ripristino deli muro precedentemente demolito in corrispondenza del ponte a meno della parte dove viene realizzato il cancello di accesso *(par.ug.=(2,50+0,45)*0,40*1,00)	1,18				1,18		
	SOMMANO mc					1,18	275,50	325,09
93 M01004	**COMUNE EDILE** per il ripristino della copertina l=2.50m con riutilizzo di quella esistente sul muro in corrispondenza del ponte					1,50		
	SOMMANO ora					1,50	29,72	44,58
94 ED_202	**FORNITURA E POSA DI COPERTINA IN PIETRA** per la nuova copertina in pietra lung=0.45m *(par.ug.=0,45*0,10*0,40)	0,02				0,02		
	SOMMANO mc					0,02	300,00	6,00
95 D.051.005.00 410.005	**RECINZIONE SU MANUFATTI ESISTENTI E GIA' PREDISPOSTI** per la nuova recinzione sopra il muro in corrispondenza del ponte *(par.ug.=(2,50+0,45)*1,20)	3,54				3,54		
	SOMMANO m²					3,54	13,35	47,26
96 ED_504	**FORNITURA E POSA DI CANCELLO DI ACCESSO PEDONALE** per il cancello di accesso al sentierino che porta all'opera di presa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
97 ED_521	**RIMOZIONE E POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE COMPLETO DI CARTELLO STRADALE** per il cartello stradale 10t presente a bordo strada in corrispondenza del ponte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
	A R I P O R T A R E							178´416,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178´416,94
98 F15022.a	**BLOCCHI DI PIETRA GRANITICA PER SCOGLIERE CON PIETRA PROVENIENTE DA CAVE** per il sostegno della scarpata in sponda dx del sentierino dia accesso all'opera di presa *(par.ug.=1,60*1,00*3,20)	5,12				5,12		
	SOMMANO mc					5,12	50,61	259,12
99 F15062	**TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA CON ALTA CAPACITA' DI PROPAGAZIONE VEGETATIVA** per il rinverdimento della scogliera *(par.ug.=1,60*3,20)	5,12				5,12		
	SOMMANO mq					5,12	14,26	73,01
100 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** sotto il pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3] *(par.ug.=1,40* 1,40*0,10)	0,20				0,20		
	SOMMANO mc					0,20	80,20	16,04
101 B.006.060.00 010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per il pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,70	207,70
102 B.006.060.00 015.055	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per la prolunga del pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,10	172,10
103 B.006.065.00 010.025	**CHIUSURE PREFABBRICATE: CHIUSURA SUPERIORE DIMENSIONI 100x100x13cm CON O SENZA ISPEZIONE 50x70cm** per il chiusino del pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	116,55	116,55
104 E25007.b	**TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 114.3mm** per il tubo di scarico nel pozzetto tipo [3] lung=10m					10,00		
	SOMMANO m					10,00	50,42	504,20
105 CF_105	**FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN100** per la saracinesca nel pozzetto tipo [3]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	206,95	206,95
106 ED_505	**OPERE DI FINITURA A VERDE NEL TRATTO DA PROG. CONDOTTA +0.00m A +204.42m** per la sistemazione della zona interessata dalla posa della condotta da progressiva condotta +0.00 a +204.42m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´600,00	1´600,00
107 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m per una largh media ponderata di 4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42))	475,65				475,65		
	A R I P O R T A R E					475,65		181´572,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					475,65		181´572,61
	SOMMANO mq					475,65	5,23	2´487,65
108 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m in ragione di 2.19mc/ml *(par.ug.=2,19*(311,79-204,42))	235,14				235,14		
	SOMMANO mc					235,14	29,11	6´844,93
109 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=311,79-204,42)	107,37				107,37		
	SOMMANO m					107,37	256,40	27´529,67
110 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta +204.42 a +246.92m *(par.ug.=246,92-204,42)	42,50				42,50		
	SOMMANO m					42,50	5,82	247,35
111 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=311,79-204,42)	107,37				107,37		
	SOMMANO m					107,37	3,92	420,89
112 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla strada *(par.ug.=0,10*0,4*0,8*2+0,10*0,60*0,80*2+0,60*0,60*,20)	0,23				0,23		
	SOMMANO mc					0,23	306,23	70,43
113 E15068	**CUNETTA STRADALE PER INCANALATURA ACQUE METEORICHE: SPESSORE 10cm** per un'incidenza di 13.50m+7.70m *(par.ug.=(13,50+7,70)/0,50)	42,40				42,40		
	SOMMANO cad					42,40	11,23	476,15
114 E25049.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg** per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,41	94,41
115 E25051.a	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm** per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,54	21,54
116 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per la caditoia della cunetta in dx alla strada peso 31kg					31,00		
	A R I P O R T A R E					31,00		219´765,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,00		219´765,63
	SOMMANO kg					31,00	2,47	76,57
117 E25039.a	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm** per l'allaccio alla fognatura della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla strada					5,00		
	SOMMANO m					5,00	13,81	69,05
118 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per la rimozione di n.3 caditoie 40x40cm peso 31kg cad *(par.ug.=3* 31,00)	93,00				93,00		
	SOMMANO kg					93,00	2,47	229,71
119 E25049.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg** per i tre pozzetti delle caditoie lungo la strada					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	94,41	283,23
120 E25051.a	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm** per i tre pozzetti delle caditoie lungo la strada					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,54	64,62
121 E25039.a	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm** per l'allaccio alla fognatura delle 3 caditoie spostate *(par.ug.=3* 5,00)	15,00				15,00		
	SOMMANO m					15,00	13,81	207,15
122 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta +246.92m in corrispondenzabase palo ENEL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
123 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta +246.92m in corrispondenzabase palo ENEL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
124 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino del pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta + 246.92m in corrispondenza base palo ENEL peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
125 ED_513	**ONERI PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI PA PROG. CONDOTTA + 204.42m A +311.79m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	A R I P O R T A R E							222´018,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222´018,49
126 ED_506	**SISTEMAZIONE MURO IN PIETRAME LATO STRADA SVILUPPO 0.90m** per il muro in pietrame lato strada svil= 0.90m lung=61.00m					61,00		
	SOMMANO m					61,00	20,00	1´220,00
127 ED_203	**SISTEMAZIONE MURATURA IN PIETRAME LATO STRADA: SVILUPPO 1.50m** per il muro in pietrame lato strada svil=1.50m lung=34.60m					34,60		
	SOMMANO m					34,60	33,00	1´141,80
128 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00)	3,05				3,05		
	SOMMANO mc					3,05	131,62	401,44
129 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00)	3,05				3,05		
	SOMMANO mc					3,05	46,89	143,01
130 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00)	3,05				3,05		
	SOMMANO mc					3,05	6,63	20,22
131 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per la nuova copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,1*61,00*2)	12,20				12,20		
	SOMMANO mq					12,20	27,16	331,35
132 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per la nuova copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10* 61,00)	3,05				3,05		
	SOMMANO mc					3,05	144,56	440,91
133 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42))	475,65				475,65		
	SOMMANO mq					475,65	9,42	4´480,62
134 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42))	475,65				475,65		
	SOMMANO mq					475,65	9,42	4´480,62
135 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42))	475,65				475,65		
	A RIPORTARE					475,65		234´678,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					475,65		234´678,46
	SOMMANO mq					475,65	6,82	3´243,93
136 E15075.a	**SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm** per il ripristino della segnaletica orizzontale su entrambi i lati della strada da prog condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=2*(311,79-204,42))	214,74				214,74		
	SOMMANO m					214,74	0,64	137,43
137 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA** per il codolo in corrispondenza della progressiva condotta +311.79					10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,34	43,40
138 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +311.79 a +316.51m in ragione di 0.34mc/ml *(par.ug.=0,34*(316,51-311,79))	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	25,27	40,43
139 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +311.79 a +316.51m in ragione di 2.52mc/ml *(par.ug.=2,52*(316,51-311,79))	11,89				11,89		
	SOMMANO mc					11,89	29,11	346,12
140 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +311.79 a +316.51m *(par.ug.=316,51-311,79)	4,72				4,72		
	SOMMANO m					4,72	256,40	1´210,21
141 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +311.79 a +316.51m *(par.ug.=316,51-311,79)	4,72				4,72		
	SOMMANO m					4,72	3,92	18,50
142 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** per il ripristino del cordolo precedentemente rimosso l=10.00m					10,00		
	SOMMANO m					10,00	9,49	94,90
143 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta +311.79 a +316.51m l=1.73m *(par.ug.=1,73*(316,51-311,79))	8,17				8,17		
	SOMMANO mq					8,17	0,41	3,35
144 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per il rifacimento del pozzetto cod.ril.0007 peso 62kg					62,00		
	SOMMANO kg					62,00	2,47	153,14
	A R I P O R T A R E							239´969,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239´969,87
145 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** per la demolizione del pozzetto cod.ril.0007 *(par.ug.=0,6*0,10*1,00*2+0,80*0,10*1,00*2+0,80*0,80*0,20)	0,41				0,41		
	SOMMANO mc					0,41	306,23	125,55
146 B.006.060.00 010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per il rifacimento del pozzetto cod.ril.0007					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,70	207,70
147 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 1.36mc/ml *(par.ug.=1,36*(318,51-316,51))	2,72				2,72		
	SOMMANO mc					2,72	25,27	68,73
148 ED_107	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA PROFONDITA' DI 2m** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 9.20mc/ml *(par.ug.=9,20*(318,51-316,51))	18,40				18,40		
	SOMMANO mc					18,40	5,16	94,94
149 A15003.a	**SOVRAPPREZZO SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 0.69mc/ml *(par.ug.=0,69*(318,51-316,51))	1,38				1,38		
	SOMMANO mc					1,38	0,52	0,72
150 CF_102	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm: ALL'INTERNO DEL POZZETTO DI SFIATO AUTOMATICO** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=318,51-316,51)	2,00				2,00		
	SOMMANO m					2,00	262,17	524,34
151 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=318,51-316,51)	2,00				2,00		
	SOMMANO m					2,00	3,92	7,84
152 ED_4000	**SOTTOFONDO REALIZZATO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLI: SP. 5-10mm** per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=1,5*1,5*0,17)	0,38				0,38		
	SOMMANO mc					0,38	45,68	17,36
153 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=2,00*2,50*2+2,00*2,30*2+2,03*1,50*4+0,20*0,50*2+0,20*0,70*2)	31,86				31,86		
	SOMMANO mq					31,86	27,16	865,32
	A R I P O R T A R E							241´882,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241´882,37
154 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=2,50*2,00*0,25*2+ 2,50*1,50*0,25*2)	4,38				4,38		
	SOMMANO mc					4,38	146,57	641,98
155 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per il pozzetto di sfiato automatico, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=4,38*100)	438,00				438,00		
	SOMMANO kg					438,00	1,45	635,10
156 ED_5000	**ALLESTIMENTO IDRAULICO PRESSO IL POZZETTO DI SFIATO AUTOMATICO**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´482,49	1´482,49
157 ED_403	**OPERE DA FABBRO PRESSO IL POZZETTO DI SFIATO AUTOMATICO** per il pozzetto di sfiato automatico da quota 499.48m a 497.15m *(par.ug.=499,48-497,15)	2,33				2,33		
	SOMMANO kg					2,33	2,80	6,52
158 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino di accesso al pozzetto di sfiato automatico dim 50x70cm peso 70kg					70,00		
	SOMMANO kg					70,00	2,47	172,90
159 ED_106	**RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA DELLE ECCEDENZE** per la zona del pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=18,40-(2,00* 2,00*2,50))	8,40				8,40		
	SOMMANO mc					8,40	13,64	114,58
160 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=7,00* (318,51-316,51))	14,00				14,00		
	SOMMANO mq					14,00	0,41	5,74
161 ED_508	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI PIANTA** per la pianta h=4m posta tra progressiva condotta +318.51 a + 344.89m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
162 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA** per il cordolo del vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e + 344.89m lung=3.00m x2 *(par.ug.=3,00*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO m					6,00	4,34	26,04
163 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m							
	A R I P O R T A R E							245´067,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							245´067,72
	largh=2.00m lung=3.00m *(par.ug.=2,00*3,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mc					6,00	131,62	789,72
164 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m lung=3.00m x2 *(par.ug.=2,00*3,00*0,07)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	46,89	19,69
165 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m *(par.ug.=2,00*3,00*0,07)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	6,63	2,78
166 ED_507	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI STRUTTURA IN FERRO ESISTENTE** per la struttura in ferro posta tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
167 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA** per il cordolo posto a progressiva condotta +344.89m lung=5.00m					5,00		
	SOMMANO m					5,00	4,34	21,70
168 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +318.51 a +344.89m in ragione di 0.28mc/ml *(par.ug.=0,28*(344,89-311,51))	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	25,27	236,27
169 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +318.51 a +344.89m in ragione di 2.52mc/ml *(par.ug.=2,52*(344,89-311,51))	84,12				84,12		
	SOMMANO mc					84,12	29,11	2´448,73
170 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +318.51 a +344.89m *(par.ug.=344,89-318,51)	26,38				26,38		
	SOMMANO m					26,38	256,40	6´763,83
171 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +318.51 a +344.89m *(par.ug.=344,89-318,51)	26,38				26,38		
	SOMMANO m					26,38	3,92	103,41
172 B25001	**MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON INFERIORE A 4cm** per il sottofondo della pavimentazione in autobloccanti *(par.ug.=2,00*3,00)	6,00				6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		255´953,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		255´953,85
	SOMMANO mq					6,00	19,67	118,02
173 E35010.a	**PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO: SPESSORE 7cm** per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m larg=2.00m, lung=3.00m *(par.ug.=2,00*3,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	56,84	341,04
174 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** per il cordolo del vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e + 344.89m lung=3.00m x2 *(par.ug.=3*2) per il cordolo posto a progressiva condotta +344.89m lung=5.00m	6,00				6,00 5,00		
	SOMMANO m					11,00	9,49	104,39
175 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +318.51 a +344.89m l=1.73 *(par.ug.=1,73*(344,89-318,51))	45,64				45,64		
	SOMMANO mq					45,64	0,41	18,71
176 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=2*(358,14-344,89))	26,50				26,50		
	SOMMANO m					26,50	3,11	82,42
177 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m per una largh 1.60m *(par.ug.=1,60*(358,14-344,89))	21,20				21,20		
	SOMMANO mq					21,20	5,23	110,88
178 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m in ragione di 2.09mc/ml *(par.ug.=2,09*(358,14-344,89))	27,69				27,69		
	SOMMANO mc					27,69	29,11	806,06
179 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=358,14-344,89)	13,25				13,25		
	SOMMANO m					13,25	256,40	3´397,30
180 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=358,14-344,89)	13,25				13,25		
	SOMMANO m					13,25	3,92	51,94
181	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI**							
	A R I P O R T A R E							260´984,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260´984,61
E15028.b	**COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m * (par.ug.=1,60*(358,14-344,89))	21,20				21,20		
	SOMMANO mq					21,20	9,42	199,70
182 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m * (par.ug.=1,60*(358,14-344,89))	21,20				21,20		
	SOMMANO mq					21,20	9,42	199,70
183 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m * (par.ug.=1,60*(358,14-344,89))	21,20				21,20		
	SOMMANO mq					21,20	6,82	144,58
184 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=2*(430,53-358,14))	144,78				144,78		
	SOMMANO m					144,78	3,11	450,27
185 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.80m * (par.ug.=1,80*(430,53-358,14))	130,30				130,30		
	SOMMANO mq					130,30	5,23	681,47
186 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** per la demolizione della cunetta in sx alla strada lung=24.00+11.00m larg=0.50m *(par.ug.=(24,00+11,00)*0,50)	17,50				17,50		
	SOMMANO mq					17,50	5,23	91,53
187 E15068	**CUNETTA STRADALE PER INCANALATURA ACQUE METEORICHE: SPESSORE 10cm** per un'incidenza di 24.00m+11.00m *(par.ug.=(24,00+11,00)/0,50)	70,00				70,00		
	SOMMANO cad					70,00	11,23	786,10
188 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m in ragione di 2.26mc/ml *(par.ug.=2,26*(430,53-358,14))	163,60				163,60		
	SOMMANO mc					163,60	29,11	4´762,40
189 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=430,53-358,14)	72,39				72,39		
	SOMMANO m					72,39	256,40	18´560,80
	A R I P O R T A R E							286´861,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286´861,16
190 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore di Prestine da progressiva condotta +358.14 a + 430.53m *(par.ug.=430,53-358,14)	72,39				72,39		
	SOMMANO m					72,39	39,39	2´851,44
191 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=430,53-358,14)	72,39				72,39		
	SOMMANO m					72,39	2,50	180,98
192 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=430,53-358,14)	72,39				72,39		
	SOMMANO m					72,39	3,92	283,77
193 E25050.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,08	108,08
194 E25051.b	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm** per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,27	44,27
195 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine peso 53kg					53,00		
	SOMMANO kg					53,00	2,47	130,91
196 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.60m * (par.ug.=1,60*(430,53-358,14))	115,82				115,82		
	SOMMANO mq					115,82	9,42	1´091,02
197 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.60m * (par.ug.=1,60*(430,53-358,14))	115,82				115,82		
	SOMMANO mq					115,82	9,42	1´091,02
198 E15092.a	**FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI: PER SPESSORI COMPRESI FINO A 3cm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m su larg media=4.50m * (par.ug.=4,50*(430,53-358,14))	325,76				325,76		
	SOMMANO mq					325,76	1,23	400,68
	A R I P O R T A R E							293´043,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´043,33
199 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg media=4.50m * (par.ug.=4,50*(430,53-358,14))	325,76				325,76		
	SOMMANO mq					325,76	6,82	2´221,68
200 ED_515	**ONERI PER LA RISOLUZIONE INTERFERNZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA + 358.14m A +430.53m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
201 E15075.a	**SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm** da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=2*(430,53-358,14))	144,78				144,78		
	SOMMANO m					144,78	0,64	92,66
202 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m * (par.ug.=4,50*(456,07-430,53))	114,93				114,93		
	SOMMANO mq					114,93	5,23	601,08
203 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il muro a progressiva condotta +456.07m h=1.00m larg=2.50m lungh=0.50m *(par.ug.=1,00*2,50*0,50)	1,25				1,25		
	per il marciapiede da progressiva condotta +454.57 a +456.07m largh=2.10 lung=1.40m *(par.ug.=2,10*1,40*0,07)	0,21				0,21		
	SOMMANO mc					1,46	131,62	192,17
204 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il marciapiede					0,21		
	SOMMANO mc					0,21	46,89	9,85
205 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il marciapiede					0,21		
	SOMMANO mc					0,21	6,63	1,39
206 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA** per il cordolo del marciapiede posto a progressiva condotta +454.57m lung=2.10m					2,10		
	SOMMANO m					2,10	4,34	9,11
207 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m in ragione di 5.05mc/ml *(par.ug.=5,05*(456,07-430,53))	128,98				128,98		
	SOMMANO mc					128,98	29,11	3´754,61
208 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm**							
	A R I P O R T A R E							300´725,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300´725,88
	da progressiva condotta +430.53 a +456.07 *(par.ug.=456,07-430,53)	25,54				25,54		
	SOMMANO m					25,54	256,40	6´548,46
209 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore di Prestine da progressiva condotta +430.53 a +456.07 *(par.ug.=456,07-430,53)	25,54				25,54		
	SOMMANO m					25,54	39,39	1´006,02
210 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +430.53 a +456.07 *(par.ug.=456,07-430,53)	25,54				25,54		
	SOMMANO m					25,54	2,50	63,85
211 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per lo scolmatore da progressiva condotta +436.07 a +456.07m *(par.ug.=456,07-436,07)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	39,39	787,80
212 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +436.07 a +456.07m *(par.ug.=456,07-436,07)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,50	50,00
213 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m *(par.ug.=456,07-430,53)	25,54				25,54		
	SOMMANO m					25,54	3,92	100,12
214 ED_518	**ALLACCIO ACQUA PER PRIVATO** per la fontana del giardino privato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	125,00	125,00
215 ED_509	**ONERI PER IL RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
216 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra + potenza + scorta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
217 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per la prolunga del pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra + potenza + scorta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
	A R I P O R T A R E							310´670,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310´670,31
218 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino del pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra + potenza + scorta) dim 50x70cm peso 70kg					70,00		
	SOMMANO kg					70,00	2,47	172,90
219 A65002	**MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME** per il ripristino dei muro precedentemente demolito a progressiva condotta +456.07m *(par.ug.=1,00*2,50*0,50)	1,25				1,25		
	SOMMANO mc					1,25	275,50	344,38
220 B25001	**MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON INFERIORE A 4cm** per la posa degli autobloccanti larg=2.10m lung=1.40m * (par.ug.=2,10*1,40)	2,94				2,94		
	SOMMANO mq					2,94	19,67	57,83
221 E35010.a	**PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO: SPESSORE 7cm** per il ripristino del marciapiede larg=2.10m lung=1.40m * (par.ug.=2,10*1,40)	2,94				2,94		
	SOMMANO mq					2,94	56,84	167,11
222 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** per il ripristino del cordolo 2.10m					2,10		
	SOMMANO m					2,10	9,49	19,93
223 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** per il pozzetto scolmatore *(par.ug.=0,10*1,40*1,80)	0,25				0,25		
	SOMMANO mc					0,25	80,20	20,05
224 A35014.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE** per la fondazione del pozzetto scolmatore *(par.ug.=0,20*1,20*2+ 0,20*1,60*2)	1,12				1,12		
	SOMMANO mq					1,12	27,61	30,92
225 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** per la fondazione del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,20*1,60*0,20)	0,38				0,38		
	SOMMANO mc					0,38	146,57	55,70
226 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per la fondazione del pozzetto scolmatore considerando un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,38*100)	38,00				38,00		
	SOMMANO kg					38,00	1,45	55,10
227 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per i muri del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,20*1,30*2+1,60* 1,30*2+0,50*1,30*4+0,80*1,30*4)	14,04				14,04		
	A R I P O R T A R E					14,04		311´594,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,04		311´594,23
	SOMMANO mq					14,04	27,16	381,33
228 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per i muri del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,60*0,20*1,30*2+ 0,80*0,20*1,30*3)	1,46				1,46		
	SOMMANO mc					1,46	144,56	211,06
229 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per i muri del pozzetto scolmatore considerando un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=1,46*100)	146,00				146,00		
	SOMMANO kg					146,00	1,45	211,70
230 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per i due chiusini di accesso al pozzetto scolmatore dim 50x70cm peso 70kg/cad *(par.ug.=2*70,00)	140,00				140,00		
	SOMMANO kg					140,00	2,47	345,80
231 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per la rimozione della caditoia cod.ril.0038 dim 50x50cm peso 53.00kg *(par.ug.=1*53,00)	53,00				53,00		
	SOMMANO kg					53,00	2,47	130,91
232 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038 *(par.ug.=0,10*0,70*1,00* 2+0,10*0,50*1,00*2+0,20*0,70*0,70)	0,34				0,34		
	SOMMANO mc					0,34	306,23	104,12
233 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038					0,34		
	SOMMANO mc					0,34	46,89	15,94
234 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038					0,34		
	SOMMANO mc					0,34	6,63	2,25
235 E25050.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il nuovo pozzetto della caditoia cod.ril.0038					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,08	108,08
236 E25051.b	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm** per il nuovo pozzetto della caditoia cod.ril.0038					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,27	44,27
	A R I P O R T A R E							313´149,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							313´149,69
237 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm** per l'allaccio della caditoia alla fognatura					5,00		
	SOMMANO m					5,00	20,34	101,70
238 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** sotto il blocco di 'ancoraggio in corrispondenza della curva della condotta *(par.ug.=1,70*3,13)	5,32				5,32		
	SOMMANO mc					5,32	80,20	426,66
239 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della condotta *(par.ug.=1,50*2,93*2+1,50*2,83*2)	17,28				17,28		
	SOMMANO mq					17,28	27,16	469,32
240 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della condotta *(par.ug.=1,50*2,93*2,83)	12,44				12,44		
	SOMMANO mc					12,44	144,56	1´798,33
241 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della condotta, considerando un'incidenza di 50kg/mc *(par.ug.=12,44*50)	622,00				622,00		
	SOMMANO kg					622,00	1,45	901,90
242 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *(par.ug.=4,50*(456,07-430,53))	114,93				114,93		
	SOMMANO mq					114,93	9,42	1´082,64
243 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *(par.ug.=4,50*(456,07-430,53))	114,93				114,93		
	SOMMANO mq					114,93	9,42	1´082,64
244 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *(par.ug.=4,50*(456,07-430,53))	114,93				114,93		
	SOMMANO mq					114,93	6,82	783,82
245 ED_510	**ONERI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA + 430.53m A +456.07m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
246 E15075.a	**SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm** da progressiva condotta +430.53 a +456.07m *(par.ug.=2*(456,07-							
	A R I P O R T A R E							320´796,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							320´796,70
	430,53))	51,08				51,08		
	SOMMANO m					51,08	0,64	32,69
247 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +456.07 a +506.50m in ragione di 0.42mc/ml *(par.ug.=0,42*(506,50-456,07))	21,18				21,18		
	SOMMANO mc					21,18	25,27	535,22
248 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +456.07 a +506.50m in ragione di 2.53mc/ml *(par.ug.=2,53*(506,50-456,07))	127,59				127,59		
	SOMMANO mc					127,59	29,11	3´714,14
249 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	220,00	11´094,60
250 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per lo scolmatore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	39,39	1´986,44
251 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	2,50	126,08
252 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	39,39	1´986,44
253 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	2,50	126,08
254 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-456,07)	50,43				50,43		
	SOMMANO m					50,43	3,92	197,69
255 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +456.07 a +506.50m l=2.06m *							
	A R I P O R T A R E							340´596,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340´596,08
	(par.ug.=2,06*(506,50-456,07))	103,89				103,89		
	SOMMANO mq					103,89	0,41	42,59
256 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +506.50 a +509.47m in ragione di 0.59mc/ml *(par.ug.=0,59*(509,47-506,50))	1,75				1,75		
	SOMMANO mc					1,75	25,27	44,22
257 ED_107	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA PROFONDITA' DI 2m** da progressiva condotta +506.50 a +508.50m in ragione di 4.88mc/ml *(par.ug.=4,88*(508,50-506,50))	9,76				9,76		
	da progressiva condotta +508.50 a +509.78m in ragione di 7.19mc/ml *(par.ug.=7,19*(509,78-508,50))	9,20				9,20		
	SOMMANO mc					18,96	5,16	97,83
258 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** da progressiva condotta +506.50 a +509.47m sotto il blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=2,00*2,21*0,10)	0,44				0,44		
	da progressiva condotta +506.50 a +509.47m sotto il blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=1,48*2,21*0,10)	0,33				0,33		
	SOMMANO mc					0,77	80,20	61,75
259 CF_103	**FRNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm: SOTTO POZZETTI DI ISPEZIONE CIGLIO SCARPATA** da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-506,50)	2,97				2,97		
	SOMMANO m					2,97	224,67	667,27
260 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per lo scolmatore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-506,50)	2,97				2,97		
	SOMMANO m					2,97	39,39	116,99
261 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-506,50)	2,97				2,97		
	SOMMANO m					2,97	2,50	7,43
262 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-506,50)	2,97				2,97		
	SOMMANO m					2,97	39,39	116,99
263 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-506,50)	2,97				2,97		
	SOMMANO m					2,97	2,50	7,43
	A R I P O R T A R E							341´758,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							341´758,58
264 E25005	**RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc** per il rinfianco alla zona dei pozzetti *(par.ug.=0,90*2,00*2,01-2,27)	1,35				1,35		
	SOMMANO mc					1,35	87,49	118,11
265 E25049.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg** per i tre pozzetti sopra le tubazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	94,41	283,23
266 E25051.a	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm** per i tre pozzetti sopra le tubazioni *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,54	129,24
267 E25052.a	**CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO: 50x52cm PER POZZETTI 40x40cm, PESO 43kg** per i chiusini sopra i tre pozzetti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,14	51,42
268 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per i casseri per il getto del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,10*1,50*2+2,01*1,50*2)	9,33				9,33		
	per i casseri per il getto del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=1,51*2,01+1,96*2,01+((1,51+1,96)*1,28)/2*2)	11,42				11,42		
	SOMMANO mq					20,75	27,16	563,57
269 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per il getto del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,50*2,01*1,10-(0,0779*2+0,2091+0,008))	2,94				2,94		
	per il getto del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=(((1,96+1,51)*1,28/2)*2,01)-(0,0779*2+0,2091+0,008))	4,09				4,09		
	SOMMANO mc					7,03	144,56	1´016,26
270 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per il blocco di ancoraggio [4] considerando un'incidenza di 50kg/mc *(par.ug.=2,94*50)	147,00				147,00		
	per il blocco di ancoraggio [5] considerando un'incidenza di 50kg/mc *(par.ug.=4,09*50)	204,50				204,50		
	SOMMANO kg					351,50	1,45	509,68
271 ED_106	**RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA DELLE ECCEDENZE** per la zona del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,65*1,10)	1,82				1,82		
	per la zona dei pozzetti *(par.ug.=0,50*0,90*2)	0,90				0,90		
	per la zona del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=3,03*1,28)	3,88				3,88		
	SOMMANO mc					6,60	13,64	90,02
272 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +506.50m a +509.47m l=3.00m *(par.ug.=3,00*(509,47-506,50))	8,91				8,91		
	A R I P O R T A R E					8,91		344´520,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,91		344´520,11
	SOMMANO mq					8,91	0,41	3,65
273 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +509.47 a +557.79m in ragione di 0.41mc/ml *(par.ug.=0,41*(557,79-509,47))	19,81				19,81		
	SOMMANO mc					19,81	25,27	500,60
274 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +509.47 a +557.79m in ragione di 2.17mc/ml *(par.ug.=2,17*(557,79-509,47))	104,85				104,85		
	SOMMANO mc					104,85	29,11	3´052,18
275 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	220,00	10´630,40
276 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	39,39	1´903,32
277 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	2,50	120,80
278 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	39,39	1´903,32
279 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	2,50	120,80
280 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-509,47)	48,32				48,32		
	SOMMANO m					48,32	3,92	189,41
281 E25007.d	**TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 168.3mm** per il rifacimento dell'acquedotto di Berzo					40,00		
	SOMMANO m					40,00	74,65	2´986,00
	A R I P O R T A R E							365´930,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365´930,59
282 CF_113	**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI VERSANTE** da progressiva condotta +509.47 a +557.79m l=15.00m * (par.ug.=6,00*(557,79-509,47))	289,92				289,92		
	SOMMANO mq					289,92	60,00	17´395,20
283 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +509.47 a dissipatore in ragione di 0.19mc/ml *(par.ug.=0,19*6,00)	1,14				1,14		
	SOMMANO mc					1,14	25,27	28,81
284 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +509.47 a dissipatore in ragione di 0.70mc/ml *(par.ug.=0,70*6,00)	4,20				4,20		
	SOMMANO mc					4,20	29,11	122,26
285 ED_604	**CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA** per il foro nel muro d'argine per il passaggio dello scolmatore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
286 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il materiale di risulta della demolizione del muro d'argine * (par.ug.=0,1017*1,10)	0,11				0,11		
	SOMMANO mc					0,11	46,89	5,16
287 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il materiale di risulta della demolizione del muro d'argine * (par.ug.=0,1017*1,10)	0,11				0,11		
	SOMMANO mc					0,11	6,63	0,73
288 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a dissipatore					7,00		
	SOMMANO m					7,00	39,39	275,73
289 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a dissipatore					7,00		
	SOMMANO m					7,00	2,50	17,50
290 E25050.a	**POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,08	108,08
291	**ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm**							
	A R I P O R T A R E							386´384,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							386´384,06
E25051.b	per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,27	88,54
292 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore dim 50x50cm peso 53kg					53,00		
	SOMMANO kg					53,00	2,47	130,91
293 ED_204	**FORMAZIONE DI DISSIPATORE IN MASSI, INTASATI IN CALCESTRUZZO, A FUGHE PROFONDE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
294 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +557.79 a dissipatore l=1.00 *(par.ug.=1,00* 6,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	0,41	2,46
295 M01004	**COMUNE EDILE** per la rimozione della recinzione lung=10.00m					1,50		
	SOMMANO ora					1,50	29,72	44,58
296 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +557.79 a +587.10m in ragione di 0.32mc/ml *(par.ug.=0,32*(587,10-557,79))	9,38				9,38		
	SOMMANO mc					9,38	25,27	237,03
297 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
298 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
299 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
300 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +557.79 a +587.10m in ragione di 1.62mc/ml *(par.ug.=1,62*(587,10-557,79))	47,48				47,48		
	SOMMANO mc					47,48	29,11	1´382,14
	A R I P O R T A R E							389´792,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							389´792,25
301 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-557,79)	29,31				29,31		
	SOMMANO m					29,31	220,00	6´448,20
302 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-557,79)	29,31				29,31		
	SOMMANO m					29,31	39,39	1´154,52
303 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-557,79)	29,31				29,31		
	SOMMANO m					29,31	2,50	73,28
304 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-557,79)	29,31				29,31		
	SOMMANO m					29,31	3,92	114,90
305 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +557.79 a +587.10m l=1.61m *(par.ug.=1,61*(587,10-557,79))	47,19				47,19		
	SOMMANO mq					47,19	0,41	19,35
306 D.051.005.00 420.015	**RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI: PER H FINO A 2m** per la nuova recinzione di confine lung=10.00m *(par.ug.=10,00*1,20)	12,00				12,00		
	SOMMANO m²					12,00	25,37	304,44
307 M01004	**COMUNE EDILE** per la rimozione del cancello (2 persone) *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO ora					2,00	29,72	59,44
308 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +587.10 a +606.50m in ragione di 0.38mc/ml *(par.ug.=0,38*(606,50-587,10))	7,37				7,37		
	SOMMANO mc					7,37	25,27	186,24
309 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +587.10 a +606.50m in ragione di 3.02mc/ml *(par.ug.=3,02*(606,50-587,10))	58,59				58,59		
	SOMMANO mc					58,59	29,11	1´705,55
	A RIPORTARE							399´858,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							399´858,17
310 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-587,10)	19,40				19,40		
	SOMMANO m					19,40	220,00	4´268,00
311 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-587,10)	19,40				19,40		
	SOMMANO m					19,40	39,39	764,17
312 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-587,10)	19,40				19,40		
	SOMMANO m					19,40	2,50	48,50
313 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-587,10)	19,40				19,40		
	SOMMANO m					19,40	3,92	76,05
314 ED_700	**ONERI PER SISTEMAZIONE A MANO DEL TERRENO DA PROG. CONDOTTA +456.07m A +606.50m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
315 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +587.10 a +606.50m l=1.87m *(par.ug.=1,87*(606,50-587,10))	36,28				36,28		
	SOMMANO mq					36,28	0,41	14,87
316 M01004	**COMUNE EDILE** per il ripristino del cancello in ferro(2persone) *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO ora					2,00	29,72	59,44
317 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=2*(622,40-606,50))	31,80				31,80		
	SOMMANO m					31,80	3,11	98,90
318 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *(par.ug.=2,21*(622,40-606,50))	35,14				35,14		
	SOMMANO mq					35,14	5,23	183,78
319 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il muro posto a progressiva condotta +622.40m larg=2.50m lung=0.50m h=2.30m *(par.ug.=2,50*0,50*2,30)	2,88				2,88		
	A R I P O R T A R E					2,88		406´271,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,88		406´271,88
	SOMMANO mc					2,88	131,62	379,07
320 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m in ragione di 4.62mc/ml *(par.ug.=4,62*(622,40-606,50))	73,46				73,46		
	SOMMANO mc					73,46	29,11	2´138,42
321 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-606,50)	15,90				15,90		
	SOMMANO m					15,90	220,00	3´498,00
322 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore di Prestine da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-606,50)	15,90				15,90		
	SOMMANO m					15,90	39,39	626,30
323 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-606,50)	15,90				15,90		
	SOMMANO m					15,90	2,50	39,75
324 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-606,50)	15,90				15,90		
	SOMMANO m					15,90	3,92	62,33
325 A65002	**MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME** per il muro da ripristinare con pietra da recupero posto a progressiva condotta +622.40m larg=2.50m lung=0.50m h=2.30m *(par.ug.=2,50*0,50*2,30)	2,88				2,88		
	SOMMANO mc					2,88	275,50	793,44
326 A65003	**SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAME PER ESECUZIONE FACCIA A VISTA** per le due facce a vista per il muro da ripristinare con pietra da recupero posto a progressiva condotta +622.40m larg=2.50m lung=0.50m h=2.30m *(par.ug.=2*2,50*0,50*2,30)	5,75				5,75		
	SOMMANO mq					5,75	46,48	267,26
327 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *(par.ug.=2,21*(622,40-606,50))	35,14				35,14		
	SOMMANO mq					35,14	9,42	331,02
328	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI**							
	A R I P O R T A R E							414´407,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							414´407,47
E15028.b	**COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m * (par.ug.=2,21*(622,40-606,50))	35,14				35,14		
	SOMMANO mq					35,14	9,42	331,02
329 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m * (par.ug.=2,21*(622,40-606,50))	35,14				35,14		
	SOMMANO mq					35,14	6,82	239,65
330 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=2*(683,07-622,40))	121,34				121,34		
	SOMMANO m					121,34	3,11	377,37
331 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +622.40 a+683.07m larg=1.42m * (par.ug.=1,42*(683,07-622,40))	86,15				86,15		
	SOMMANO mq					86,15	5,23	450,56
332 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il muro posto a progressiva condotta +683.07m larg=2.00m lung=0.40m h=0.80m *(par.ug.=2,00*0,40*0,80)	0,64				0,64		
	SOMMANO mc					0,64	131,62	84,24
333 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m in ragione di 1.96mc/ml *(par.ug.=1,96*(683,07-622,40))	118,91				118,91		
	SOMMANO mc					118,91	29,11	3´461,47
334 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=683,07-622,40)	60,67				60,67		
	SOMMANO m					60,67	220,00	13´347,40
335 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=683,07-622,40)	60,67				60,67		
	SOMMANO m					60,67	3,92	237,83
336 A65002	**MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME** per il muro da ripristinare con pietra da recupero posto a progressiva condotta +683.07m larg=2.00m lung=0.40m h=0.80m * (par.ug.=2,00*0,40*0,80)	0,64				0,64		
	SOMMANO mc					0,64	275,50	176,32
	A R I P O R T A R E							433´113,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							433´113,33
337 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
338 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
339 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
340 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m larg=1.42m * (par.ug.=1,42*(683,07-622,40))	86,15				86,15		
	SOMMANO mq					86,15	9,42	811,53
341 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +622.40 a +683.07m larg=1.42m * (par.ug.=1,42*(683,07-622,40))	86,15				86,15		
	SOMMANO mq					86,15	9,42	811,53
342 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +656.56 a +683.07m larg=1.42m * (par.ug.=1,42*(683,07-656,56))	37,64				37,64		
	SOMMANO mq					37,64	6,82	256,70
343 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +622.40 a +656.56m *(par.ug.=2*(656,56-622,40))	68,32				68,32		
	SOMMANO m					68,32	3,11	212,48
344 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per il chiusino cod.ril.0016 peso 70kg					70,00		
	SOMMANO kg					70,00	2,47	172,90
345 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +622.40 a+656.56m larg=1.08m * (par.ug.=1,08*(656,56-622,40))	36,89				36,89		
	SOMMANO mq					36,89	5,23	192,93
	A R I P O R T A R E							436´093,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							436´093,93
346 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +622.40 al pozzetto di ispezione tipo [9] in ragione di 1.12mc/ml *(par.ug.=1,12*34,16)	38,26				38,26		
	SOMMANO mc					38,26	29,11	1´113,75
347 E25032.b	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO 315mm** per il collettore da progressiva condotta +622.40 al pozzetto ispezione tipo [9]					34,16		
	SOMMANO m					34,16	39,39	1´345,56
348 E25005	**RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc** per il rinfianco del collettore *(par.ug.=0,28*34,16)	9,56				9,56		
	SOMMANO mc					9,56	87,49	836,40
349 B.006.060.00 010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per la realizzazione del nuovo pozzetto tipo [9]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,70	207,70
350 B.006.060.00 015.055	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per la realizzazione del nuovo pozzetto tipo [9]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,10	172,10
351 ED_512	**ONERI PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON CAVIDOTTO FIBRA OTTICA TERZO SALTO DA PROG. CONDOTTA +622.40m A +656.56m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
352 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=1.08m * (par.ug.=1,08*(656,56-622,40))	36,89				36,89		
	SOMMANO mq					36,89	9,42	347,50
353 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=1.08m * (par.ug.=1,08*(656,56-622,40))	36,89				36,89		
	SOMMANO mq					36,89	9,42	347,50
354 E15092.a	**FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI: PER SPESSORI COMPRESI FINO A 3cm** da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=5.00m * (par.ug.=5,00*(656,56-622,40))	170,80				170,80		
	SOMMANO mq					170,80	1,23	210,08
	A R I P O R T A R E							441´674,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							441´674,52
355 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=5.00m * (par.ug.=5,00*(656,56-622,40))	170,80				170,80		
	SOMMANO mq					170,80	6,82	1´164,86
356 E15075.a	**SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm**					200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,64	128,00
357 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=2*(917,71-683,07))	469,28				469,28		
	SOMMANO m					469,28	3,11	1´459,46
358 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m * (par.ug.=1,24*(917,71-683,07))	290,95				290,95		
	SOMMANO mq					290,95	5,23	1´521,67
359 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA** per il cordolo del marciapiede progressiva condotta +916.31m lung=4.00m					4,00		
	SOMMANO m					4,00	4,34	17,36
360 D15003.c	**DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME** per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	131,62	55,28
361 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	46,89	19,69
362 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	6,63	2,78
363 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m in ragione di 1.32mc/ml *(par.ug.=1,32*(917,71-683,07))	309,72				309,72		
	SOMMANO mc					309,72	29,11	9´015,95
364 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=917,71-							
	A R I P O R T A R E							455´059,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							455´059,57
	683,07)	234,64				234,64		
	SOMMANO m					234,64	220,00	51´620,80
365 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=917,71-683,07)	234,64				234,64		
	SOMMANO m					234,64	3,92	919,79
366 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
367 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
368 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
369 ED_206	**INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELL'INGRESSO DEL DEPOSITO COMUNALE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
370 B25001	**MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON INFERIORE A 4cm** per il sottofondo della pavimentazione in autobloccanti * (par.ug.=1,50*4,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	19,67	118,02
371 E35010.a	**PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO: SPESSORE 7cm** per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	56,84	341,04
372 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** per il cordolo del marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m lung=4.00					4,00		
	SOMMANO m					4,00	9,49	37,96
373 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m *							
	A R I P O R T A R E							509´119,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							509´119,71
	(par.ug.=1,24*(917,71-683,07))	290,95				290,95		
	SOMMANO mq					290,95	9,42	2´740,75
374 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m * (par.ug.=1,24*(917,71-683,07))	290,95				290,95		
	SOMMANO mq					290,95	9,42	2´740,75
375 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m * (par.ug.=1,24*(917,71-683,07))	290,95				290,95		
	SOMMANO mq					290,95	6,82	1´984,28
376 ED_514	**ONERI PER LA RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA + 683.07 A +917.71m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´000,00	1´000,00
377 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=2*(935,73-917,71))	36,04				36,04		
	SOMMANO m					36,04	3,11	112,08
378 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(935,73-917,71))	29,01				29,01		
	SOMMANO mq					29,01	5,23	151,72
379 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m in ragione di 2.80mc/ml *(par.ug.=2,80*(935,73-917,71))	50,46				50,46		
	SOMMANO mc					50,46	29,11	1´468,89
380 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=935,73-917,71)	18,02				18,02		
	SOMMANO m					18,02	220,00	3´964,40
381 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=935,73-917,71)	18,02				18,02		
	SOMMANO m					18,02	3,92	70,64
382	**RICOLLOCAZIONE POZZETTO COD.RIL.0037 NELLA**							
	A R I P O R T A R E							523´353,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							523´353,22
ED_520	**ZONA DEL DEPOSITO COMUNALE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
383 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
384 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
385 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
386 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(935,73-917,71))	29,01				29,01		
	SOMMANO mq					29,01	9,42	273,27
387 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(935,73-917,71))	29,01				29,01		
	SOMMANO mq					29,01	9,42	273,27
388 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(935,73-917,71))	29,01				29,01		
	SOMMANO mq					29,01	6,82	197,85
389 ED_516	**ONERI PER INTERFERNZA MURO DI SOTEGNO DEL DEPOSITO COMUNALE IN CALCESTRUZZO ARMATO**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
390 ED_2001	**MANTO IMPERMEABILE IN PVC: SP. 2mm** per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	30,00	4´500,00
391 B25003.a	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE 20mm** per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia sp totale 4cm, per i primi 2 cm *(par.ug.=2*150,00)	300,00				300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		531´120,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		531´120,14
	SOMMANO mq					300,00	11,69	3´507,00
392 B25003.b	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI cm IN PIU' DI SPESSORE** per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia sp totale 4cm, per i restanti 2cm *(par.ug.=2*150,00)	300,00				300,00		
	SOMMANO mq					300,00	4,91	1´473,00
393 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-935,73))	26,06				26,06		
	SOMMANO m					26,06	3,11	81,05
394 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m *(par.ug.=1,61*(948,76-935,73))	20,98				20,98		
	SOMMANO mq					20,98	5,23	109,73
395 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m in ragione di 2.88mc/ml *(par.ug.=2,88*(948,76-935,73))	37,53				37,53		
	SOMMANO mc					37,53	29,11	1´092,50
396 CF_104	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-935,73))	26,06				26,06		
	SOMMANO m					26,06	220,00	5´733,20
397 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-935,73))	26,06				26,06		
	SOMMANO m					26,06	3,92	102,16
398 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
399 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,68	99,68
400 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
	A R I P O R T A R E							543´741,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							543´741,31
401 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(948,76-935,73))	20,98				20,98		
	SOMMANO mq					20,98	9,42	197,63
402 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(948,76-935,73))	20,98				20,98		
	SOMMANO mq					20,98	9,42	197,63
403 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m * (par.ug.=1,61*(948,76-935,73))	20,98				20,98		
	SOMMANO mq					20,98	6,82	143,08
404 ED_517	**ONERI PER INTERFERENZA CON MURO IN SASSI TRA MAPPALI 892 E 2920**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
405 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m in ragione di 0.22mc/ ml *(par.ug.=0,22*(1232,00-948,76))	62,31				62,31		
	SOMMANO mc					62,31	25,27	1´574,57
406 M01004	**COMUNE EDILE** per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m infondo al mappale 1335 per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m infondo al mappale 2320 per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m infondo al mappale 3704					0,50 0,50 0,50		
	SOMMANO ora					1,50	29,72	44,58
407 D15011.d	**TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI: PROFONDITA' DI TAGLIO 200-300mm** per il taglio del muro da demolire h=1.40m *(par.ug.=2*1,40)	2,80				2,80		
	SOMMANO m					2,80	206,16	577,25
408 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** per il muretto di confine posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *(par.ug.=2,00*1,40*0,30)	0,84				0,84		
	SOMMANO mc					0,84	306,23	257,23
409	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA**							
	A R I P O R T A R E							547´333,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							547´333,28
D15118	**PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il materiale di risulta del muretto di confine posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *(par.ug.=2,00*1,40*0,30)	0,84				0,84		
	SOMMANO mc					0,84	46,89	39,39
410 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il materiale di risulta del muretto di confine posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *(par.ug.=2,00*1,40*0,30)	0,84				0,84		
	SOMMANO mc					0,84	6,63	5,57
411 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m in ragione di 1.04mc/ml *(par.ug.=1,04*(1232,00-948,76))	294,57				294,57		
	SOMMANO mc					294,57	29,11	8´574,93
412 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m *(par.ug.=1232,00-948,76)	283,24				283,24		
	SOMMANO m					283,24	256,40	72´622,74
413 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m *(par.ug.=1232,00-948,76)	283,24				283,24		
	SOMMANO m					283,24	3,92	1´110,30
414 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto tipo [6] *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	163,50	327,00
415 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto tipo [6] *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,68	199,36
416 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg *(par.ug.=105,00*2)	210,00				210,00		
	SOMMANO kg					210,00	2,47	518,70
417 A35014.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE** per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *(par.ug.=0,30*2,00*2)	1,20				1,20		
	SOMMANO mq					1,20	27,61	33,13
418	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30**							
	A R I P O R T A R E							630´764,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630´764,40
A35011.a	per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *(par.ug.=0,30*2,00* 0,70)	0,42				0,42		
	SOMMANO mc					0,42	146,57	61,56
419 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, considerando un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,42*100)	42,00				42,00		
	SOMMANO kg					42,00	1,45	60,90
420 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m * (par.ug.=1,40*2,00*2)	5,60				5,60		
	SOMMANO mq					5,60	27,16	152,10
421 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m * (par.ug.=1,40*2,00*0,30)	0,84				0,84		
	SOMMANO mc					0,84	144,56	121,43
422 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, considerando un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,84*100)	84,00				84,00		
	SOMMANO kg					84,00	1,45	121,80
423 M01004	**COMUNE EDILE** per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 1335 per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 2320 per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 3704					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO ora					3,00	29,72	89,16
424 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m l=1.16m * (par.ug.=1,16*(1232,00-948,76))	328,56				328,56		
	SOMMANO mq					328,56	0,41	134,71
425 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m in ragione di 0.24mc/ml *(par.ug.=0,24*(1243,18-1232,00))	2,68				2,68		
	SOMMANO mc					2,68	25,27	67,72
426 ED_602	**DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA** per la scogliera infondo la mappale 5289 dim 1.50x1.00x1.65m * (par.ug.=1,50*1,00*1,65)	2,48				2,48		
	SOMMANO mc					2,48	21,00	52,08
	A R I P O R T A R E							631´625,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							631´625,86
427 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m in ragione di 1.26mc/ml *(par.ug.=1,26*(1243,18-1232,00))	14,09				14,09		
	SOMMANO mc					14,09	29,11	410,16
428 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m *(par.ug.=1243,18-1232,00)	11,18				11,18		
	SOMMANO m					11,18	256,40	2´866,55
429 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m *(par.ug.=1243,18-1232,00)	11,18				11,18		
	SOMMANO m					11,18	3,92	43,83
430 F.002.035.00 005.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA** per il ripristino della scogliera *(par.ug.=1,50*1,00*1,65)	2,48				2,48		
	SOMMANO m³					2,48	45,47	112,77
431 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m l=1.23m * (par.ug.=1,23*(1243,18-1232,00))	13,75				13,75		
	SOMMANO mq					13,75	0,41	5,64
432 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m in ragione di 0.42mc/ml *(par.ug.=0,42*(1267,68-1243,18))	10,29				10,29		
	SOMMANO mc					10,29	25,27	260,03
433 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m in ragione di 6.17mc/ml *(par.ug.=6,17*(1267,68-1243,18))	151,17				151,17		
	SOMMANO mc					151,17	29,11	4´400,56
434 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m *(par.ug.=1267,68-1243,18)	24,50				24,50		
	SOMMANO m					24,50	256,40	6´281,80
435 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri in ragione di 0.17mc/ml *(par.ug.=0,17*34,00)	5,78				5,78		
	SOMMANO mc					5,78	25,27	146,06
	A R I P O R T A R E							646´153,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							646´153,26
436 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri in ragione di 0.57mc/ml *(par.ug.=0,57*34,00)	19,38				19,38		
	SOMMANO mc					19,38	29,11	564,15
437 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri per l'alimentazione del sensore di misura					34,00		
	SOMMANO m					34,00	5,82	197,88
438 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri per fibra ottica					34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,92	133,28
439 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare cavidotti da progressiva condotta +1248.30m a pozzetto fuori locale quadri					34,00		
	SOMMANO m					34,00	2,50	85,00
440 B.006.060.00 010.040	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 150x150x150cm** per il pozzetto ispezione cavidotti tipo [10](fibra+sensore di misura portata condotta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	626,90	626,90
441 B.006.060.00 015.085	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI 150x150x150cm** per il pozzetto ispezione cavidotti tipo [10](fibra+sensore di misura portata condotta)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	409,50	409,50
442 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino del pozzetto ispezione cavidotti tipo [10] (fibra+ sensore di misura portata condotta) dim80x80 peso 105kg					105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,47	259,35
443 ED_4000	**SOTTOFONDO REALIZZATO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLI: SP. 5-10mm** per il fondo drenante del pozzetto *(par.ug.=0,20*1,00*1,00)	0,20				0,20		
	SOMMANO mc					0,20	45,68	9,14
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							648´438,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							648´438,46
	CENTRALE DI PRODUZIONE (SpCat 3) **OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)**							
444 E15016.a	**PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO DA COLTIVO O A PASCOLO O CON SOLO CESPUGLI**							
	Scotico riguardante la sola zona di realizzazione della centrale					655,00		
	per la realizzazione della stradina di accesso *(par.ug.=3,00*102,00)	306,00				306,00		
	SOMMANO mq					961,00	0,84	807,24
445 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO**							
	per la demolizione del marciapiede per la realizzazione dell'imbocco della stradina di accesso alla centrale dim.0.20x2.00x14.00 * (par.ug.=14,00*0,20*2,00)	5,60				5,60		
	SOMMANO mc					5,60	306,23	1´714,89
446 E15103.a	**RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA**							
	per la realizzazione dell'imbocco della stradina di accesso alla centrale l=14.00m					14,00		
	SOMMANO m					14,00	4,34	60,76
447 M01004	**COMUNE EDILE**							
	per la rimozione della staccionata esistente per la realizzazione dell'imbocco della stradina di accesso alla centrale l=14.00m					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	29,72	59,44
448 A15001.a	**SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI**							
	scavo corpo centrale *(par.ug.=12,54*7,00*6,60+2,90*1,75*5,10)	605,23				605,23		
	scavo sud-est *(par.ug.=8,40*8,40/2*13,48+6,50*6,50/2*13,96)	770,48				770,48		
	scavo sud-ovest *(par.ug.=8,40*8,40/2*3,96+6,50*6,50/2*12,43)	402,29				402,29		
	scavo nord-ovest *(par.ug.=6,50*6,50/2*5,94+6,50*6,50/2*6,60)	264,91				264,91		
	scavo nord-est *(par.ug.=6,50*6,50/2*13,50)	285,19				285,19		
	a dedurre scotico *(par.ug.=0,20*592,38)	118,48				118,48		
	SOMMANO mc					2´446,58	4,50	11´009,61
449 A35010.b	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc**							
	1) per realizzazione fossa 5.08x2.90 *(par.ug.=5,28*1,7*0,1)	0,90				0,90		
	2) per realizzazione pozzetto 1.20x1.07 *(par.ug.=1,4*1,27*0,1)	0,18				0,18		
	SOMMANO mc					1,08	86,59	93,52
450 A35014.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE**							
	Per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90 e pozzetto 1.20x1.07 * (par.ug.=(5,08+2,90*2+1,07*2+1,2+0,40+3,48)*0,25)	4,53				4,53		
	SOMMANO mq					4,53	23,92	108,36
451 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30**							
	1) per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90 *(par.ug.=5,08* 2,90*0,25)	3,68				3,68		
	2) per realizzazione fondazione pozzetto 1.20x1.07 *(par.ug.=1,2* 1,07*0,25)	0,32				0,32		
	SOMMANO mc					4,00	146,57	586,28
	A R I P O R T A R E							662´878,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662´878,56
452 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** 1) per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=3,68*100) 2) per realizzazione fondazione pozzetto 1.20x1.07, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=0,32*100)	368,00 32,00				368,00 32,00		
	SOMMANO kg					400,00	1,35	540,00
453 A35015.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE** 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08X2.90 lato NORD-EST *(par.ug.=(2,90+2,25)*1,75) 2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20X1.07 lato NORD-EST *(par.ug.=(1,07+0,67)*1,75) 3) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato SUD-EST *(par.ug.=(5,08+4,43)*1,75) 4) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07 lato SUD-EST *(par.ug.=0,8*1,75) 5) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato NORD-OVEST *(par.ug.=(0,4+3,48+4,43)*1,75) 6) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07 lato NORD-OVEST *(par.ug.=(1,2+0,8)*1,75) 7) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato SUD-OVEST *(par.ug.=(2,90+2,25)*1,75) 8) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07 lato SUD-OVEST *(par.ug.=(1,07+0,67)*1,75)	9,01 3,05 16,64 1,40 14,54 3,50 9,01 3,05				9,01 3,05 16,64 1,40 14,54 3,50 9,01 3,05		
	SOMMANO mq					60,20	22,84	1´374,97
454 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08X2.90 lato NORD-EST *(par.ug.=2,90*0,25*1,75) 2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20X1.07 lato NORD-EST *(par.ug.=1,07*0,25*1,75) 3) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato SUD-EST *(par.ug.=4,43*0,25*1,75) 4) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07 lato SUD-EST *(par.ug.=0,8*0,25*1,75) 5) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato NORD-OVEST *(par.ug.=4,43*0,40*1,75) 6) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07 lato NORD-OVEST *(par.ug.=0,8*0,25*1,75) 7) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato SUD-OVEST *(par.ug.=2,90*0,40*1,75) 8) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07 lato SUD-OVEST *(par.ug.=1,07*0,40*1,75)	1,27 0,47 1,94 0,35 3,10 0,35 2,03 0,75				1,27 0,47 1,94 0,35 3,10 0,35 2,03 0,75		
	SOMMANO mc					10,26	144,56	1´483,19
455 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(1,27+1,94+3,10+2,03)*100) 2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(0,47+0,35+0,35+0,75)*100)	834,00 192,00				834,00 192,00		
	SOMMANO kg					1´026,00	1,35	1´385,10
456 A35010.b	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc** Per realizzazione "sala macchine" *(par.ug.=12,74*7,2*0,1) Per realizzazione "vano scala" *(par.ug.=2,9*6,24*0,1) A dedurre presenza fossa 5.08x2.90 mq *(par.ug.=-(5,08*2,90*0,10)) A dedurre prezenza pozzetto 1.07x1.20 mq *(par.ug.=-(1,07*1,2*0,1))	9,17 1,81 -1,47 -0,13				9,17 1,81 -1,47 -0,13		
	A R I P O R T A R E					9,38		667´661,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,38		667´661,82
	Sommano positivi mc					10,98		
	Sommano negativi mc					-1,60		
	SOMMANO mc					9,38	86,59	812,21
457 A35014.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE** Per realizzazione fondazione "sala macchine" *(par.ug.=(12,54+6,48+7*2)*0,4)	13,21				13,21		
	Per realizzazione fondazione "vano scala" *(par.ug.=(2,9*2+6,04)*0,4)	4,74				4,74		
	SOMMANO mq					17,95	23,92	429,36
458 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** Per realizzazione fondazione "sala macchine" *(par.ug.=12,54*7*0,4)	35,11				35,11		
	Per realizzazione fondazione "vano scala" *(par.ug.=2,9*6,04*0,4)	7,01				7,01		
	A dedurre presenza fossa 5.08x2.90 mq *(par.ug.=-(5,08*2,90*0,40))	-5,89				-5,89		
	A dedurre presenza pozzetto 1.07*1.20 mq *(par.ug.=-(1,2*1,07*0,4))	-0,51				-0,51		
	Sommano positivi mc					42,12		
	Sommano negativi mc					-6,40		
	SOMMANO mc					35,72	146,57	5´235,48
459 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione fondazione "sala macchine", si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(35,11-5,89-0,51)*100)	2871,00				2´871,00		
	Per realizzazione fondazione "vano scala", si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=7,01*100)	701,00				701,00		
	SOMMANO kg					3´572,00	1,35	4´822,20
460 A35014.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE** Creazione solaio di copertura fossa per appoggio Turbina Pelton *(par.ug.=(4,43*1)+(0,6*4*0,25))	5,03				5,03		
	A dedurre vuoti *(par.ug.=-(0,6*0,6+2*0,8))	-1,96				-1,96		
	Sommano positivi mq					5,03		
	Sommano negativi mq					-1,96		
	SOMMANO mq					3,07	23,92	73,43
461 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** Creazione solaio di copertura fossa per appoggio Turbina Pelton *(par.ug.=4,43*1*0,25)	1,11				1,11		
	A dedurre vuoti *(par.ug.=-(0,6*0,6*0,25+2*0,8*0,25))	-0,49				-0,49		
	Sommano positivi mc					1,11		
	Sommano negativi mc					-0,49		
	SOMMANO mc					0,62	144,56	89,63
462 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione solaio di copertura fossa per appoggio turbina, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(1,11-0,49)*100)	62,00				62,00		
	SOMMANO kg					62,00	1,35	83,70
463	**FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER**							
	A R I P O R T A R E							679´207,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							679´207,83
ED_404	**L'APPOGGIO DELLA TURBINA**							
	Basamento Turbina-Generatore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´173,60	1´173,60
464	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30**							
A35012.a	Riempimento basamento Turbina-Generatore *(par.ug.=0,58*1,32*2,14)	1,64				1,64		
	SOMMANO mc					1,64	144,56	237,08
465	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE**							
A35015.c	1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-EST h.6.05 m *(par.ug.=(7+6,2+2,9+2,5)*5,7)	106,02				106,02		
	2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-EST h.6.05 m *(par.ug.=(6,6+6,19)*6,05)	77,38				77,38		
	3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-EST h.6.45 m *(par.ug.=(12,54+11,74)*5,7)	138,40				138,40		
	4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-OVEST h.6.05 m *(par.ug.=(6,04+5,24+6,5+2,5+11,74)*5,7)	182,51				182,51		
	5) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-OVEST h.6.05 m *(par.ug.=(9,9+9,1)*5,7)	108,30				108,30		
	SOMMANO mq					612,61	22,84	13´992,01
466	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30**							
A35012.a	1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-EST h.5.70m *(par.ug.=6,6*0,4*5,7)	15,05				15,05		
	2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-EST h.6.20m *(par.ug.=2,9*0,4*6,20)	7,19				7,19		
	3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-EST h.5.70m *(par.ug.=12,54*0,4*5,7)	28,59				28,59		
	4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-EST h.6.20m *(par.ug.=5,24*0,4*6,2)	13,00				13,00		
	5) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-OVEST h.5.70m *(par.ug.=6,2*0,4*5,7)	14,14				14,14		
	6) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato SUD-OVEST h.6.20m *(par.ug.=2,9*0,4*6,2)	7,19				7,19		
	7) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-OVEST h.5.70m *(par.ug.=6,5*5,7*0,4)	14,82				14,82		
	8) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala" lato NORD-OVEST h.6.20m *(par.ug.=6,04*6,2*0,4)	14,98				14,98		
	9) A dedurre apertura 100x215 di accesso alla "sala macchine" ne lato SUD-EST h.6.20m *(par.ug.=-(1*2,15*0,4))	-0,86				-0,86		
	Sommano positivi mc					114,96		
	Sommano negativi mc					-0,86		
	SOMMANO mc					114,10	144,56	16´494,30
467	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm**							
A35023.e	1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato NORD-EST, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=(15,05+7,19)*100)	2224,00				2´224,00		
	2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato SUD-EST, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=(28,59+13-0,86)*100)	4073,00				4´073,00		
	3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato NORD-OVEST, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(14,82+14,98)*100)	2980,00				2´980,00		
	4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato SUD-OVEST, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(14,14+7,19)*100)	2133,00				2´133,00		
	SOMMANO kg					11´410,00	1,35	15´403,50
	A R I P O R T A R E							726´508,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							726´508,32
468 A35010.b	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc** Per realizzazione locale ENEL *(par.ug.=6,7*3*0,1)	2,01				2,01		
	SOMMANO mc					2,01	86,59	174,05
469 A35014.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE** Per realizzazione fondazione locale ENEL *(par.ug.=(2,9+2,6)*0,4)	2,20				2,20		
	SOMMANO mq					2,20	23,92	52,62
470 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** Per realizzazione fondazione locale ENEL *(par.ug.=2,9*2,6*0,4)	3,02				3,02		
	SOMMANO mc					3,02	146,57	442,64
471 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione fondazione locale ENEL, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=3,02*100)	302,00				302,00		
	SOMMANO kg					302,00	1,35	407,70
472 A45007.d	**VESPAIO AREATO: ALTEZZA 40cm** per locale accesso,trafo,misure, enel VxP *(par.ug.=3,30*8,00) per vano scala *(par.ug.=2,50*5,24) per sala macchine *(par.ug.=9,00*1,80+0,90*2,15)	26,40 13,10 18,14				26,40 13,10 18,14		
	SOMMANO mq					57,64	36,17	2´084,84
473 ED_2000	**PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm** per locale accesso,trafo,misure, enel VxP *(par.ug.=3,30*8,00) per vano scala *(par.ug.=2,50*5,24)	26,40 13,10				26,40 13,10		
	SOMMANO mq					39,50	20,00	790,00
474 B25003.a	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE 20mm** per sala macchine quota 407.25 *(par.ug.=2,75*6,15+4,11*5,08+ 2,20*1,25+4,10*1,66)	47,35				47,35		
	SOMMANO mq					47,35	11,69	553,52
475 B25003.b	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI cm IN PIU' DI SPESSORE** per sala macchine quota 407.25 *(par.ug.=3*(2,75*6,15+4,11*5,08+ 2,20*1,25+4,10*1,66))	142,04				142,04		
	SOMMANO mq					142,04	4,91	697,42
476 B25033.a	**PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO IN PIASTRELLE DI PRIMA SCELTA** per la sala macchine *(par.ug.=6,20*11,74) per le alzate dei gradini per il rivestimento della sala macchine h=1m *(par.ug.=6,20*1,00* 2+11,74*1,00*2)	72,79 35,88				72,79 6,00 35,88		
	SOMMANO mq					114,67	39,33	4´509,97
477	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE**							
	A R I P O R T A R E							736´221,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736´221,08
A35014.c	Per realizzazione solaio di copertura "sala macchine" limitatatmente alle travi *(par.ug.=0,54*6,20+0,70*2,80*2+3,50*0,30)	8,32				8,32		
	SOMMANO mq					8,32	23,92	199,01
478 ED_904	**SOLAIO REALIZZATO CON LASTRE PREFABBRICATE** Per la realizzazione solaio di copertura della "sala Macchine" nelle							
	porzioni in predalles *(par.ug.=8,40*6,20)	52,08				52,08		
	(par.ug.=2,80*2,00)	5,60				5,60		
	SOMMANO mq					57,68	100,00	5´768,00
479 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** Per realizzazione solaio di copertura della "sala macchine" limitatamente alle travi *(par.ug.=0,54*0,40*6,20+0,70*0,40*2,80* 2+3,50*0,30*0,40)	3,33				3,33		
	SOMMANO mc					3,33	144,56	481,38
480 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione solaio di copertura della "sala macchine", limitatatmente alle travi, si considera un'incidenza di150 kg/mc * (par.ug.=3,33*150)	499,50				499,50		
	SOMMANO kg					499,50	1,35	674,33
481 A35015.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE** Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria 2.50x3.00 mq *(par.ug.=(3,40*2+2,90*2+3*2+2,5*2)*0,9)	21,24				21,24		
	SOMMANO mq					21,24	22,84	485,12
482 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria 2.50x3.00 mq *(par.ug.=(0,5*3,4*0,2)*2+(2,5*0,2*0,5)*2)	1,18				1,18		
	SOMMANO mc					1,18	144,56	170,58
483 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria 2.5x3.00 mq, si considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=1,18* 150)	177,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,35	238,95
484 A35015.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE** Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50 m *(par.ug.=(3,3*2+12,54*2+3*2+12,24*2)*2,5)	155,40				155,40		
	SOMMANO mq					155,40	22,84	3´549,34
485 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50 lato NORD-OVEST *(par.ug.=12,24*2,5*0,15)	4,59				4,59		
	A dedurre apertura per accesso "sala trasformatore" 1.60x2.15 * (par.ug.=-(1,6*2,15*0,15))	-0,52				-0,52		
	A dedurre apertura per accesso "locale ENEL" 1.20x2.15 *(par.ug.=- (2,15*1,20*0,15))	-0,39				-0,39		
	A dedurre apertura per accesso "vano scala" 1.50x2.15 *(par.ug.=- (1*2,15*0,15))	-0,32				-0,32		
	A dedurre apertura per accesso "locale misure" 0.80x2.15 *(par.ug.=- (0,8*2,15*0,15))	-0,26				-0,26		
	A R I P O R T A R E					3,10		747´787,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,10		747´787,79
	Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50 m lato NORD-EST *(par.ug.=3,3*0,15*2,5)	1,24				1,24		
	Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50 m lato SUD-EST *(par.ug.=12,24*0,15*2,5)	4,59				4,59		
	A dedurre aperture per areazione naturale *(par.ug.=-(1,2*0,5*4))	-2,40				-2,40		
	Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50 m lato SUD-OVEST *(par.ug.=3,3*0,15*2,50)	1,24				1,24		
	Sommano positivi mc					11,66		
	Sommano negativi mc					-3,89		
	SOMMANO mc					7,77	144,56	1´123,23
486 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra, si considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=7,77*150)	1165,50				1´165,50		
	SOMMANO kg					1´165,50	1,35	1´573,43
487 A65017.a	**MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO 20x50cm: SPESSORE 8cm** PER LE TRAMEZZE AL PIANO FUORI TERRA							
	tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50)	3,75				3,75		
	tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50)	7,50				7,50		
	tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50)	7,50				7,50		
	tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50)	7,50				7,50		
	SOMMANO mq					26,25	26,92	706,65
488 B15004.c	**INTONACO CIVILE** PER LE TRAMEZZE AL PIANO FUORI TERRA							
	tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50*2)	7,50				7,50		
	tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	SOMMANO mq					52,50	22,65	1´189,13
489 A35014.c	**CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE** Per realizzazione solaio di copertura della centrale livello fuori terra *(par.ug.=(3,3*2+12,54*2)*0,15+3*12,24)	41,47				41,47		
	SOMMANO mq					41,47	23,92	991,96
490 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** Per realizzazione solaio di copertura della centale livello fuori terra *(par.ug.=3,3*12,54*0,15)	6,21				6,21		
	SOMMANO mc					6,21	144,56	897,72
491 A35023.e	**ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm** Per realizzazione solaio di copertura della centrale livello fuori terra, si considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=6,21*150)	931,50				931,50		
	SOMMANO kg					931,50	1,35	1´257,53
492 B55011.a	**TINTEGGIATURA A TEMPRA: STESURA A DUE MANI** PER LE TRAMEZZE PIANO FUORI TERRA							
	tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50*2)	7,50				7,50		
	tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50*2)	15,00				15,00		
	A R I P O R T A R E					52,50		755´527,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,50		755´527,44
	PER LE PARETI PERIMETRALI PIANO FUORI TERRA							
	parete nord-ovest VxP *(par.ug.=12,24*2,50)	30,60				30,60		
	parete sud-est VxP *(par.ug.=12,24*2,50)	30,60				30,60		
	parete nord-est VxP *(par.ug.=3,00*2,50)	7,50				7,50		
	parete sud-ovest VxP *(par.ug.=3,00*2,50)	7,50				7,50		
	PER IL SOFFITTO PIANO FUORI TERRA *(par.ug.=3,00*12,24)	36,72				36,72		
	PER IL SOFFITTO SALA MACCHINE VxP *(par.ug.=6,20*11,74)	72,79				72,79		
	PER LE PARETI SALA MACCHINE VxP *(par.ug.=6,20*5,40*2+ 11,74*5,40*2)	193,75				193,75		
	PER LE PARETI VANO SCALA VxP *(par.ug.=2,60*6,20*2+ 5,24*6,20*2)	97,22				97,22		
	PER IL SOFFITTO VANO SCALA *(par.ug.=2,00*2,75)	5,50				5,50		
	SOMMANO mq					534,68	4,29	2´293,78
493 ED_2001	**MANTO IMPERMEABILE IN PVC: SP. 2mm**							
	1) guaina lato NORD-EST *(par.ug.=2,9*(6,6+0,5+0,3)+7*(6,1+ 0,5+0,3))	69,76				69,76		
	2) guaina lato SUD-EST *(par.ug.=12,54*(6,10+0,5+0,3))	86,53				86,53		
	3) guaina lato NORD-OVEST *(par.ug.=5,94*(6,6+0,5+0,3)+6,6* (6,10+0,5+0,3))	89,50				89,50		
	4) guaina lato SUD- OVEST *(par.ug.=2,9*(6,6+0,5+0,3)+7*(6,10+ 0,5+0,3))	69,76				69,76		
	5) guaina superiore *(par.ug.=12,54*7)	87,78				87,78		
	6) a dedurre per apertura per manutenzione straordinaria *(par.ug.=- (2,5*3))	-7,50				-7,50		
	7) per apertura per pozzetto areazione *(par.ug.=(1,4+1,5+0,15+0,2+ 0,15+0,2+0,6)*1+(1,4*1,5*2))	8,40				8,40		
	8) per apertura per manutenzione straordinaria *(par.ug.=0,5*(2,5+ 2,5+3+3)+0,15+0,15+0,2+0,2)	6,20				6,20		
	9)Basamento locale ENEL *(par.ug.=3,3*2,9)	9,57				9,57		
	Sommano positivi mq					427,50		
	Sommano negativi mq					-7,50		
	SOMMANO mq					420,00	30,00	12´600,00
494 B25003.a	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE 20mm** per la protezione della guaina orizzontale per i primi 2cm * (par.ug.=12,54*7,00)	87,78				87,78		
	SOMMANO mq					87,78	11,69	1´026,15
495 B25003.b	**MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI cm IN PIU' DI SPESSORE** per la protezione della guaina orizzontale per i restanti 2cm * (par.ug.=2*12,54*7,00)	175,56				175,56		
	SOMMANO mq					175,56	4,91	862,00
496 A65017.b	**MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO 20x50cm: SPESSORE 12cm** Per realizzazione elevazione per copertura lato NORD-EST * (par.ug.=3,3*0,49/2)	0,81				0,81		
	Per realizzazione elevazione per copertura lato SUD-EST * (par.ug.=11,24*0,49)	5,51				5,51		
	Per realizzazione elevazione per copertura lato SUD-OVEST * (par.ug.=3,3*0,49/2)	0,81				0,81		
	SOMMANO mq					7,13	30,76	219,32
	A R I P O R T A R E							772´528,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							772´528,69
497 A75007.b	**STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO LAMELLARE** Orditura in legno lamellare *(par.ug.=0,16*0,14*4*21)	1,88				1,88		
	SOMMANO mc					1,88	1´475,58	2´774,09
498 D25061	**TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE A VISTA PER FALDE DI TETTO DI SPESSORE 2.5-3.0mm** Tavolato in legno di abete da posare sopra l'orditura in legno lamellare *(par.ug.=13,24*4)	52,96				52,96		
	SOMMANO mq					52,96	42,96	2´275,16
499 A95004.b	**MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO** Guaina bituminosa da stendere sopra il tavolato in legno d'abete *(par.ug.=13,24*4)	52,96				52,96		
	SOMMANO mq					52,96	14,41	763,15
500 ED_903	**COPERTURA IN LAMIERA PREVERNICIATA COLOR TESTA DI MORO** Copertura in lamiera *(par.ug.=13,24*4)	52,96				52,96		
	SOMMANO mq					52,96	42,89	2´271,45
501 ED_2002	**FORNITURA E POSA DI LINEA VITA SU COPERTURA CENTRALE.** sulla copertura della centrale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
502 ED_2003	**FORNITURA E POSA DI ESTRATTORE EOLICO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX AISI 304L**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
503 C15057.d	**CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE: IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 8/10** Scossaline e canali di gronda (color testa di moro) *(par.ug.=13,10*2+4,04*2)	34,28				34,28		
	SOMMANO m					34,28	29,00	994,12
504 C15065.d	**DISCENDENTI: IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 8/10** Pluviali (color testa di moro) *(par.ug.=2,5*2)	5,00				5,00		
	SOMMANO m					5,00	21,35	106,75
505 E25039.b	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 160mm, SP. 4mm** per i drenaggi *(par.ug.=9,9+12,54+7+5,94+2,9+6,6)	44,88				44,88		
	SOMMANO m					44,88	16,22	727,95
506 E25039.a	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm** per la raccolta acque piovane					22,40		
	SOMMANO m					22,40	13,81	309,34
	A R I P O R T A R E							783´700,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							783´700,70
507 E25038.a	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 3.9mm** per l'areazione della fossa sotto la turbina *(par.ug.=6,50*2)	13,00				13,00		
	SOMMANO m					13,00	18,89	245,57
508 A95006.b	**MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO ARMATO** Tessuto non tessuto *(par.ug.=(9,9+12,54+7+9,94+2,9+6,6)*3)	146,64				146,64		
	SOMMANO mq					146,64	13,57	1´989,90
509 A45009	**DRENAGGIO DIETRO AI MURI DI SOSTEGNO** Riempimento in ghiaia *(par.ug.=(0,9*0,6)*(9,9+12,54+7+5,94+ 2,9+6,6))	24,24				24,24		
	SOMMANO mc					24,24	31,52	764,04
510 I13005.i	**TUBO IN PVC RIGIDO PER LO SCARICO DI ACQUE CALDE E CORROSIVE: DIAMETRO 200mm E SP. 4mm** Tubi in PVC per le due canne aerofore l=6.40 *(par.ug.=6,40*2)	12,80				12,80		
	SOMMANO m					12,80	10,06	128,77
511 ED_902	**FINITURA SUPERFICIALE IN CALCESTRUZZO CON MATRICI** Rivestimento pareti esterne sp. 5 cm lato NORD-EST * (par.ug.=(2,79+3,15)*3,3/2)	9,80				9,80		
	Rivestimento pareti esterne sp. 5 cm lato SUD-EST *(par.ug.=12,54* 2,79)	34,99				34,99		
	Rivestimento pareti esterne sp. 5cm lato NORD-OVEST * (par.ug.=12,54*3,15)	39,50				39,50		
	Rivestimento pareti esternesp. 5 cm lato SUD-OVEST * (par.ug.=(2,79+3,15)*3,3/2)	9,80				9,80		
	SOMMANO mq					94,09	75,06	7´062,40
512 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da pozzetto fuori locale quadri a progressiva condotta S_+0.00 * (par.ug.=5,00+10,00)	15,00				15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,82	87,30
513 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da pozzetto fuori locale quadri a progressiva condotta S_+0.00 * (par.ug.=5,00+10,00)	15,00				15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,92	58,80
514 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare cavidotti da pozzetto fuori locale quadri a progressiva condotta S_+0.00 *(par.ug.=5,00+10,00)	15,00				15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,50	37,50
515 E23147.c	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** pozzetto P1 pozzetto P2					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		794´074,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		794´074,98
	SOMMANO cad					2,00	14,67	29,34
516 E23147.b	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 40x40x40cm, PESO 79kg**							
	pozzetto P6					1,00		
	pozzetto P7					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,61	19,22
517 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA**							
	chiusino pozzetto P1 peso 53kg					53,00		
	chiusino pozzetto P2 peso 53kg					53,00		
	chiusino pozzetto P3 peso 87kg					87,00		
	chiusino pozzetto P4 peso 87kg					87,00		
	chiusino pozzetto P6 peso 21kg					21,00		
	chiusino pozzetto P7 peso 21kg					20,91		
	SOMMANO kg					321,91	2,47	795,12
518 E15010.a	**RINTERRO COMPRESO L'AVVICINAMENTO DEI MATERIALI, IL COMPATTAMENTO A STRATI**							
	per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-605,23)	1815,47				1´815,47		
	SOMMANO mc					1´815,47	7,36	13´361,86
519 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA**							
	per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-1815,47)	605,23				605,23		
	SOMMANO mc					605,23	6,63	4´012,67
520 A15009.a	**TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI SCAVO**							
	per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-1815,49)	605,21				605,21		
	SOMMANO mc/km					605,21	0,71	429,70
521 C15009.a	**GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S255JR**							
	locale accesso *(par.ug.=1,50*1,90+1,25*1,65)	4,91				4,91		
	locale trafo *(par.ug.=1,75*0,95)	1,66				1,66		
	locale misure *(par.ug.=1,00*0,95)	0,95				0,95		
	locale ENEL *(par.ug.=3,38*0,50+1,95*0,50*2)	3,64				3,64		
	locale sala macchine *(par.ug.=0,85*6,85+3,10*0,40)	7,06				7,06		
	per il pozzetto P5 *(par.ug.=1,05*1,05)	1,10				1,10		
	SOMMANO mq					19,32	52,07	1´005,99
522 ED_401	**OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI**							
	per le due scalette alla marinara 2.50kg/cad *(par.ug.=2,50*(6+5))	27,50				27,50		
	per la scala in carpenteria 1700kg					1´700,00		
	per la vasiera 65kg/mq *(par.ug.=65,00*2,90*3,40)	640,90				640,90		
	per la lamiera di protezione della guaina su vasiera 15.7kg/m * (par.ug.=15,7*(3,40*2+2,90*2))	197,82				197,82		
	per la lamiera di protezione della guaina su baracca 15.7kg/m * (par.ug.=15,7*(12,54*2+3,30*2))	497,38				497,38		
	SOMMANO kg					3´063,60	2,80	8´578,08
523 ED_300	**GRIGLIA PER AREAZIONE**							
	Griglie per areazione naturale poste sulla parete SUD-EST a 50cm dal piano di calpestio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	100,00	400,00
	A R I P O R T A R E							822´706,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							822´706,96
524 C15054	**SERRAMENTO IN PROFILATI DI ALLUMINIO PREVERNICIATI** 1) porta accesso centrale 1.50x2.15 2) porta accesso trasformatore 1.60x2.15 3) porta accesso locale misure 0.80x2.15 4) porta accesso locale ENEL 1.20x2.15					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO mq					4,00	320,00	1´280,00
525 A45007.d	**VESPAIO AREATO: ALTEZZA 40cm** Pavimentazione vano scala *(par.ug.=5,24*2,5)	13,10				13,10		
	SOMMANO mq					13,10	36,17	473,83
526 ED_301	**PORTA DI ACCESSO ALLA SALA MACCHINE DEL TIPO REI 120** Porta 100X215 REI 120 fonoassorbente di accesso alla "sala macchine"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´937,50	3´937,50
527 ED_501	**FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO** intorno alla zona della centrale l=59m					59,00		
	SOMMANO m					59,00	49,30	2´908,70
528 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per il collegamento alla rete TELECOM l=110.00m					110,00		
	SOMMANO m					110,00	5,82	640,20
529 E.003.007.00 020.005	**CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm** per la stradina di accesso *(par.ug.=3,00*102,00)	306,00				306,00		
	SOMMANO m²					306,00	8,91	2´726,46
530 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** per la creazione del marciapiede precedentemente demolito dim0.20x14.00x2.00 *(par.ug.=0,20*14,00*2,00)	5,60				5,60		
	SOMMANO mc					5,60	80,20	449,12
531 A35024.c	**RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A: DIAMETRO 8mm** da inserire nel magrone per la creazione del marciapiede precedentemente demolito dim0.20x14.00x2.00 *(par.ug.=14,00*2,00*1,10*4,08)	125,66				125,66		
	SOMMANO kg					125,66	1,44	180,95
532 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** per il ripristino del cordolo del marciapiede precedentemente demolito l=14.00m					14,00		
	SOMMANO m					14,00	9,49	132,86
	A R I P O R T A R E							835´436,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							835´436,58
533 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=50m * (par.ug.=50,00*2)	100,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,11	311,00
534 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=0.50m * (par.ug.=50,00*0,50)	25,00				25,00		
	SOMMANO mq					25,00	5,23	130,75
535 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM in ragione di 0.43mc/m *(par.ug.=0,43*50,00)	21,50				21,50		
	SOMMANO mc					21,50	29,11	625,87
536 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=50.00					50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,82	291,00
537 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00)	25,00				25,00		
	SOMMANO mq					25,00	9,42	235,50
538 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00)	25,00				25,00		
	SOMMANO mq					25,00	9,42	235,50
539 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00)	25,00				25,00		
	SOMMANO mq					25,00	6,82	170,50
	A R I P O R T A R E							837´436,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							837´436,70
	CONDOTTA DI SCARICO (SpCat 4) **OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE (SbCat 2)**							
540 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva S_+0.00 a S_+16.37m in ragione di 1.93mc/m * (par.ug.=1,93*(16,37-0,00))	31,59				31,59		
	SOMMANO mc					31,59	25,27	798,28
541 ED_602	**DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA** per la scogliera di confine tra mappale 5302 e 4924 dim 10.00x3.00x1.00m *(par.ug.=10,00*3,00*1,00)	30,00				30,00		
	SOMMANO mc					30,00	21,00	630,00
542 ED_6000	**RIMOZIONE RECINZIONE PLASTIFICATA VERDE** per la recinzione di confine del piazzale in terra battuta per la recinzione di confine tra mappale 2173 e 2019 per la recinzione di confine tra isola ecologica e ciglio scarpata fiume per la recinzione dell'isola ecologica ancorata sul muretto per la recinzione dell'isola ecologica ancorata sul muretto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
543 ED_103	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA TRA CENTRALE E POZZETTO DI BIFORCAZIONE.** da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m in ragione di 39.29mc/ml *(par.ug.=39,29*(16,37-0,00))	643,18				643,18		
	SOMMANO mc					643,18	18,14	11´667,29
544 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m					16,37		
	SOMMANO m					16,37	99,86	1´634,71
545 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m					16,37		
	SOMMANO m					16,37	5,82	95,27
546 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m					16,37		
	SOMMANO m					16,37	3,92	64,17
547 E25003	**SOTTOFONDO ESEGUITO PER LETTO DI POSA DI TUBAZIONI** per i cavidotti da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m in ragione di 0.12mc/m *(par.ug.=0,12*(16,37-0,00))	1,96				1,96		
	SOMMANO mc					1,96	25,78	50,53
548	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE**							
	A R I P O R T A R E							852´776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							852´776,95
CF_106	per segnalare i cavidotti per la fibra ottica e il cavo di alimentazione da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m					16,37		
	SOMMANO m					16,37	2,50	40,93
549 F.002.035.00 005.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA** per il ripristino della scogliera di confine tra mappale 5302 e 4924 dim 10.00x3.00x1.00m precedentemente demolita *(par.ug.=10,00* 3,00*1,00)	30,00				30,00		
	SOMMANO m³					30,00	45,47	1´364,10
550 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta S_+ 0.00 a S_+16.37m l=9.78m *(par.ug.=9,78*16,37)	160,10				160,10		
	SOMMANO mq					160,10	0,41	65,64
551 E15095.b	**DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO: PER SOTTOFONDI IN MATERIALE STABILIZZATO** da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 1.31mc/m * (par.ug.=1,31*(57,31-16,37))	53,63				53,63		
	SOMMANO mc					53,63	7,49	401,69
552 ED_103	**SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA TRA CENTRALE E POZZETTO DI BIFORCAZIONE.** da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 17.72mc/m * (par.ug.=17,72*(57,31-16,37))	725,46				725,46		
	SOMMANO mc					725,46	18,14	13´159,84
553 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m *(par.ug.=57,31-16,37)	40,94				40,94		
	SOMMANO m					40,94	99,86	4´088,27
554 E.003.007.00 020.005	**CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm** da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m l=6.66m *(par.ug.=6,66* (57,31-16,37))	272,66				272,66		
	SOMMANO m²					272,66	8,91	2´429,40
555 D.051.005.00 420.015	**RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI: PER H FINO A 2m** per la recinzione di confine del piazzale in terra battuta * (par.ug.=40,00*2,00) per la recinzione di confine tra mappale 2173 e 2019 * (par.ug.=10,00*2,00)	80,00 20,00				80,00 20,00		
	SOMMANO m²					100,00	25,37	2´537,00
556 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 0.17mc/ml *(par.ug.=0,17*(57,31-16,37))	6,96				6,96		
	SOMMANO mc					6,96	25,27	175,88
	A R I P O R T A R E							877´039,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							877´039,70
557 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 0.60mc/ml *(par.ug.=0,60*(57,31-16,37))	24,56				24,56		
	SOMMANO mc					24,56	29,11	714,94
558 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m per la posa della fibra ottica *(par.ug.=57,31-16,37)	40,94				40,94		
	SOMMANO m					40,94	5,82	238,27
559 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m per la posa del cavo di alimentazione *(par.ug.=57,31-16,37)	40,94				40,94		
	SOMMANO m					40,94	3,92	160,48
560 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare cavidotti da progressiva condotta S_+16.37 a S_+ 57.31m *(par.ug.=57,31-16,37)	40,94				40,94		
	SOMMANO m					40,94	2,50	102,35
561 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta S_+ 16.37 a S_+57.31m l=0.87m *(par.ug.=0,87*(57,31-16,37))	35,62				35,62		
	SOMMANO mq					35,62	0,41	14,60
562 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** per la zona del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=35,15*0,20)	7,03				7,03		
	SOMMANO mc					7,03	25,27	177,65
563 ED_602	**DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA** scogliera di confine con isola ecologica dim 2.00*1.00*10.00 *(par.ug.=2,00*1,00*10,00)	20,00				20,00		
	SOMMANO mc					20,00	21,00	420,00
564 A15001.a	**SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI** per la zona del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=35,15*5,35)	188,05				188,05		
	SOMMANO mc					188,05	4,50	846,23
565 A35010.a	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc** per il pozzetto di biforcazione *(par.ug.=3,20*2,95*0,10)	0,94				0,94		
	SOMMANO mc					0,94	80,20	75,39
566 A35014.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE** per la fondazione del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=0,25*3,05* 2+0,25*2,75*2)	2,90				2,90		
	A R I P O R T A R E					2,90		879´789,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,90		879´789,61
	SOMMANO mq					2,90	27,61	80,07
567 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30** per il getto della fondazione del pozzetto di biforcazione * (par.ug.=0,25*3,05*2,75)	2,10				2,10		
	SOMMANO mc					2,10	146,57	307,80
568 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per la fondazione del pozzetto di biforcazione, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=2,10*100)	210,00				210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,45	304,50
569 A35015.b	**CASSEFORME IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE** PER I MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI BIFORCAZIONE per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*2+5,00*2,75*2+5,00*2,50*2+5,00*2,25*2) per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*2) per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*2) per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*2,75*2)	105,50 18,75 2,50 9,90				105,50 18,75 2,50 9,90		
	SOMMANO mq					136,65	27,16	3´711,41
570 A35021	**SOVRAPPREZZO CASSEFORME** PER I MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI BIFORCAZIONE per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*2+5,00*2,75*2+5,00*2,50*2+5,00*2,25*2) per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*2) per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*2) per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*2,75*2)	105,50 18,75 2,50 9,90				105,50 18,75 2,50 9,90		
	SOMMANO mq					136,65	5,33	728,34
571 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** PER IL GETTO DEI MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI BIFORCAZIONE per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*0,25*2+5,00*2,25*0,30+5,00*2,25*0,25) per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*0,20) per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*0,15) per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*2,75*0,30)	13,81 1,88 0,19 1,49				13,81 1,88 0,19 1,49		
	SOMMANO mc					17,37	144,56	2´511,01
572 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per i muri in elevazione del pozzetto di biforcazione, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=17,37*100)	1737,00				1´737,00		
	SOMMANO kg					1´737,00	1,45	2´518,65
573 A35017.b	**CASSEFORME IN LEGNO: SOLAI** per la soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*2,25*2)	11,25				11,25		
	SOMMANO mq					11,25	29,28	329,40
	A R I P O R T A R E							890´280,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							890´280,79
574 A35021	**SOVRAPPREZZO CASSEFORME** per la soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*2,25*2)	11,25				11,25		
	SOMMANO mq					11,25	5,33	59,96
575 A35012.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30** per il getto della soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*2,25*0,15)	0,84				0,84		
	SOMMANO mc					0,84	144,56	121,43
576 A35023.a	**ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm** per la soletta del pozzetto di biforcazione, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,84*100)	84,00				84,00		
	SOMMANO kg					84,00	1,45	121,80
577 ED_207	**FORNITURA E POSA DI MURATURA CON PARAMENTO IN SASSI A VISTA: LARGHEZZA 30cm** per i due muri sbiechi *(par.ug.=(1,55*1,39)/2)	1,08				1,08		
	SOMMANO m2					1,08	220,07	237,68
578 ED_208	**FORMAZIONE DI COPERTINA IN CALCESTRUZZO ARMATO: 40x10cm** per la copertina sopra i due muri sbiechi e il muro dietro all'armadio *(par.ug.=1,39*2+2,75)	5,53				5,53		
	SOMMANO m					5,53	19,40	107,28
579 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per i due chiusini 80x80cm peso 87kg *(par.ug.=2*87,00)	174,00				174,00		
	SOMMANO kg					174,00	2,47	429,78
580 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il pozzetto cavidotti fuori dal pozzetto di biforcazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
581 B.006.060.00 015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI INTERNE 80x80x40cm** per il pozzetto cavidotti fuori dal pozzetto di biforcazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	99,68	398,72
582 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino 80x80cm peso 87kg					87,00		
	SOMMANO kg					87,00	2,47	214,89
583 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+57.31m a pozzetto prefabbricato *(par.ug.=0,80+1,80+1,10)	3,70				3,70		
	SOMMANO m					3,70	5,82	21,53
	A R I P O R T A R E							892´157,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							892´157,36
584 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+57.31m a pozzetto prefabbricato *(par.ug.=0,80+1,80+1,10) da pozzetto prefabbricato a progressiva condotta S_+66.11m	3,70				3,70 9,00		
	SOMMANO m					12,70	3,92	49,78
585 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare i cavidotti da armadio a progressiva condotta S_+66.11m					19,50		
	SOMMANO m					19,50	2,50	48,75
586 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** da progressiva condotta S_+60.41 a S_+66.10m *(par.ug.=66,10-60,41)	5,69				5,69		
	SOMMANO m					5,69	99,86	568,20
587 CF_107	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+60.41 a S_+66.10m *(par.ug.=66,10-60,41)	5,69				5,69		
	SOMMANO m					5,69	262,17	1´491,75
588 ED_405	**OPERE DA FABBRO PRESSO IL POZZETTO DI BIFORCAZIONE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
589 F.002.035.00 005.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA** scogliera di confine con isola ecologica dim 2.00*1.00*10.00 *(par.ug.=2,00*1,00*10,00)	20,00				20,00		
	SOMMANO m³					20,00	45,47	909,40
590 ED_106	**RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA DELLE ECCEDENZE** di tutto *(par.ug.=35,15*5,35)	188,05				188,05		
	SOMMANO mc					188,05	13,64	2´565,00
591 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+57.31 a S_+66.11m l=5.75m *(par.ug.=5,75*(66,11-57,31))	50,60				50,60		
	SOMMANO mq					50,60	0,41	20,75
592 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** in destra allo scavo da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	3,11	89,72
	A RIPORTARE							899´400,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							899´400,71
593 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per 2 chiusini da 50x50 peso 53kg cad e una caditoia da 50x50 peso 43kg *(par.ug.=2*53,00+43,00)	149,00				149,00		
	SOMMANO kg					149,00	2,47	368,03
594 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.76m per una largh media=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11))	72,13				72,13		
	SOMMANO mq					72,13	5,23	377,24
595 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO** per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30)	0,90				0,90		
	SOMMANO mc					0,90	306,23	275,61
596 D15118	**TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI** per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30)	0,90				0,90		
	SOMMANO mc					0,90	46,89	42,20
597 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA** per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30)	0,90				0,90		
	SOMMANO mc					0,90	6,63	5,97
598 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m in ragione di 2.14mc/m *(par.ug.=2,14*(94,96-66,11))	61,74				61,74		
	SOMMANO mc					61,74	29,11	1´797,25
599 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	256,40	7´397,14
600 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** per la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	99,86	2´880,96
601 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	2,50	72,13
	A R I P O R T A R E							912´617,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							912´617,24
602 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm**							
	da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	5,82	167,91
603 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm**							
	da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *(par.ug.=94,96-66,11)	28,85				28,85		
	SOMMANO m					28,85	3,92	113,09
604 E25039.b	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 160mm, SP. 4mm**							
	per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=40m					40,00		
	SOMMANO m					40,00	16,22	648,80
605 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm**							
	per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque bianche l=25m					25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,34	508,50
606 E.003.007.00 020.005	**CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm**							
	per il primo strato da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11))	72,13				72,13		
	per il secondo strato da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11))	72,13				72,13		
	SOMMANO m²					144,26	8,91	1´285,36
607 E15061.b	**CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO: 10x25x100cm**							
	per il cordolo al piede della scogliera l=25m					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	9,49	237,25
608 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm**							
	da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m per i primi 6cm *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11))	72,13				72,13		
	SOMMANO mq					72,13	9,42	679,46
609 E15028.c	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): PER OGNI cm IN PIU' DI SPESSORE**							
	da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m per altri 4cm *(par.ug.=4*2,50*(94,96-66,11))	288,50				288,50		
	SOMMANO mq					288,50	1,47	424,10
610 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm**							
	da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11))	72,13				72,13		
	SOMMANO mq					72,13	6,82	491,93
	A R I P O R T A R E							917´173,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							917´173,64
611 D.051.005.00 410.005	**RECINZIONE SU MANUFATTI ESISTENTI E GIA' PREDISPOSTI** per la recinzione posta sopra il muretto infondo all'isola ecologica progressiva condotta S_+94.96m l=6.00m *(par.ug.=2,00*6,00)	12,00				12,00		
	SOMMANO m²					12,00	13,35	160,20
612 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m in ragione di 0.38mc/ml *(par.ug.=0,38*(147,58-94,96))	20,00				20,00		
	SOMMANO mc					20,00	25,27	505,40
613 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m in ragione di 2.11mc/ml *(par.ug.=2,11*(147,58-94,96))	111,03				111,03		
	SOMMANO mc					111,03	29,11	3´232,08
614 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96)	52,62				52,62		
	SOMMANO m					52,62	256,40	13´491,77
615 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96)	52,62				52,62		
	SOMMANO m					52,62	99,86	5´254,63
616 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** per segnalare la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96)	52,62				52,62		
	SOMMANO m					52,62	2,50	131,55
617 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96)	52,62				52,62		
	SOMMANO m					52,62	5,82	306,25
618 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96)	52,62				52,62		
	SOMMANO m					52,62	3,92	206,27
619 E25039.d	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 250mm, SP. 6.2mm** per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=8m					8,00		
	SOMMANO m					8,00	26,19	209,52
	A R I P O R T A R E							940´671,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							940´671,31
620 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm** per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque bianche l=15m					15,00		
	SOMMANO m					15,00	20,34	305,10
621 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m l=1.96m * (par.ug.=1,96*(147,58-94,96))	103,14				103,14		
	SOMMANO mq					103,14	0,41	42,29
622 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna in ragione di 0.23mc/ml *(par.ug.=0,23*12,00)	2,76				2,76		
	SOMMANO mc					2,76	25,27	69,75
623 ED_602	**DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA** in prossimità del T.Grigna V=3.00*1.00*5.50 *(par.ug.=3,00*1,00* 5,50)	16,50				16,50		
	SOMMANO mc					16,50	21,00	346,50
624 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna in ragione di 1.13mc/ml *(par.ug.=1,13*12,00)	13,56				13,56		
	SOMMANO mc					13,56	29,11	394,73
625 E25034.m	**TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm** da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna					12,00		
	SOMMANO m					12,00	99,86	1´198,32
626 E25005	**RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc** in corrispondenza del T.Grigna *(par.ug.=(0,8*0,80*1,00)-0,2651)	0,37				0,37		
	SOMMANO mc					0,37	87,49	32,37
627 ED_209	**REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER LA RESTITUZIONE DELLE ACQUE AL TORRENTE GRIGNA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
628 CF_106	**FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE** da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna					12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,50	30,00
629 F.002.035.00 005.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA** in prossimità del T.Grigna V=3.00*1.00*5.50 *(par.ug.=3,00*1,00* 5,50)	16,50				16,50		
	A RIPORTARE					16,50		943´840,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,50		943´840,37
	SOMMANO m³					16,50	45,47	750,26
630 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna l=1.21m * (par.ug.=1,21*12,00)	14,52				14,52		
	SOMMANO mq					14,52	0,41	5,95
631 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m in ragione di 0.23mc/ml *(par.ug.=0,23*(248,00-147,58))	23,10				23,10		
	SOMMANO mc					23,10	25,27	583,74
632 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m in ragione di 1.13mc/ml *(par.ug.=1,13*(248,00-147,58))	113,47				113,47		
	SOMMANO mc					113,47	29,11	3´303,11
633 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-147,58)	100,42				100,42		
	SOMMANO m					100,42	256,40	25´747,69
634 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-147,58)	100,42				100,42		
	SOMMANO m					100,42	5,82	584,44
635 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-147,58)	100,42				100,42		
	SOMMANO m					100,42	3,92	393,65
636 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm** per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=20m					15,00		
	SOMMANO m					15,00	20,34	305,10
637 ED_524	**ONERI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA COMUNALE PROVENIENTE DA VIA MORANDINI**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
638 B.006.060.00 010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 100x100x100cm** per il pozzetto tipo [11]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,70	207,70
	A R I P O R T A R E							976´222,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							976´222,01
639 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il chiusino del coperchio tipo [11] dim 100x100 peso 167 kg					167,00		
	SOMMANO kg					167,00	2,47	412,49
640 CF_108	**FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN80** per la saracinesca nel pozzetto tipo [11]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	56,48	56,48
641 E25007.a	**TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 88.9mm** per il tubo di scarico nel pozzetto tipo [11] lung=15m					15,00		
	SOMMANO m					15,00	42,06	630,90
642 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m l=1.21m *(par.ug.=1,21*(248,00-147,58))	121,51				121,51		
	SOMMANO mq					121,51	0,41	49,82
643 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m in ragione di 0.23mc/m *(par.ug.=0,23*(301,99-248,00))	12,42				12,42		
	SOMMANO mc					12,42	25,27	313,85
644 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m in ragione di 1.13mc/m *(par.ug.=1,13*(301,99-248,00))	61,01				61,01		
	SOMMANO mc					61,01	29,11	1´776,00
645 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-248,00)	53,99				53,99		
	SOMMANO m					53,99	256,40	13´843,04
646 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-248,00)	53,99				53,99		
	SOMMANO m					53,99	5,82	314,22
647 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-248,00)	53,99				53,99		
	SOMMANO m					53,99	3,92	211,64
	A R I P O R T A R E							993´830,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							993´830,45
648 ED_701	**ONERI PER SISTEMAZIONE A MANO DEL TERRENO DA PROG. CONDOTTA +948.76m A +301.99m** da progressiva condotta +948.76 a S_+301.99m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
649 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m l=1.21m *(par.ug.=1,21*(301,99-248,00))	65,33				65,33		
	SOMMANO mq					65,33	0,41	26,79
650 ED_107	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA PROFONDITA' DI 2m** per il tratto in corrispondenza del passaggio a condotta appesa *(par.ug.=2,00*5,00*1,50)	15,00				15,00		
	SOMMANO mc					15,00	5,16	77,40
651 ED_605	**FORMAZIONE DI FORO PER PASSAGGIO CONDOTTA DA INTERRATA AD APPESA PROG. CONDOTTA S_+306.84m** per il tratto in corrispondenza del passaggio da condotta interata a appesa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
652 CF_109	**FORNITURA E POSA DI COMPENSATORE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´600,00	1´600,00
653 CF_110	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA APPESA DN600** da progressiva condotta S_+301.99 a S_+306.84m *(par.ug.=306,84-301,99)	4,85				4,85		
	SOMMANO m					4,85	265,00	1´285,25
654 ED_106	**RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA DELLE ECCEDENZE** per il tratto in corrispondenza del passaggio a condotta appesa *(par.ug.=2,00*5,00*1,50)	15,00				15,00		
	SOMMANO mc					15,00	13,64	204,60
655 CF_110	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA APPESA DN600** da progressiva condotta S_+306.84 a S_+593.41m *(par.ug.=593,41-306,84)	286,57				286,57		
	SOMMANO m					286,57	265,00	75´941,05
656 ED_606	**FORMAZIONE DI FORO PER PASSAGGIO CONDOTTA DA APPESA AD INTERRATA PROG. CONDOTTA S_+593.41m** per il tratto in corrispondenza del passaggio da condotta appesa a interrata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	425,00	425,00
657 D15008.a	**TAGLIO DI SUPERFICI PIANE: PROFONDITA' FINO A 50mm**							
	A R I P O R T A R E							1´076´240,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´076´240,54
	sulla parete destra dello scavo da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09m *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO m					1,68	2,35	3,95
658 D15002.a	**DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE: SU ROCCE, PIETRAME, TROVANTI E SIMILI** da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 in ragione di 0.10mc/m *(par.ug.=0,10*(595,09-593,41))	0,17				0,17		
	SOMMANO mc					0,17	370,80	63,04
659 ED_107	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA PROFONDITA' DI 2m** da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 in ragione di 0.80mc/m *(par.ug.=0,80*(595,09-593,41))	1,34				1,34		
	SOMMANO mc					1,34	5,16	6,91
660 CF_100	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm** da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO m					1,68	256,40	430,75
661 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO m					1,68	5,82	9,78
662 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO m					1,68	3,92	6,59
663 E25005	**RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc** per il rinfianco della tubazione da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=((1,00*0,80)-(0,0064+0,0008+0,2827))* (595,09-593,41))	0,86				0,86		
	SOMMANO mc					0,86	87,49	75,24
664 ED_802	**REALIZZAZIONE DI SPINATURE PER RIPRISTINO CONTINUITA'** 4 per lato da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 * (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	10,00	80,00
665 B25116	**RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER ARMATURA PAVIMENTAZIONI** per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+ 593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO mq					1,68	1,38	2,32
	A R I P O R T A R E							1´076´919,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´076´919,12
666 ED_2000	**PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm** per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41)	1,68				1,68		
	SOMMANO mq					1,68	20,00	33,60
667 D15008.a	**TAGLIO DI SUPERFICI PIANE: PROFONDITA' FINO A 50mm** sulla parete destra dello scavo da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO m					3,86	2,35	9,07
668 ED_107	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA PROFONDITA' DI 2m** da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m in ragione di 0.80mc/m *(par.ug.=0,80*(598,95-595,09))	3,09				3,09		
	SOMMANO mc					3,09	5,16	15,94
669 CF_111	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400 SP. 5mm** da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO m					3,86	158,42	611,50
670 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO m					3,86	5,82	22,47
671 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO m					3,86	3,92	15,13
672 E25005	**RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc** per il rinfianco della tubazione da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=((1,00*0,80)-(0,0064+0,0008+0,1297))*(598,95-595,09))	2,56				2,56		
	SOMMANO mc					2,56	87,49	223,97
673 ED_802	**REALIZZAZIONE DI SPINATURE PER RIPRISTINO CONTINUITA'** 8 per lato da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	10,00	160,00
674 B25116	**RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER ARMATURA PAVIMENTAZIONI**							
	A R I P O R T A R E							1´078´010,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´078´010,80
	per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95 *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO mq					3,86	1,38	5,33
675 ED_2000	**PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm** per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95 *(par.ug.=598,95-595,09)	3,86				3,86		
	SOMMANO mq					3,86	20,00	77,20
676 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-607,00)	27,75				27,75		
	SOMMANO m					27,75	3,11	86,30
677 ED_105	**SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA SEMINA** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m in ragione di 0.20mc/m *(par.ug.=0,20*(634,75-607,00))	5,55				5,55		
	SOMMANO mc					5,55	25,27	140,25
678 ED_102	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO PRATO** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m in ragione di 1.70mc/m *(par.ug.=1,70*(634,75-607,00))	47,18				47,18		
	SOMMANO mc					47,18	29,11	1´373,41
679 CF_111	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400 SP. 5mm** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-607,00)	27,75				27,75		
	SOMMANO m					27,75	158,42	4´396,16
680 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-607,00)	27,75				27,75		
	SOMMANO m					27,75	5,82	161,51
681 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-607,00)	27,75				27,75		
	SOMMANO m					27,75	3,92	108,78
682 F15008	**SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m l=0.93m *(par.ug.=0,93*(634,75-607,00))	25,81				25,81		
	SOMMANO mq					25,81	0,41	10,58
	A R I P O R T A R E							1´084´370,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´084´370,32
683 ED_1000	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO: 10x25x100cm** da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m l=30m					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,49	284,70
684 D.011.005.00 150.005	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28 *(par.ug.=2*(651,28-634,75))	33,06				33,06		
	SOMMANO m					33,06	3,11	102,82
685 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *(par.ug.=1,46*(651,28-634,75))	24,13				24,13		
	SOMMANO mq					24,13	5,23	126,20
686 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m in ragione di 2.05mc/m *(par.ug.=2,05*(651,28-634,75))	33,89				33,89		
	SOMMANO mc					33,89	29,11	986,54
687 CF_111	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400 SP. 5mm** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-634,75)	16,53				16,53		
	SOMMANO m					16,53	158,42	2´618,68
688 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-634,75)	16,53				16,53		
	SOMMANO m					16,53	5,82	96,20
689 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-634,75)	16,53				16,53		
	SOMMANO m					16,53	3,92	64,80
690 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *(par.ug.=1,46*(651,28-634,75))	24,13				24,13		
	SOMMANO mq					24,13	9,42	227,30
691 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *(par.ug.=1,46*(651,28-634,75))	24,13				24,13		
	A R I P O R T A R E					24,13		1´088´877,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,13		1´088´877,56
	SOMMANO mq					24,13	9,42	227,30
692 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** in ragione di 100mq					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	6,82	682,00
693 ED_525	**ONERI INTERVENTI VARI SA S_+634.75m A S_+651.28m** da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
694 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m * (par.ug.=4,50*(730,44-651,28))	356,22				356,22		
	SOMMANO mq					356,22	5,23	1´863,03
695 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m in ragione 1.42mc/m *(par.ug.=1,42*(730,44-651,28))	112,41				112,41		
	SOMMANO mc					112,41	29,11	3´272,26
696 CF_111	**FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400 SP. 5mm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-651,28)	79,16				79,16		
	SOMMANO m					79,16	158,42	12´540,53
697 G25040.d	**CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE: DIAMETRO 80mm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-651,28)	79,16				79,16		
	SOMMANO m					79,16	5,82	460,71
698 E25009.b	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80: DIAMETRO 32mm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-651,28)	79,16				79,16		
	SOMMANO m					79,16	3,92	310,31
699 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m * (par.ug.=4,50*(730,44-651,28))	356,22				356,22		
	SOMMANO mq					356,22	9,42	3´355,59
700 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m *							
	A R I P O R T A R E							1´112´339,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´112´339,29
	(par.ug.=4,50*(730,44-651,28))	356,22				356,22		
	SOMMANO mq					356,22	9,42	3´355,59
701 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m * (par.ug.=4,50*(730,44-651,28))	356,22				356,22		
	SOMMANO mq					356,22	6,82	2´429,42
702 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm** per rifacimento fognatura da progressiva condotta S_+651.28 a S_+ 730.44m *(par.ug.=730,44-651,28)	79,16				79,16		
	SOMMANO m					79,16	20,34	1´610,11
703 E25013.a	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE100: DIAMETRO 32mm SP. 3mm** per il rifacimento dell'acquedotto da progressiva condotta S_+651.28 a S_+704.69m *(par.ug.=704,69-651,28)	53,41				53,41		
	SOMMANO m					53,41	4,09	218,45
704 ED_526	**ONERI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA FAISECCO** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+704.69 m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
705 ED_527	**ONERI PER RIPRISTINO POZZETTI INTERFERENTI VIA FAISECCO - VIA SERAGLI** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m					1,00		
	SOMMANO m					1,00	2´500,00	2´500,00
706 ED_519	**ONERI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA + 651.28m A +730.44m**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
707 ED_210	**FORMAZIONE DI POZZETTO DI RESTITUZIONE AL VASO RE'**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´000,00	5´000,00
708 E15075.a	**SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm** da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=2* (730,44-651,28))	158,32				158,32		
	SOMMANO m					158,32	0,64	101,32
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							1´128´554,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´128´554,18
	OPERE ELETTROMECCANICHE (SpCat 6) **OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (SbCat 3)**							
709 EM_802	**OPERE ELETTROMECCANICHE DI CENTRALE**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350´000,00	350´000,00
710 EM_803	**OPERE ELETTROMECCANICHE DI PRESA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	85´000,00	85´000,00
	A R I P O R T A R E							1´563´554,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´563´554,18
	OPERE DI MITIGAZIONE (SpCat 5) **OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)**							
711 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE** da progressiva M1+0.00m (b=4.00m) a M1+7.50m (b=3.60m)					70,71		
	SOMMANO mq					70,71	5,23	369,81
712 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA** per la caditoia peso 31kg per il pozzetto fognatura peso 53kg					31,00 53,00		
	SOMMANO kg					84,00	2,47	207,48
713 ED_101	**SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO STRADA** per il rifacimento della fognatura da progressiva M1+4.50 a M1+ 7.50m in ragione 1.10mc/m *(par.ug.=1,10*(7,50-4,50)) per il rifacimento della fognatura da progressiva condotta M1+7.50 a M1+17.50m in ragione di 1.10mc/m *(par.ug.=1,10*(17,50-7,50))	3,30 11,00				3,30 11,00		
	SOMMANO mc					14,30	29,11	416,27
714 E25039.c	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm** per il rifacimento della fognatura da progressiva M1+4.50 a M1+ 7.50m *(par.ug.=7,50-4,50) per il rifacimento della fognatura da progressiva condotta M1+7.50 a M1+15.50m *(par.ug.=15,50-7,50)	3,00 8,00				3,00 8,00		
	SOMMANO m					11,00	20,34	223,74
715 E23147.b	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 40x40x40cm, PESO 79kg** per il rifacimento della caditoia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9,61	9,61
716 E23147.c	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il rifacimento del pozzetto fognatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,67	14,67
717 B.006.060.00 010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI INTERNE 80x80x80cm** per il rifacimento del pozzetto fognatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	163,50	163,50
718 E.001.006.00 105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA** per il pozzetto della fognatura kg 105 per la caditoia peso 31kg perla caditoia peso 31kg per il pozzetto peso 53kg					105,00 31,00 31,00 53,00		
	SOMMANO kg					220,00	2,47	543,40
719	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI**							
	A R I P O R T A R E							1´565´502,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´565´502,66
E15028.b	**COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm**							
	da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m					70,71		
	SOMMANO mq					70,71	9,42	666,09
720 E15028.b	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A 6cm**							
	da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m					70,71		
	SOMMANO mq					70,71	9,42	666,09
721 E15029.a	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm**							
	da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m					70,71		
	SOMMANO mq					70,71	6,82	482,24
722 ED_1001	**SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE**							
	da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) * (par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))	34,50				34,50		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) * (par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))	31,50				31,50		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))	29,50				29,50		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))	28,00				28,00		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))	36,40				36,40		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) * (par.ug.=((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))	27,65				27,65		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))	22,00				22,00		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))	20,00				20,00		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) * (par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))	18,02				18,02		
	da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) * (par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))	46,50				46,50		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) * (par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))	67,50				67,50		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) * (par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))	52,50				52,50		
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))	67,04				67,04		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) * (par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))	38,70				38,70		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) * (par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))	42,93				42,93		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) * (par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))	52,03				52,03		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) * (par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))	25,53				25,53		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) * (par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))	31,36				31,36		
	SOMMANO mq					671,66	5,23	3´512,78
723 A35011.a	**CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30**							
	da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))* 0,15)	5,18				5,18		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) spessore 15cm *(par.ug.=(((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))*0,15)	4,73				4,73		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) per							
	A R I P O R T A R E					9,91		1´570´829,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,91		1´570´829,86
	il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))*0,15)	4,43				4,43		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))*0,15)	4,20				4,20		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))*0,15)	5,46				5,46		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))*0,15)	4,15				4,15		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))*0,15)	3,30				3,30		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))*0,15)	3,00				3,00		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))*0,15)	2,70				2,70		
	da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))*0,15)	6,98				6,98		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))*0,15)	10,13				10,13		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))*0,15)	7,88				7,88		
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))*0,15)	10,06				10,06		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))*0,15)	5,81				5,81		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))*0,15)	6,44				6,44		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))*0,15)	7,80				7,80		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))*0,15)	3,83				3,83		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))*0,15)	4,70				4,70		
	SOMMANO mc					100,78	146,57	14´771,32
724 A35024.b	**RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A: DIAMETRO 6mm**							
	da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) * (par.ug.=(((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))*1,10*2,29)	86,91				86,91		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) * (par.ug.=(((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))*1,10*2,29)	79,35				79,35		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) * (par.ug.=(((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))*1,10*2,29)	74,31				74,31		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) * (par.ug.=(((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))*1,10*2,29)	70,53				70,53		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) * (par.ug.=(((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))*1,10*2,29)	91,69				91,69		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) * (par.ug.=(((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))*1,10*2,29)	69,64				69,64		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) * (par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))*1,10*2,29)	55,42				55,42		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) * (par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))*1,10*2,29)	50,38				50,38		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) * (par.ug.=(((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))*1,10*2,29)	45,39				45,39		
	A R I P O R T A R E					623,62		1´585´601,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					623,62		1´585´601,18
	da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) * (par.ug.=(((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))*1,10*2,29)	117,13				117,13		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) * (par.ug.=(((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))*1,10*2,29)	170,03				170,03		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) * (par.ug.=(((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))*1,10*2,29)	132,25				132,25		
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) * (par.ug.=(((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))*1,10*2,29)	168,87				168,87		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) * (par.ug.=(((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))*1,10*2,29)	97,49				97,49		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) * (par.ug.=(((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))*1,10*2,29)	108,13				108,13		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) * (par.ug.=(((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))*1,10*2,29)	131,06				131,06		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) * (par.ug.=(((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))*1,10*2,29)	64,31				64,31		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) * (par.ug.=(((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))*1,10*2,29)	79,00				79,00		
	SOMMANO kg					1´691,89	1,44	2´436,32
725 B25002	**MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5R**							
	da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) * (par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))	34,50				34,50		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) * (par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))	31,50				31,50		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))	29,50				29,50		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))	28,00				28,00		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))	36,40				36,40		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(70,20-60,50))	27,16				27,16		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))	22,00				22,00		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))	20,00				20,00		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) * (par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))	18,02				18,02		
	da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) * (par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))	46,50				46,50		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) * (par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))	67,50				67,50		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) * (par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))	52,50				52,50		
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))	67,04				67,04		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) * (par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))	38,70				38,70		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) * (par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))	42,93				42,93		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) * (par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))	52,03				52,03		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) * (par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))	25,53				25,53		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) * (par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))	31,36				31,36		
	SOMMANO mq					671,17	15,92	10´685,03
726 B.021.030.00 045.005	**BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO: SEZIONE NORMALE 10x8-11cm**							
	a progressiva M1+7.50m l=3.60m					3,60		
	a progressiva M1+70.20m l=2.80m					2,80		
	a progressiva M2+111.00m l=8.50m					8,50		
	A R I P O R T A R E					14,90		1´598´722,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,90		1´598´722,53
	SOMMANO m					14,90	22,85	340,47
727 E35034.c	**PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO: 8x8x10cm** da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) * (par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))	34,50				34,50		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) * (par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))	31,50				31,50		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))	29,50				29,50		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))	28,00				28,00		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))	36,40				36,40		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(70,20-60,50))	27,16				27,16		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))	22,00				22,00		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))	20,00				20,00		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) * (par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))	18,02				18,02		
	da progressiva M2+15.80 (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) * (par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))	46,50				46,50		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) * (par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))	67,50				67,50		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) * (par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))	52,50				52,50		
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))	67,04				67,04		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) * (par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))	38,70				38,70		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) * (par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))	42,93				42,93		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) * (par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))	52,03				52,03		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) * (par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))	25,53				25,53		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) * (par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))	31,36				31,36		
	SOMMANO mq					671,17	83,12	55´787,65
728 E35041	**SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO** da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) * (par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))	34,50				34,50		
	da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) * (par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))	31,50				31,50		
	da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))	29,50				29,50		
	da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) * (par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))	28,00				28,00		
	da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) * (par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))	36,40				36,40		
	da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) * (par.ug.=((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))	27,65				27,65		
	da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))	22,00				22,00		
	da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))	20,00				20,00		
	da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) * (par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))	18,02				18,02		
	da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) * (par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))	46,50				46,50		
	da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) * (par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))	67,50				67,50		
	da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) * (par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))	52,50				52,50		
	A R I P O R T A R E					414,07		1´654´850,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					414,07		1´654´850,65
	da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) * (par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))	67,04				67,04		
	da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) * (par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))	38,70				38,70		
	da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) * (par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))	42,93				42,93		
	da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) * (par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))	52,03				52,03		
	da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) * (par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))	25,53				25,53		
	da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) * (par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))	31,36				31,36		
	SOMMANO mq					671,66	6,51	4´372,51
729 ED_511	**RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O COPERCHI IN GHISA**							
	per la caditoia peso 31kg					31,00		
	per 4 pozzetti peso 60kg *(par.ug.=4*60,00)	240,00				240,00		
	per un pozzetto peso 36kg					36,00		
	per un pozzetto peso 53kg					53,00		
	per un pozzetto peso 53kg					53,00		
	per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00)	159,00				159,00		
	per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00)	159,00				159,00		
	per 5 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=5*53,00)	265,00				265,00		
	per un pozzetto peso 53kg					53,00		
	per 1 pozzetto peso 53kg					53,00		
	per un pozzetto peso 53kg					53,00		
	per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00)	159,00				159,00		
	per un pozzetto peso 53kg					53,00		
	SOMMANO kg					1´367,00	2,47	3´376,49
730 D15006.b	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO**							
	per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4)	0,06				0,06		
	per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4)	0,06				0,06		
	per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4)	0,06				0,06		
	per il pozzetto 50x50x50 *(par.ug.=0,50*0,50*0,10*4)	0,10				0,10		
	SOMMANO mc					0,28	306,23	85,74
731 A15009.a	**TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI SCAVO**					0,06		
						0,06		
						0,06		
						0,10		
	SOMMANO mc/km					0,28	0,71	0,20
732 D15125.a	**ONERI DI DISCARICA**					0,06		
						0,06		
						0,06		
						0,10		
	SOMMANO mc					0,28	6,63	1,86
733 E23147.b	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 40x40x40cm, PESO 79kg**							
	per il rifacimento del pozzetto della caditoia					1,00		
	per il rifacimento del pozzetto della caditoia					1,00		
	per il rifacimento del pozzetto della caditoia					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1´662´687,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		1´662´687,45
	SOMMANO cad					3,00	9,61	28,83
734 E25039.a	**TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm** per l'allaccio alla fognatura delle caditoia					5,00		
	SOMMANO m					5,00	13,81	69,05
735 E23147.c	**POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO: 50x50x50cm, PESO 130kg** per il rifacimento del pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,67	14,67
736 INT_MIT_PTO2	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 2**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
737 INT_MIT_PTO3-4-5	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 3-4-5**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
738 INT_MIT_PTO6-7	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE 6-7**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
739 INT_MIT_PTO8	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 8**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
740 INT_MIT_PTO9	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 9**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
741 INT_MIT_PTO10	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 10**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
742 INT_MIT_PTO11	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 11**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´500,00	4´500,00
743 INT_MIT_PTO13-14	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 13-14**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	A RIPORTARE							1´682´300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´682´300,00
744 INT_MIT_PTO15a-15b	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 15a-15b**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
745 INT_MIT_PTO16-17a/b	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 16-17a-17b**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´000,00	5´000,00
746 INT_MIT_PTO18	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 18**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´200,00	1´200,00
747 INT_MIT_PTO19	**INTERVENTO DI MITGAZIONE VISUALE SENSIBILE PUNTO 19**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
748 INT_MIT_PTO20	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 20**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´000,00	25´000,00
749 INT_MIT_PTO22	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 22**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
750 INT_MIT_PTO23	**INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 23**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
	A RIPORTARE							1´725´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´725´000,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 7) **ONERI PER LA SICUREZZA (SbCat 4)**							
751 ON_SIC	**ONERI PER LA SICUREZZA**					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´000,00	25´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1´750´000,00
	T O T A L E euro							1´750´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERA DI PRESA	58´513,56
002	CONDOTTA FORZATA	589´924,90
003	CENTRALE DI PRODUZIONE	188´998,24
004	CONDOTTA DI SCARICO	291´117,48
005	OPERE DI MITIGAZIONE	161´445,82
006	OPERE ELETTROMECCANICHE	435´000,00
007	ONERI PER LA SICUREZZA	25´000,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1´750´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	408´957,62
002	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	881´042,38
003	OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	435´000,00
004	ONERI PER LA SICUREZZA	25´000,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	1´750´000,00

Darfo Boario Terme, 25/03/2015

Il Tecnico