COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI ANGOLO TERME

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
18.8	Comune di Angolo Terme – Loc. Anfurro												
1	FORNITURA E POSA IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DN 80 E RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE - compresi: fornitura e posa di idrante antincendio a colonna soprasuolo DN 80 mm in ghisa con esecuzione allaccio alla rete compensato fino a 3metri ; taglio asfalto, scavo in sezione ristretta e reinterro con stabilizzato; fornitura e posa di materiali idraulici, tra cui saracinesca di arresto a volantino a cuneo gommato DN 80, con prolunga telescopica completa di asta di manovra; fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale tronco-conico a norma UNI EN 124 classe D400 conforme alla norma UNI EN 124,altezza 270 mm, coperchio rotondo ; esecuzione di attività di spurgo e sanificazione da eseguirsi prima della messa in esercizio dell'allacciamento. Compresi oneri trasporto e smaltimento discarica Analisi a CORPO:							€ 2.250,00	0%	€ 0,00	100%	€ 2.250,00	€ 2.250,00
2	FORNITURA E POSA BYNDER COMPRESSO SPESSORE 10CM - compresi: fornitura, stesura e rullatura fino a rifiuto di strato di BYNDER costituito da 10 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200); preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica fino ad un'altezza massima di cm 10; fornitura e stesura di emulsione bituminosa. Quota circa 5mq Analisi a CORPO:							€ 650,00	0%	€ 0,00	100%	€ 650,00	€ 650,00
	TOTALE									€ 0,00		€ 2.900,00	€ 2.900,00
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 638,00
	Arrotondamento												-€ 38,00
	TOTALE INTERVENTO												€ 3.500,00