COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI PIANCOGNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
18.2	Comune di Piancogno – Loc. Val Sorda												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.2.4					64	€ 16,38	14%	€ 150,36	86%	€ 897,96	€ 1.048,32
	Scavo interramento tubazione+pozzetto	F.1.2.4		80	0,5	0,5	20	€ 16,38	14%	€ 46,99	86%	€ 280,61	€ 327,60
	Piazzola - Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	0,5	24,5	€ 16,38	14%	€ 57,56	86%	€ 343,75	€ 401,31
2	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.2.2					2	€ 50,09	0%	€ 0,00	100%	€ 100,18	€ 100,18
3	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.4					110,5	€ 5,51	18%	€ 107,83	82%	€ 501,02	€ 608,86
4	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a annegate nel CLS ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	€ 1.476,00
5	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 8,50	6%	€ 3,95	94%	€ 57,25	€ 61,20
6	Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con l'ausilio dei casseri, questi e l'armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cubo , compresi nel prezzo.												
	Analisi al mc:												
	Getto per piattaforma	F.1.6.2		6	6	0,1	3,6	€ 241,02	13%	€ 109,32	87%	€ 758,35	€ 867,67
7	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa, con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 63 - s = 3,0												
	Analisi al ml:						80	€ 12,00	10%	€ 96,00	90%	€ 864,00	€ 960,00
8	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 153,85	18%	€ 27,87	82%	€ 125,98	€ 153,85
9	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		1					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 55,00	€ 55,00
	Guarnizioni		1					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 8,00	€ 8,00
10	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	€ 300,00
11	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche.												
	Analisi a corpo:								100%	€ 250,00	0%	€ 0,00	€ 250,00
12	Assistenza archeologica (2 gg) + Relazione archeologica finale												
	Analisi a corpo:								0%	€ 0,00	100%	€ 1.000,00	€ 1.000,00
13	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					50	€ 1,03	81%	€ 41,59	19%	€ 10,04	€ 51,63
	TOTALE									€ 1.634,28		€ 6.035,34	€ 7.669,62
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 1.327,77
	Arrotondamento												€ 2,60
	TOTALE INTERVENTO												€ 9.000,00