COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI PONTE

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
19.6	Comune di Capo di Ponte – Loc. Persenega (Int. a) - Loc. Gas (Int.b)												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto (70%) - Località GAS - Analisi al mc:	F.1.2.4		400	0,5	0,5	70,00	€ 16,38	14%	€ 164,46	86%	€ 982,14	€ 1.146,60
	Pozzetto A - Loc. Persenega - Analisi al mc:	F.1.2.4		1	1	1	1,00	€ 16,38	14%	€ 2,35	86%	€ 14,03	€ 16,38
	Pozzetto B - Loc. Persenega - Analisi al mc:	F.1.2.4		1	1	1	1,00	€ 16,38	14%	€ 2,35	86%	€ 14,03	€ 16,38
	Pozzetti - 60X60X60 Loc. GAS - Analisi al mc:	F.1.2.4	3	1	1	1	3,00	€ 16,38	14%	€ 7,05	86%	€ 42,09	€ 49,14
	Opera di captazione e ripristino selciato - Loc. Persenega - Analisi al mc:	F.1.2.4		7	2	0,3	4,20	€ 16,38	14%	€ 9,87	86%	€ 58,93	€ 68,80
2	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto (30%) - Località GAS - Analisi al mc:	F.1.2.2					21,00	€ 50,09	0%	€ 0,00	100%	€ 1.051,89	€ 1.051,89
3	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					100,20	€ 5,51	18%	€ 97,78	82%	€ 454,32	€ 552,10
4	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		3					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 165,00	€ 165,00
	Guarnizioni		3					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 24,00	€ 24,00
5	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa, con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 63 - s = 3.0												
	Analisi al ml:			400			400	€ 12,00	10%	€ 480,00	90%	€ 4.320,00	€ 4.800,00
6	Formazione di selciato in pietrame a secco per sede stradale, con spessore medio di 30 - 40 cm, compresa la preparazione del piano di posa costituito da uno strato di sabbia mista a cemento, la realizzazione delle guide laterali e l'ammorsamento e intasamento del pietrame con inerte di idonee granulometrie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mq:	F.1.17.1		63	0,5		31,5	€ 59,84	62%	€ 1.177,43	38%	€ 707,53	€ 1.884,96
7	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tratto 1 - Analisi mq:	F.1.17.3		8	0,5		4	€ 50,23	19%	€ 38,96	81%	€ 161,96	€ 200,92
	Tratto 2 - Analisi mq:	F.1.17.3		20	0,5		10	€ 50,23	19%	€ 97,39	81%	€ 404,91	€ 502,30
	Tratto 3 - Analisi mq:	F.1.17.3		23	0,5		11,5	€ 50,23	19%	€ 112,00	81%	€ 465,64	€ 577,65
8	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Guado part. 1 - Analisi mq:	F.1.17		4	2		8	€ 72,19	43%	€ 246,16	57%	€ 331,36	€ 577,52
	Guado part. 2 - Analisi mq:	F.1.17		1,5	1,5		2,25	€ 72,19	43%	€ 69,23	57%	€ 93,20	€ 162,43
	Opera di presa - Analisi mq:	F.1.17		1	2		2	€ 72,19	43%	€ 61,54	57%	€ 82,84	€ 144,38
9	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura												
	Opera di captazione loc. Persenega - Analisi a mc:	F.1.9		2	0,3	0,8	0,48	€ 387,04	45%	€ 83,00	55%	€ 102,78	€ 185,78
10	Chiusino metallico pozzetto A - Fornitura e posa												
	Analisi a corpo:		1						20%	€ 50,00	80%	€ 200,00	€ 250,00
11	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	3				3	€ 153,85	18%	€ 83,62	82%	€ 377,93	€ 461,55
12	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					50	€ 1,03	81%	€ 41,59	19%	€ 10,04	€ 51,63
14	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche pozzetti A e B in loc. Persenega, compreso collegamento alla vasca esistente in loc. Gas completo in tutte le sue componenti												
	Analisi a corpo:								50%	€ 750,00	50%	€ 750,00	€ 1.500,00
15	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								50%	€ 750,00	50%	€ 750,00	€ 1.500,00
16	Assistenza archeologica (2 gg) + Relazione archeologica												
	Analisi a corpo:								0%	€ 0,00	100%	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	TOTALE									€ 4.324,79		€ 12.864,62	€ 17.189,40
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 2.830,22
	Arrotondamento												-€ 19,62
	TOTALE INTERVENTO												€ 20.000,00