COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CIMBERGO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
19.5	Comune di Cimbergo – Loc. Manò-Cimitero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto	F.1.2.4		420	0,5	0,5	105,00	€ 16,38	14%	€ 246,69	86%	€ 1.473,21	€ 1.719,90
	Pozzetti - 60X60X60 - Analisi al mc:	F.1.2.4	7	1	1	1	7,00	€ 16,38	14%	€ 16,45	86%	€ 98,21	€ 114,66
2	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L												
	Analisi mc:	F.1.4					112,00	€ 5,51	18%	€ 109,30	82%	€ 507,82	€ 617,12
3	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		4					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 220,00	€ 220,00
	Guarnizioni		4					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 32,00	€ 32,00
4	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa, con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 63 - s = 3,0												
	Analisi al ml:			420			420	€ 12,00	10%	€ 504,00	90%	€ 4.536,00	€ 5.040,00
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	7				7	€ 153,85	18%	€ 195,12	82%	€ 881,83	€ 1.076,95
6	Ripristino asfalto												
	Analisi mq:			41	0,5		20,5	€ 16,00	40%	€ 131,20	60%	€ 196,80	€ 328,00
7	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche, compreso collegamento all'acquedotto esistente completo in tutte le sue componeni												
	Analisi a corpo:								50%	€ 500,00	50%	€ 500,00	€ 1.000,00
	TOTALE									€ 1.702,76		€ 8.445,87	€ 10.148,63
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 1.858,09
	Arrotondamento												-€ 6,72
	TOTALE INTERVENTO												€ 12.000,00