# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI NIARDO

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | Comune di Niardo – Loc. Bisone | | | | | | | | | | | | |
| | Intervento 1: Starda Bedole/Madonnina | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ripristino tratto di tubazione lesionata a causa di evento franoso, comprensivo di sostituzione del tratto di tubazione lesionato PE 100 D 160, Curva PE elettrica a saldare D 160, 6 manicotti elettrici a saldare FF D 160, comprensivo di trasporto, manodopera per scavo eseguito a mano e interramento della tubazione. | | | | | | | | | | | | |
| | Materiali - Analisi a corpo | | | | | | | | 0% | € 0,00 | 100% | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
| | Manodopera - Analisi a corpo | | | | | | | | 100% | € 2.100,00 | 0% | € 0,00 | € 2.100,00 |
| | Intervento 2: Valzello Cop Località Bisone | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ripristino di pozzetto di captazione e tubazione lesionata a causa di evento franoso, comprensivo di sostituzione del tratto di tubazione lesionato PE 100 D 63 PN 16 e di tutte le compoinenti idrauliche necessarie al completo ripristino della condotta, di trasporto, manodopera per scavo eseguito a mano e interramento della tubazione. | | | | | | | | | | | | |
| | Materiali - Analisi a corpo | | | | | | | | 0% | € 0,00 | 100% | € 1.550,00 | € 1.550,00 |
| | Manodopera - Analisi a corpo | | | | | | | | 100% | € 1.700,00 | 0% | € 0,00 | € 1.700,00 |
| | TOTALE | | | | | | | | | € 3.800,00 | | € 3.450,00 | € 7.250,00 |
| | IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%) | | | | | | | | | | | | € 759,00 |
| | Arrotondamento | | | | | | | | | | | | -€ 9,00 |
| | TOTALE INTERVENTO | | | | | | | | | | | | € 8.000,00 |