COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI OSSIMO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
20.2	Comune di Ossimo – Loc. Agolo												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Tratto strada + scarico vasca	F.1.2.4		302	0,5	0,5	75,50	€ 16,38	14%	€ 177,38	86%	€ 1.059,31	€ 1.236,69
	Tubazione acquedotto - Tratto prato-bosco	F.1.2.4		400	0,5	0,5	100,00	€ 16,38	14%	€ 234,94	86%	€ 1.403,06	€ 1.638,00
	Realizzazione vasca di accumulo	F.1.2.4		6	3,2	1,5	14,40	€ 16,38	14%	€ 33,83	86%	€ 202,04	€ 235,87
	Pozzetti - 60X60X60 - Analisi al mc:	F.1.2.4	5	1	1	1	5,00	€ 16,38	14%	€ 11,75	86%	€ 70,15	€ 81,90
2	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					194,90	€ 5,51	18%	€ 190,20	82%	€ 883,70	€ 1.073,90
3	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		5					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 275,00	€ 275,00
	Guarnizioni		5					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	€ 40,00
4	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa, con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 63 - s = 3.0												
	Analisi al ml:			702			702	€ 12,00	10%	€ 842,40	90%	€ 7.581,60	€ 8.424,00
5	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Vasca di accumulo - Plateone - Analisi mc:	F.1.6.1		3,1	2,1	0,2	1,302	€ 344,10	7%	€ 30,12	93%	€ 417,90	€ 448,02
	Vasca di accumulo - Copertura - Analisi mc:	F.1.6.1		2,9	1,9	0,2	1,102	€ 344,10	7%	€ 25,49	93%	€ 353,71	€ 379,20
	Vasca di accumulo - Parete interna divisoria - Analisi mc:	F.1.6.1		1,5	1,2	0,2	0,36	€ 241,02	13%	€ 10,93	87%	€ 75,84	€ 86,77
	Vasca di accumulo - Parete retrostante - Analisi mc:	F.1.6.1		2,9	1,5	0,2	0,87	€ 344,10	7%	€ 20,13	93%	€ 279,24	€ 299,37
6	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura												
	Vasca di accumulo - Parete frontale - Analisi a mc:	F.1.9	1	2,9	1,5	0,2	0,87	€ 387,04	45%	€ 150,44	55%	€ 186,28	€ 336,72
	Vasca di accumulo - Parete laterale - Analisi a mc:	F.1.9	2	1,5	1,9	0,2	1,14	€ 387,04	45%	€ 197,13	55%	€ 244,10	€ 441,23
7	Chiusino metallico 80x80 per botola d'ispezione - Fornitura e posa												
	Analisi a corpo:		2						50%	€ 375,00	50%	€ 375,00	€ 750,00
8	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a mc:	E.1.2.5					20	€ 38,30	86%	€ 660,31	14%	€ 105,69	€ 765,99
9	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	5				5	€ 153,85	18%	€ 139,37	82%	€ 629,88	€ 769,25
10	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					130	€ 1,03	81%	€ 108,14	19%	€ 26,11	€ 134,25
11	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche, compreso collegamento alla vasca esistente completo in tutte le sue componenti												
	Analisi a corpo:								50%	€ 500,00	50%	€ 500,00	€ 1.000,00
12	Riduttore di pressione flangiato per diam. 63 comprensivo di pozzetto e posa												
	Analisi cad:		2				2	€ 750,00	10%	€ 150,00	90%	€ 1.350,00	€ 1.500,00
13	Organizzazione cantiere comprensivo dei maggiori costi di trasporto dei materiali												
	Analisi a corpo:								50%	€ 150,00	50%	€ 150,00	€ 300,00
14	Assistenza archeologica (2 gg) + Relazione archeologica								0%	€ 0,00	100%	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE									€ 4.007,57		€ 17.208,59	€ 21.216,16
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 3.785,89
	Arrotondamento												-€ 2,05
	TOTALE INTERVENTO												€ 25.000,00