COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI NIARDO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
21.1	Comune di Niardo												
	INTERVENTO 1 - LOCALITA' DOS DEI FRA'												
1	Posa di nuova saracinesca per svuotamento vasca di captazione nel torrente Fa e sostituzione di saracinesca di scorrimento acqua per antigelo tubazione.												
	Saracinesca in ghisa per acquedotto DN 150 PN 16 compreso di flange, bulloni, guarnizioni, barre filettate								0%	€ 0,00	100%	€ 590,00	€ 590,00
	Saracinesca in ottone D 2" di scorrimento acqua per antigelo della tubazione								0%	€ 0,00	100%	€ 72,00	€ 72,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 448,00	0%	€ 0,00	€ 448,00
	INTERVENTO 2 - LOCALITA' NESE C/O INCROCIO NESE ALTA/PIANA - CURDAROLA C/ CASCINA P.FRANCO - GASU'												
2	Punto captazione acqua												
	Raccordi di vario tipo e misura per allacciamento alla tubazione esistente								0%	€ 0,00	100%	€ 80,00	€ 80,00
	Rubinetto idrante in ottone D 1"1/2 UNI 45								0%	€ 0,00	100%	€ 35,00	€ 35,00
	Cassetta in lamiera zincata tipo per contatore gas								0%	€ 0,00	100%	€ 70,00	€ 70,00
	Malta pronta per sigillatura cassetta								0%	€ 0,00	100%	€ 20,00	€ 20,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 256,00	0%	€ 0,00	€ 256,00
	INTERVENTO 3 - LOCALITA' NESE C/O AREA PIC NIC												
3	Punto captazione acqua												
	Tubazione in polietilene PE 100 D 40 PN 25, previsti ML 110								0%	€ 0,00	100%	€ 495,00	€ 495,00
	Raccordi di vario tipo e misura per collegamento tubazioni								0%	€ 0,00	100%	€ 70,00	€ 70,00
	Colonnina antincendio DN 50 UNI 45 con flangia , bulloni, guarnizioni								0%	€ 0,00	100%	€ 495,00	€ 495,00
	Lavoro con macchina operatrice per scavo e riinterro per 110 metri equivalente a 27,5 mc , per € 34,00								0%	€ 0,00	100%	€ 320,00	€ 320,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 935,00	0%	€ 0,00	€ 935,00
	INTERVENTO 4 - LOCALITA' NESE C/O INCROCIO CROCEFISSO												
4	Punto captazione acqua												
	Pozzetto da cm 50x50 con coperchio in cemento								0%	€ 0,00	100%	€ 55,00	€ 55,00
	Raccordi di vario tipo e misura per allaccio alla tubazione esistente								0%	€ 0,00	100%	€ 70,00	€ 70,00
	Rubinetto idrante da sottosuolo in ottone D 1"1/2 UNI 45								0%	€ 0,00	100%	€ 35,00	€ 35,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 320,00	0%	€ 0,00	€ 320,00
	INTERVENTO 5 - LOCALITA' NESE C/O FONTANA DELLA PIANA DELLA CURDAROLA												
5	Punto captazione acqua												
	Pozzetto da cm 50x50 con coperchio in cemento								0%	€ 0,00	100%	€ 35,00	€ 35,00
	Raccordi di vario tipo e misura per allaccio alla tubazione esistente								0%	€ 0,00	100%	€ 35,00	€ 35,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 64,00	0%	€ 0,00	€ 64,00
	INTERVENTO 6 - LOCALITA' NESE C/O CASCINE P.ANTONIO - SIMONE												
6	Punto captazione acqua												
	Pozzetto da cm 50x50 con coperchio in cemento								0%	€ 0,00	100%	€ 55,00	€ 55,00
	Raccordi di vario tipo e misura per allaccio alla tubazione esistente								0%	€ 0,00	100%	€ 70,00	€ 70,00
	Rubinetto idrante da sottosuolo in ottone D 1"1/2 UNI 45								0%	€ 0,00	100%	€ 35,00	€ 35,00
	Manodopera - Analisi a corpo								100%	€ 256,00	0%	€ 0,00	€ 256,00
	TOTALE									€ 2.279,00		€ 2.637,00	€ 4.916,00
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 580,14
	Arrotondamento												€ 3,86
	TOTALE INTERVENTO												€ 5.500,00