COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI OSSIMO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
21.3	Comune di Ossimo – Loc. Teda												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L												
	Tubazione acquedotto	F.1.2.4		991	0,5	0,5	247,75	€ 16,38	14%	€ 582,07	86%	€ 3.476,07	€ 4.058,15
	Pozzetti - 60X60X60 - Analisi al mc:	F.1.2.4	4	1	1	1	4,00	€ 16,38	14%	€ 9,40	86%	€ 56,12	€ 65,52
2	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					251,75	€ 5,51	18%	€ 245,67	82%	€ 1.141,47	€ 1.387,14
3	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	4				4	€ 153,85	18%	€ 111,50	82%	€ 503,90	€ 615,40
4	Bocchettone AIB UNI 45, completo di tappo e catenella.												
	Rubinetto in ottone UNI 45		4					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 220,00	€ 220,00
	Guarnizioni		4					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 32,00	€ 32,00
5	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa, con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 63 - s = 3.0												
	Analisi al ml:			991			991	€ 12,00	10%	€ 1.189,20	90%	€ 10.702,80	€ 11.892,00
6	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L												
	Analisi a mq:	F.1.17		12	1		12	€ 72,19	43%	€ 369,23	57%	€ 497,05	€ 866,28
7	Allacciamenti idraulici, chiusini con valvola a sfera posti a valle delle bocchette AIB e altre componenti idrauliche, compreso collegamento all'acquedotto esistente completo in tutte le sue componenti.												
	Analisi a corpo:								50%	€ 350,00	50%	€ 350,00	€ 700,00
8	Organizzazione cantiere comprensivo dei maggiori costi di trasporto dei materiali												
	Analisi a corpo:								50%	€ 200,00	50%	€ 200,00	€ 400,00
	TOTALE									€ 3.057,08		€ 17.179,41	€ 20.236,49
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 3.779,47
	Arrotondamento												-€ 15,96
	TOTALE INTERVENTO												€ 24.000,00