REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Brescia

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO | COMUNE DI ESINE | COMUNE DI PIANCOGNO

REALIZZAZIONE ARGINE LUNGO IL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DELLE AREE ABITATE E INDUSTRIALI IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, ESINE E PIANCOGNO

PROGETTO ESECUTIVO

A T I

STUDIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Ing. BENEDETTO DEL SIMONE

Ing. DAVIDE DEL SIMONE

Arch. LIDIA DESTI

Via S.Carlo n°12 - 23037 TIRANO (So) - Tel. 0342-702578 - Fax 0342-711427

e_mail: info@delsimone.it - www.delsimone.it

STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. PIETRO FORTI

Via Paganora n°2 - 25080 MAZZANO (BS) - Tel. 030-8080060 - Cell. 3346938663

e_mail: forti.pietro@gmail.com

	NOME
REDAZIONE	B. Del Simone
VERIFICA	D. Del Simone
APPROVAZIONE	B. Del Simone

ELABORATO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

ARGOMENTO	DOCUMENTO	REV.	FASE
OI	A.06.20	0	3

DATA: Agosto 2015

ARCHIVIO: 697

REVISIONI	N°	DESCRIZIONE	DATA
	0	EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO	Agosto 2015
	1		
	2		
	3		

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.633 DEL 22.04.1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

RIPROFILATURA ALVEO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
1	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	9.907,247	.....	.....
		Totale RIPROFILATURA ALVEO Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE IN COMPENSAZIONE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
2	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	-9.907,247	.....	.....
3	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	-3.702,626	.....	.....
		Totale OPERE IN COMPENSAZIONE Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE DI ESINE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
4	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	363,713	.....	.....
5	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	108,850	.....	.....
6	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	1.667,71	.....	.....
7	L.30.4	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM²	m³	483,000	.....	.....
8	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	140,000	.....	.....
9	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	140,00	.....	.....
		Totale MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE DI ESINE Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
SOVRALZO MURATURA ESISTENTE ALLA SEZ.032C

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
10	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	14,100	.....	.....
11	L.10.4	DEMOLIZIONE DI OPERE MURARIE ESISTENTI	m³	2,400	.....	.....
12	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	18,000	.....	.....
13	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	1,440	.....	.....
14	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	6,300	.....	.....
15	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	447,54	.....	.....
16	L.20.7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPEZZONI DI ANCORAGGIO DIAM. 18 MM.	cm.	4.600	.....	.....
17	L.30.1	MURATURA ORDINARIA AD UN PARAMENTO IN PIETRAME	m³	14,850	.....	.....
18	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	60,00	.....	.....
		Totale SOVRALZO MURATURA ESISTENTE ALLA SEZ.032C Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
RILEVATO ARGINALE ALLA SEZ.032B

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
19	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	130,000	.....	.....
20	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	260,000	.....	.....
21	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	227,500	.....	.....
	L.70.2	COMPENSO A CORPO PER LA FONITURA E MESSA IN OPERA DI PANCONI DI CHIUSURA DI EMERGENZA IN ELEMENTI MODULARI				
22	L.70.2.2	PANCONE DIM. (17.40+2.90)x2.80 M DI CHIUSURA DI EMERGENZA SULLA SP BS N.345 "DELLE TRE VALLI" A VALLE DELLA SEZ.032C	a corpo	1,00000	.....	.....
23	L.100.1	COLLAUDO STATICO PANCONE DI CHIUSURA DI EMERGENZA SULLA SP BS N.345 "DELLE TRE VALLE" A VALLE DELLA SEZ.032C	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale RILEVATO ARGINALE ALLA SEZ.032B Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
MURO IN CA VALLE SEZ.032B-SEZ.032

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
24	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	692,122	.....	.....
25	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	818,962	.....	.....
26	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	33,699	.....	.....
27	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	231,620	.....	.....
28	L.20.3	CLS. PER ELEVAZIONI SP.>20 CM., CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	176,760	.....	.....
29	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	29.935,18	.....	.....
30	L.30.1	MURATURA ORDINARIA AD UN PARAMENTO IN PIETRAME	m³	174,800	.....	.....
31	L.110.1	COMPENSO A CORPO PER LA FORMAZIONE DEI MICROPALI	a corpo	1,00000	.....	.....
32	L.110.2	FORMAZIONE DI MICROPALI TRIVELLATI ED INIETTATI DIAM. 159 MM SP.10 MM	m	264,00	.....	.....
33	L.110.3	FORNITURA E POSA DI MALTA DI INIEZIONE MICROPALI ECCEDENTE LA MISURA DI 1 Q.LE/M DI CEMENTO	q.le	150,00	.....	.....
34	L.110.4	ESECUZIONE DI PROVE DI PORTATA PER MICROPALI	cad.	2,0	.....	.....
		Totale MURO IN CA VALLE SEZ.032B-SEZ.032 Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
RILEVATO ARGINALE ALLA SEZ.032

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
35	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	52,500	.....	.....
36	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	199,500	.....	.....
37	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	52,500	.....	.....
38	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	200,00	.....	.....
39	L.90.1	RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA DELLA STACCIONATA IN LEGNO ESISTENTE A VALLE DELLA SEZ.032	m.	42,00	.....	.....
		Totale RILEVATO ARGINALE ALLA SEZ.032 Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
OPERE DI PROTEZIONE SEZ.031.03P-031.02P

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
40	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	202,500	.....	.....
41	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	842,500	.....	.....
42	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	8,000	.....	.....
43	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	480,00	.....	.....
44	L.20.7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPEZZONI DI ANCORAGGIO DIAM. 18 MM.	cm.	2.000	.....	.....
45	L.30.1	MURATURA ORDINARIA AD UN PARAMENTO IN PIETRAME	m³	10,000	.....	.....
46	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	142,500	.....	.....
47	L.50.3	FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INT.40x40 CM.	cad.	3,6	.....	.....
48	L.50.4	FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INT.100x100 CM.	cad.	5,8	.....	.....
49	L.50.5	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE	Kg	190,00	.....	.....
50	L.60.1	SCARIFICA SUPERFICIALE DELLA SEDE STRADALE	m²	190,00	.....	.....
51	L.60.2	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI MISTO FRANTOIATO GHIAIOSO	m³	42,000	.....	.....
52	L.60.3	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SP.=8 CM. RULLATO				
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO
OPERE DI PROTEZIONE SEZ.031.03P-031.02P

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO	m²	140,00	.....	.....
53	L.60.5	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI TAPPETINO DI USURA SP.=3 CM. RULLATO	m²	190,00	.....	.....
54	L.60.7	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI DIM.12x25 CM RETTI O CURVI	m.	100,00	.....	.....
55	L.70.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO TIPO CORTEN	Kg	2.269,50	.....	.....
56	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	300,00	.....	.....
		Totale OPERE DI PROTEZIONE SEZ.031.03P-031.02P Euro				.....
		Totale OPERE DI PROTEZIONE CIVIDATE CENTRO Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
MURATURA SEZ.028Pm-SCARICO CENTRALE COGNO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
57	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	714,924	.....	.....
58	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	88,905	.....	.....
59	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	389,521	.....	.....
60	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	11.685,63	.....	.....
61	L.30.2	FORMAZIONE DI MURO D'ARGINE IN PIETRAME CICLOPICO CON STILATURA DELLA FACCIA A VISTA	m³	1.063,905	.....	.....
62	L.50.3	FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO DIM. INT.40x40 CM.	cad.	5,4	.....	.....
		Totale MURATURA SEZ.028Pm-SCARICO CENTRALE COGNO Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
RIFACIMENTO TUBAZIONE GAS METANO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
63	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	497,600	.....	.....
64	L.10.6	FORNITURA E STESA DI SABBIA DI CAVA	m³	105,412	.....	.....
65	L.50.1	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO PER GASDOTTO Dn100	m.	580,00	.....	.....
66	L.50.2	FORNITURA E POSA DI TUBI GUAINA E SFIATI IN ACCIAIO	Kg	379,20	.....	.....
67	L.60.1	SCARIFICA SUPERFICIALE DELLA SEDE STRADALE	m²	500,00	.....	.....
68	L.60.2	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI MISTO FRANTOIATO GHIAIOSO	m³	100,000	.....	.....
69	L.60.4	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) SP.=6 CM. RULLATO	m²	500,00	.....	.....
70	L.60.6.2	RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE IN MASSELLI PREFABBRICATI DI CLS	m²	240,00	.....	.....
71	L.100.3	COLLAUDO RETE GAS METANO ED ONERI A CARICO DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale RIFACIMENTO TUBAZIONE GAS METANO Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E

MURO IN CA SCARICO CENTRALE COGNO-VALLE SEZ.028Q

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
72	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	1.100,000	.....	.....
73	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	653,823	.....	.....
74	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	44,103	.....	.....
75	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	312,350	.....	.....
76	L.20.3	CLS. PER ELEVAZIONI SP.>20 CM., CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	374,098	.....	.....
77	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	44.927,86	.....	.....
78	L.60.2	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI MISTO FRANTOIATO GHIAIOSO	m³	40,000	.....	.....
79	L.60.4	FORNITURA, STESA E COMPRESSIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) SP.=6 CM. RULLATO	m²	200,00	.....	.....
	L.70.2	COMPENSO A CORPO PER LA FONITURA E MESSA IN OPERA DI PANCONI DI CHIUSURA DI EMERGENZA IN ELEMENTI MODULARI				
80	L.70.2.1	PANCONE DIM. 8.00x4.20 M DI CHIUSURA DI EMERGENZA A VALLE DELLA SEZ.028Q	a corpo	1,00000	.....	.....
81	L.100.2	COLLAUDO IDRAULICO PANCONE DI CHIUSURA DI EMERGENZA A VALLE DELLA SEZ.028Q	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale MURO IN CA SCARICO CENTRALE COGNO-VALLE SEZ.028Q Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
MURO IN CA SEZ.028Q-VALLE SEZ.029

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
82	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	823,790	.....	.....
83	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	54,805	.....	.....
84	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	377,180	.....	.....
85	L.20.3	CLS. PER ELEVAZIONI SP.>20 CM., CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	496,956	.....	.....
86	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	57.417,72	.....	.....
87	L.90.2	COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA SILOS INERTI ALLA SEZ.028R	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale MURO IN CA SEZ.028Q-VALLE SEZ.029 Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
RILEVATO ARGINALE SEZ.029A-029B

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
88	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	254,250	.....	.....
89	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	185,350	.....	.....
90	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	893,250	.....	.....
91	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	314,625	.....	.....
92	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	120,000	.....	.....
93	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	134,750	.....	.....
94	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	600,00	.....	.....
95	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	646,50	.....	.....
		Totale RILEVATO ARGINALE SEZ.029A-029B Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
SOGLIA DI FONDO ALLA SEZ.029B

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
96	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	43,919	.....	.....
97	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	245,250	.....	.....
98	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	5,780	.....	.....
99	L.20.2.2	CLS PER FONDAZIONI CICLOPICHE IN PIETRAME (MAX 40%), CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	112,200	.....	.....
100	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	2.001,41	.....	.....
101	L.40.2	FORMAZIONE DI GAVETA IN PIETRAME	m²	51,00	.....	.....
		Totale SOGLIA DI FONDO ALLA SEZ.029B Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
NUOVA SCOGLIERA VALLE T. TROBIOLO-SEZ.029B

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
102	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	431,000	.....	.....
103	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	372,000	.....	.....
104	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	4,000	.....	.....
105	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	35,000	.....	.....
106	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	2.100,00	.....	.....
107	L.30.1	MURATURA ORDINARIA AD UN PARAMENTO IN PIETRAME	m³	30,000	.....	.....
108	L.30.4	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM²	m³	1.020,000	.....	.....
109	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	240,000	.....	.....
110	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	245,000	.....	.....
111	L.40.2	FORMAZIONE DI GAVETA IN PIETRAME	m²	20,00	.....	.....
112	L.40.3	FORMAZIONE DI SELCIATONE IN PIETRAME INTASATO CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² SP.=50 CM	m²	135,00	.....	.....
113	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO				
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
NUOVA SCOGLIERA VALLE T. TROBIOLO-SEZ.029B

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
			m²	240,00	.....	.....
		Totale NUOVA SCOGLIERA VALLE T. TROBIOLO-SEZ.029B Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
NUOVA SCOGLIERA MONTE T. TROBBIOLO-SEZ.029E

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
114	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	1.600,900	.....	.....
115	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	438,100	.....	.....
116	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	538,750	.....	.....
117	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	278,125	.....	.....
118	L.30.4	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM²	m³	930,000	.....	.....
119	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	300,000	.....	.....
120	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	318,500	.....	.....
121	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	300,00	.....	.....
122	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	815,63	.....	.....
		Totale NUOVA SCOGLIERA MONTE T. TROBBIOLO-SEZ.029E Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E
NUOVA SCOGLIERA IN SPONDA SX ALLA SEZ.028M

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
123	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	584,288	.....	.....
124	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	363,713	.....	.....
125	L.20.2.1	CLS PER FONDAZIONI CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	108,850	.....	.....
126	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	1.667,71	.....	.....
127	L.30.4	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM²	m³	686,000	.....	.....
128	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	140,000	.....	.....
129	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	225,00	.....	.....
130	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	140,00	.....	.....
131	L.90.3	COMPENSO A CORPO PER LA FORMAZIONE DI GUADO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE DI SCARICO DELLA CENTRALE EDISON DI CIVIDATE	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale NUOVA SCOGLIERA IN SPONDA SX ALLA SEZ.028M Euro				.....
		Totale OPERE DI PROTEZIONE SEZ.028Pm-029E Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.029E-030D
SOGLIA DI FONDO ALLA SEZ.029M

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
132	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m^3	327,000	.....	.....
133	L.20.1	CLS. PER SOTTOFONDAZIONI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC0 CLASSE DI RESISTENZA C16/20 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m^3	7,990	.....	.....
134	L.20.2.2	CLS PER FONDAZIONI CICLOPICHE IN PIETRAME (MAX 40%), CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 CLASSE DI RESISTENZA C25/30 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m^3	155,100	.....	.....
135	L.20.5	FERRO PER C.A. AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITA' B 450C	Kg	2.777,84	.....	.....
136	L.40.2	FORMAZIONE DI GAVETA IN PIETRAME	m^2	70,50	.....	.....
		Totale SOGLIA DI FONDO ALLA SEZ.029M Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.029E-030D

PROTEZIONE SCOGLIERE ESISTENTI IN DX SEZ.029E-029M

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
137	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	879,300	.....	.....
138	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	600,000	.....	.....
139	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	1.065,240	.....	.....
140	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	816,225	.....	.....
141	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	925,200	.....	.....
142	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	1.306,20	.....	.....
		Totale PROTEZIONE SCOGLIERE ESISTENTI IN DX SEZ.029E-029M Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.029E-030D
NUOVO RILEVATO ARGINALE IN DX SEZ.029M-030D

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
143	L.10.1	SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	680,819	.....	.....
144	L.10.5	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m³	1.472,828	.....	.....
145	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	766,184	.....	.....
146	L.80.1	STABILIZZAZIONE DI SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA POTENZIATA AD ALTA PRESSIONE	m²	1.728,00	.....	.....
147	L.80.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE PER RINVERDIMENTO DI SALICE AUTOCTONO	m²	1.217,97	.....	.....
		Totale NUOVO RILEVATO ARGINALE IN DX SEZ.029M-030D Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE DI PROTEZIONE SEZ.029E-030D
CONSOLIDAMENTO SCOGLIERA ESISTENTE IN SX SEZ.029P-030C

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
148	L.10.2	SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA	m³	842,500	.....	.....
149	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	260,000	.....	.....
150	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	122,500	.....	.....
151	L.40.1.2	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON MATERIALE RECUPERATO DAGLI SCAVI	m³	490,000	.....	.....
		Totale CONSOLIDAMENTO SCOGLIERA ESISTENTE IN SX SEZ.029P-030C Euro				.....
		Totale OPERE DI PROTEZIONE SEZ.029E-030D Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

OPERE COMPLEMENTARI

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
152	L.10.3	DEMOLIZIONE DI ROCCIA	m³	55,000	.....	.....
153	L.20.4	CLS. PER ELEVAZIONI SP.<=20 CM. E OPERE IN C.A., CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 CLASSE DI RESISTENZA C32/40 N/MM² CLASSE DI CONSISTENZA S4	m³	15,000	.....	.....
154	L.20.6	RETE ELETTROSALDATA STANDARD	Kg	5.191,74	.....	.....
155	L.30.2	FORMAZIONE DI MURO D'ARGINE IN PIETRAME CICLOPICO CON STILATURA DELLA FACCIA A VISTA	m³	50,000	.....	.....
156	L.30.3	FORMAZIONE DI MANTELLATA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA IN TERRA SP.50 CM	m³	100,000	.....	.....
157	L.30.4	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM²	m³	200,000	.....	.....
158	L.30.5	FORMAZIONE DI SCOGLIERA "SOTTO SAGOMA" IN GROSSI MASSI PROVENIENTI DA CAVA INTASATA CON TERRA	m³	200,000	.....	.....
159	L.40.1.1	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON CLS PER FONDAZIONI C25/30 N/MM² IN RAGIONE DI >= 25% DEL VOLUME	m³	100,000	.....	.....
160	L.40.1.2	FORMAZIONE DI BERMA IN GROSSI MASSI PROVINIENTI DA CAVA INTASATA CON MATERIALE RECUPERATO DAGLI SCAVI	m³	100,000	.....	.....
161	L.60.6.1	RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE IN PORFIDO	m²	50,00	.....	.....
162	L.70.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO TIPO CORTEN	Kg	200,00	.....	.....
		Totale OPERE COMPLEMENTARI Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

FORMAZIONE DEL CANTIERE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				.....
163	L.120.1	COMPENSO A CORPO PER LA FORMAZIONE DEL CANTIERE	a corpo	1,00000	.....	.....
164	L.120.2	COMPENSO A CORPO PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI A LAVORI ULTIMATI	a corpo	1,00000	.....	.....
		Totale FORMAZIONE DEL CANTIERE Euro				.....
		A RIPORTARE				

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

ONERI DELLA SICUREZZA

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PRODOTTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				1.483.000,00
165	S	COSTI DELLA SICUREZZA				
			€	1,00	25.000,00	25.000,00
		Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro				**25.000,00**

CALCOLO RIBASSO D'ASTA

a) TOTALE LAVORI **(Po)** esclusa la quota relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da pag.1 a pag.25 €..... *(Euro _____)*

b) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) Vedi PSC allegato al Progetto Esecutivo (pag. 26) € 25.000,00 *(Euro Venticinquemila/00)*

c) TOTALE GENERALE **(a + b)** € _____ *(Euro _____)*

d) TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA esclusa la quota relativa agli oneri per l'attuazione della sicurezza € 1.483.000,00 (*Euro unmilionequattrocentottantatremila/00*)

- RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA

r = [1.483.000,00 - (Po)] = 1.483.000,00 %_____ *(in lettere %_____)*

IL CONCORRENTE:

_____

Il concorrente inoltre dichiara:

1) di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso remunerativo;
2) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
3) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa;
4) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezioni lavori, nonché alla disposizioni in materia di condizioni di lavoro e gli oneri della sicurezza previsti nel PSC;
5) di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del capitolato speciale d'appalto.

IL CONCORRENTE:

_____