COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CEVO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
15.4	Comune di Cevo – Loc. Valle del Coppo												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		791	0,5	0,5	197,75	€ 11,31	14%	€ 320,80	86%	€ 1.915,76	€ 2.236,55
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	5	1	1	1	5,00	€ 11,31	14%	€ 8,11	86%	€ 48,44	€ 56,55
2	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		5				5	€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 275,00	€ 275,00
	Guarnizioni		5				5	€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	€ 40,00
3	Tubo PEAD PN 10 diametro 150 mm compresa la posa												
	Analisi al ml:			791			791	€ 3,60	10%	€ 284,76	90%	€ 2.562,84	€ 2.847,60
4	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	5				5	€ 139,57	18%	€ 126,44	82%	€ 571,41	€ 697,85
5	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche, compresa valvola a T per lo scarico del lla tubazione nel torrente.												
	Analisi a corpo:								100%	€ 650,00	0%	€ 0,00	€ 650,00
6	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	€ 500,00
	TOTALE									€ 1.890,10		€ 5.413,45	€ 7.303,55
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 1.190,96
	Arrotondamento												€ 5,49
	TOTALE INTERVENTO												€ 8.500,00