COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALEGNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
15.1	Comune di Malegno – Loc. Violas												
1	Realizzazione briglia di contenimento con gaveta trapezia, come da allegato cartografico (L: 6,0 mt - H: 1,3 mt) in CLS, ancorata alla roccia con spezzoni metallici, comprensiva di saracinesca metallica per lo svuotamento, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.. L'opera sarà completata mediante esecuzione di svasamento della porzione di torrente antistante per permettere la formazione di un bacino di accumulo, dalla realizzazione di una scogliera sulla sponda destra dell'alveo a sostegno della rampa di accesso e di un ripiano per l'alloggiamento di motopompa, nonché dal taglio della vegetazione ostacolante le operazioni AIB.												
	Analisi cad:		1				1	€ 2.600,00	30%	€ 780,00	70%	€ 1.820,00	€ 2.600,00
	TOTALE									€ 780,00		€ 1.820,00	€ 2.600,00
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 400,40
	Arrotondamento												-€ 0,40
	TOTALE INTERVENTO												€ 3.000,00