COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI ANGOLO TERME

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.3	Comune di Angolo Terme – Loc. S. Giovanni di Terzano												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		350	0,5	0,5	87,50	€ 12,58	14%	€ 157,88	86%	€ 942,87	€ 1.100,75
	Vasca di accumulo e livellamento tornante - Analisi al mc:	F.1.2.4					25,00	€ 12,58	14%	€ 45,11	86%	€ 269,39	€ 314,50
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	1	1	1	1	1,00	€ 12,58	14%	€ 1,80	86%	€ 10,78	€ 12,58
2	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.2		30	0,5	0,5	7,50	€ 42,42	0%	€ 0,00	100%	€ 318,15	€ 318,15
3	Bocchettone AIB UNI 45												
	Rubinetto in ottone UNI 45		1					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 55,00	€ 55,00
	Guarnizioni		1					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 8,00	€ 8,00
4	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm - Fornitura e posa												
	Analisi al ml:			380			380	€ 5,40	10%	€ 205,20	90%	€ 1.846,80	€ 2.052,00
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 139,57	18%	€ 25,29	82%	€ 114,28	€ 139,57
6	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					60	€ 1,03	81%	€ 49,91	19%	€ 12,05	€ 61,96
7	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche.												
	Analisi a corpo:								100%	€ 1.200,00	0%	€ 0,00	€ 1.200,00
8	Realizzazione pozzetto di captazione (come da tavola allegata) con paramento in pietrame e malta, ancoraggio in roccia, rete filtrante e griglia metallica, comprensivo di scavo e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a corpo:								50%	€ 1.000,00	50%	€ 1.000,00	€ 2.000,00
9	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Plateone - Analisi mc:	F.1.6.1		3,9	2,5	0,2	1,95	€ 264,69	7%	€ 34,70	93%	€ 481,45	€ 516,15
	Copertura - Analisi mc:	F.1.6.1		3,5	2	0,2	1,4	€ 264,69	7%	€ 24,91	93%	€ 345,65	€ 370,57
	Parete retrostante - Analisi mc:	F.1.6.1		2,9	2	0,25	1,45	€ 264,69	7%	€ 25,80	93%	€ 358,00	€ 383,80
10	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura												
	Parete frontale - Analisi a mc:	F.1.9	1	3,5	0,3	2	2,1	€ 313,80	45%	€ 294,42	55%	€ 364,56	€ 658,98
	Parete laterale - Analisi a mc:	F.1.9	2	2	0,3	2	2,4	€ 313,80	45%	€ 336,48	55%	€ 416,64	€ 753,12
11	Scatola metallica protettiva - Fornitura e posa												
	Analisi a corpo:								50%	€ 200,00	50%	€ 200,00	€ 400,00
12	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 800,00	0%	€ 0,00	€ 800,00
	TOTALE									€ 4.401,51		€ 6.743,61	€ 11.145,12
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 1.483,60
	Arrotondamento												-€ 28,72
	TOTALE INTERVENTO												€ 12.600,00