COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI BERZO DEMO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.2	Comune di Berzo Demo – Loc. Malogne												
1	Opera di presa Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	€ 300,00
2	Tubo PEAD PN 16 DN 90 - Fornitura e posa Analisi al ml:			935			935	€ 6,50	10%	€ 607,75	90%	€ 5.469,75	€ 6.077,50
3	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 139,57	18%	€ 25,29	82%	€ 114,28	€ 139,57
4	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					30	€ 1,03	81%	€ 24,96	19%	€ 6,02	€ 30,98
5	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche. Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	€ 300,00
6	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L Analisi mc:	F.1.6.1		3,4	0,2	2	1,36	€ 264,69	7%	€ 24,20	93%	€ 335,78	€ 359,98
	Analisi mc:	F.1.6.1		3,6	3,4	0,2	2,448	€ 264,69	7%	€ 43,56	93%	€ 604,40	€ 647,96
7	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura Parete frontale - Analisi a mc:	F.1.9	1	3,4	0,25	2	1,7	€ 313,80	45%	€ 238,34	55%	€ 295,12	€ 533,46
	Parete laterale - Analisi a mc:	F.1.9	2	3,4	0,25	2	3,4	€ 313,80	45%	€ 476,68	55%	€ 590,24	€ 1.066,92
8	Posa di griglia metallica Analisi a corpo:								20%	€ 240,00	80%	€ 960,00	€ 1.200,00
9	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	€ 500,00
	TOTALE									€ 2.780,77		€ 8.375,60	€ 11.156,37
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 1.842,63
	Arrotondamento												€ 1,00
	TOTALE INTERVENTO												€ 13.000,00