COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALONNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.9	Comune di Malonno – Loc. Fletta*												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto (Tratto 1) - Analisi al mc:	F.1.2.4		510	0,5	0,5	127,50	€ 12,58	14%	€ 230,06	86%	€ 1.373,89	€ 1.603,95
	Tubazione acquedotto (Tratto 2) - Analisi al mc:	F.1.2.4		1046	0,5	0,5	261,50	€ 12,58	14%	€ 471,85	86%	€ 2.817,82	€ 3.289,67
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	5	1	1	1	5,00	€ 12,58	14%	€ 9,02	86%	€ 53,88	€ 62,90
2	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto (Tratto 1) - Analisi al mc:	F.1.2.2		14	0,5	0,5	3,50	€ 42,42	0%	€ 0,00	100%	€ 148,47	€ 148,47
3	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche.												
	Analisi a corpo:								100%	€ 2.300,00	0%	€ 0,00	€ 2.300,00
4	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 600,00	0%	€ 0,00	€ 600,00
	TOTALE									€ 710,93		€ 4.394,06	€ 8.004,99
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 0,00
	Arrotondamento												-€ 4,99
	TOTALE INTERVENTO												€ 8.000,00