COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.8	Comune di Vezza d'Oglio – Loc. Pornina*												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		385	0,5	0,5	96,25	€ 12,58	14%	€ 173,67	86%	€ 1.037,15	€ 1.210,83
	Vasca 5700 lt - Analisi al mc:	F.1.2.4					55,00	€ 12,58	14%	€ 99,24	86%	€ 592,66	€ 691,90
	Pozzetto- Analisi al mc:	F.1.2.4	1	1	1	1	1,00	€ 12,58	14%	€ 1,80	86%	€ 10,78	€ 12,58
	TOTALE									€ 274,72		€ 1.640,59	€ 1.915,31
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 0,00
	Arrotondamento												-€ 15,31
	TOTALE INTERVENTO												€ 1.900,00