COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI VIONE

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.4	Comune di Vione – Loc. Vallaro-Stadolina												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		126,5	0,5	0,5	31,63	€ 12,58	14%	€ 57,06	86%	€ 340,78	€ 397,84
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	1	1	1	1	1,00	€ 12,58	14%	€ 1,80	86%	€ 10,78	€ 12,58
2	Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm - Fornitura e posa Analisi al ml:			126,5			126,5	€ 5,40	10%	€ 68,31	90%	€ 614,79	€ 683,10
3	Idrante soprasuolo, due bocche UNI70 - Fornitura e posa Analisi cad:		1				1	€ 250,00	30%	€ 165,00	70%	€ 385,00	€ 550,00
4	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 139,57	18%	€ 25,29	82%	€ 114,28	€ 139,57
5	Ripristino pavimentazione in asfalto Analisi a corpo:								50%	€ 75,00	50%	€ 75,00	€ 150,00
6	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche. Analisi a corpo:								100%	€ 250,00	0%	€ 0,00	€ 250,00
	TOTALE									€ 642,47		€ 1.540,63	€ 2.183,09
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 338,94
	Arrotondamento												-€ 22,03
	TOTALE INTERVENTO												€ 2.500,00