COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.1	**Capo di Ponte - Loc. Sopra Persenega**												
	Realizzazione vasca AIB in cls, rivestita in pietra sulle parti a vista, impermeabilizzata e dotata di bocchette antincendio.												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					150	€ 10,60	14%	€ 225,00	86%	€ 1.365,00	**€ 1.590,00**
2	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
3	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 200 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per sottofondazioni (magrone), compresa l'evetuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione di casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.6		4,7	3,7	0,2	3,478	€ 68,96	17%	€ 41,04	83%	€ 198,80	**€ 239,84**
4	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura **PARETE A VISTA** - Analisi al mc:	F.1.9		4,5	0,4	2,5	4,5	€ 282,35	45%	€ 568,13	50%	€ 635,29	**€ 1.270,58**
	ALI - Analisi al mc:	F.1.9	2	3,1	0,4	2,5	6,2	€ 282,35	45%	€ 782,75	50%	€ 875,29	**€ 1.750,57**
5	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L **PARETE INTERNA** - Analisi al mc:	F.1.6.1		3,7	0,4	2,5	3,7	€ 176,96	7%	€ 43,66	93%	€ 611,09	**€ 654,75**
	SOLETTONE - Analisi al mc:	F.1.6.1		4,5	3,5	0,2	3,15	€ 176,96	7%	€ 37,17	93%	€ 520,25	**€ 557,42**
	BASE - Analisi al mc:	F.1.6.1		4,5	3,5	0,2	3,15	€ 176,96	7%	€ 37,17	93%	€ 520,25	**€ 557,42**
6	Rete elettrosaldata a maglia cm 10x10 e diametro di 5 mm Analisi al Kg:	C.5.9					150	€ 1,40	0%	€ 0,00	100%	€ 210,00	**€ 210,00**
7	Ferro integrativo d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento) Analisi al Kg:	C.5.2					80	€ 1,40	0%	€ 0,00	100%	€ 112,00	**€ 112,00**
8	Impermeabilizzazione con catrame Analisi a corpo:							€ 300,00	80%	€ 240,00	20%	€ 60,00	**€ 300,00**
9	Realizzazione chiusino d'espezione Analisi a corpo:							€ 500,00	0%	€ 0,00	100%	€ 500,00	**€ 500,00**
10	Realizzazione punto di presa con rubinetto in ottone UNI 45 e cassetta in ghisa di protezione Analisi a corpo:							€ 300,00	0%	€ 0,00	100%	€ 300,00	**€ 300,00**
11	Predisposizione sistema "troppo pieno" e canale di scolo Analisi a corpo:							€ 300,00	50%	€ 150,00	50%	€ 150,00	**€ 300,00**
12	Allacciamenti idraulici Analisi corpo:							€ 800,00	100%	€ 800,00	0%	€ 0,00	**€ 800,00**
13	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					200	€ 1,00	81%	€ 162,40	19%	€ 38,00	**€ 200,40**
14	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					10	€ 35,75	86%	€ 307,50	14%	€ 50,00	**€ 357,50**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 3.396,98**		**€ 6.177,80**	**€ 9.734,47**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 1.235,56**
	Arrotondamento												**€ 29,97**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 11.000,00**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture
6.2.2	**Niardo - Loc. S. Giorgio**											
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero											
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					135	€ 10,60	14%	€ 202,50	86%	€ 1.228,50
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzaznd tinta per esterni Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA D'ATTERRAGGIO D'EMERGENZA PER ELICOTTERO											
5	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					20	€ 35,75	86%	€ 615,00	14%	€ 100,00
6	**Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:		1					€ 700,00	18%	€ 126,00	82%	€ 574,00
7	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		15	0,375	0,35	1,97	€ 10,60	14%	€ 2,95	86%	€ 17,92
8	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					250	€ 1,00	81%	€ 203,00	19%	€ 47,50
9	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al ml:			15			15	€ 2,70	0%	€ 0,00	100%	€ 40,50
10	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15					1	€ 126,00	18%	€ 23,00	82%	€ 103,00
11	Rubinetto in ottone		1					€ 40,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00
	TOTALE INTERVENTI									**€ 1.440,21**		**€ 2.965,44**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE											
	Arrotondamento											
	TOTALE INTERVENTO											

Costo tot.
€ 1.431,00
€ 847,80
€ 33,98
€ 200,00
€ 2.512,78
€ 715,00
€ 700,00
€ 20,87
€ 250,50
€ 40,50
€ 126,00
€ 40,00
€ 4.405,65
€ 593,09
€ 1,26
€ 5.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.3	**Malonno - Loc. Tomello**												
	Realizzazione piazzola montaggio vasca AIB												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					80	€ 10,60	14%	€ 120,00	86%	€ 728,00	**€ 848,00**
2	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 35,75	86%	€ 461,25	14%	€ 75,00	**€ 536,25**
3	Posa di tubo metallico (Ø 30 cm) per smaltimento acque, compresa la posa e il collegamento con la tubaziene esistente. Analisi a corpo:			6				€ 200,00	60%	€ 119,41	40%	€ 80,59	**€ 200,00**
4	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi al mq:	G.1.1.1					300	€ 1,00	81%	€ 243,60	19%	€ 57,00	**€ 300,60**
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA AIB												**€ 1.884,85**
	Manutenzione canale e realizzazione invaso AIB												
5	Intervento di manutenzione, svasamento e ripristino canale per l'approvvigionamento idrico invaso AIB, comprensivo di opera di captazione acqua. Analisi a corpo:		1				1	€ 2.000,00	100%	€ 2.000,00	0%	€ 0,00	**€ 2.000,00**
6	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano in terreni di qualsiasi consistenza anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori ad un metro cubo, compresa la sistemazione del materiale di risulta nelle immediate vicinanze preventivamente autorizzate Analisi al mc:	F.1.2.7		1,5	1,5	1,5	3,38	€ 99,68	96%	€ 323,58	4%	€ 12,83	**€ 336,40**
7	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 100x100x100 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad.:		1				1	€ 200,00	18%	€ 36,00	82%	€ 164,00	**€ 200,00**
8	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura Analisi cad:	F.1.9		1	1	1	1	€ 282,35	45%	€ 126,25	55%	€ 156,10	**€ 282,35**
	TOTALE REALIZZAZIONE CANALE E INVASO AIB												**€ 2.818,75**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 3.430,09**		**€ 1.273,51**	**€ 4.703,60**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 254,70**
	Arrotondamento												**€ 41,69**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 5.000,00**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

6.2.4	**Ossimo - Loc. Cascina di Pludi (Strada Comunale Ossimo-Lozio)**											
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero											
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.											
	Analisi al mc: (scavo piazzola)	F.1.2.3		7	7	1	49	€ 10,60	14%	€ 73,50	86%	€ 445,90
	Analisi al mc: (regolarizzazione piazzale d'atterraggio)	F.1.2.4					110	€ 10,60	14%	€ 165,00	86%	€ 1.001,00
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.											
	Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.											
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzaznndo tinta per esterni											
	Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA D'ATTERRAGGIO D'EMERGENZA PER ELICOTTERO											
5	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.											
	Analisi al mc:	E.1.2.5					20	€ 35,75	86%	€ 615,00	14%	€ 100,00
	TOTALE INTERVENTI									**€ 1.121,26**		**€ 2.360,92**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE											
	Arrotondamento											
	TOTALE INTERVENTO											

€ 519,40
€ 1.166,00
€ 847,80
€ 33,98
€ 200,00
€ 2.767,18
€ 715,00
€ 3.482,18
€ 472,18
€ 45,63
€ 4.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.5	**Malegno - Strada comunale Malegno - Lozio**												
	Realizzazione piazzola di scambio AIB												
1	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 35,75	86%	€ 461,25	14%	€ 75,00	**€ 536,25**
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4					60,00	€ 10,60	14%	€ 90,00	86%	€ 546,00	**€ 636,00**
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SCAMBIO												**€ 1.172,25**
3	Formazione di ancoraggio su roccia con barre metalliche, compreso la realizzazione dei fori ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a corpo:							€ 500,00	85%	€ 425,32	15%	€ 74,68	**€ 500,00**
4	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura												
	Analisi al mc:	F.1.9		1,5	0,4	1	0,6	€ 282,35	45%	€ 75,75	55%	€ 93,66	**€ 169,41**
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	3				3	€ 126,00	18%	€ 69,00	82%	€ 309,00	**€ 378,00**
6	**Bocchettoni AIB UNI 45**												
	Rubinetto in ottone UNI 45		4					€ 47,00	15%	€ 28,20	85%	€ 159,80	**€ 188,00**
	Guarnizioni		4					€ 6,00	0%	€ 0,00	100%	€ 24,00	**€ 24,00**
7	Realizzazione apertura per il pescaggio sul canale ENEL, comprensivo di chiusino												
	Analisi corpo:							€ 500,00	80%	€ 400,00	20%	€ 100,00	**€ 500,00**
8	Allacciamenti idraulici												
	Analisi corpo:							€ 500,00	100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
9	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi al mq:	G.1.1.1					250	€ 1,00	81%	€ 203,00	19%	€ 47,50	**€ 250,50**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 2.252,52**		**€ 1.429,64**	**€ 3.682,16**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 285,93**
	Arrotondamento												**€ 31,91**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.000,00**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.6	**Sellero - Laghetto di Tambione**												
1	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 35,75	86%	€ 461,25	14%	€ 75,00	**€ 536,25**
2	**Allacciamenti idraulici** Analisi corpo:							€ 500,00	100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
3	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		170	0,5	0,5	42,50	€ 10,60	14%	€ 63,75	86%	€ 386,75	**€ 450,50**
4	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al ml:			170			170	€ 2,70	0%	€ 0,00	100%	€ 459,00	**€ 459,00**
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15					1	€ 126,00	18%	€ 23,00	82%	€ 103,00	**€ 126,00**
6	**Bocchettoni AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		2 2					€ 47,00 € 6,00	15% 0%	€ 14,10 € 0,00	85% 100%	€ 79,90 € 12,00	**€ 94,00** **€ 12,00**
7	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi al mq:	G.1.1.1		170	0,5		85	€ 1,00	81%	€ 69,02	19%	€ 16,15	**€ 85,17**
8	Manutenzione e svuotamento materiale del laghetto di Tambione, compresa la sistemazione, regolarizzazione e inerbimento del materiale depositato in loco. Analisi corpo:							€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	0%	€ 0,00	**€ 1.500,00**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 2.631,12**		**€ 1.131,80**	**€ 3.762,92**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 226,36**
	Arrotondamento												**€ 10,72**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.000,00**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

6.2.7	**Angolo Terme - Loc. Pratolungo - Guccione**											
1	L'intervento prevede la posa di una tubazione a servizio della pozza di Guccione e una che colleghi la pozza di Guccione a quella di Pratolungo, dotandoli di pozzetti e bocchettoni AIB UNI 45. E' prevista inoltre la realizzazione di una piccola vasca di carico (3 mc circa) ad una distanza di circa 25 mt dalla cascina di Pratolungo e la manutenzione delle vasche esistenti di malga Pratolungo e malga Guccione. Analisi a corpo											
	TOTALE INTERVENTI										**€ 0,00**		**€ 0,00**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE											
	Arrotondamento											
	TOTALE INTERVENTO											

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00