## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.5 | **Malegno - Strada comunale Malegno - Lozio** | | | | | | | | | | | | |
| | **Realizzazione piazzola di scambio AIB** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al mc: | E.1.2.5 | | | | | 15 | € 35,75 | 86% | € 461,25 | 14% | € 75,00 | **€ 536,25** |
| 2 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al mc: | F.1.2.4 | | | | | 60,00 | € 10,60 | 14% | € 90,00 | 86% | € 546,00 | **€ 636,00** |
| | **TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SCAMBIO** | | | | | | | | | | | | **€ 1.172,25** |
| 3 | Formazione di ancoraggio su roccia con barre metalliche, compreso la realizzazione dei fori ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi a corpo: | | | | | | | € 500,00 | 85% | € 425,32 | 15% | € 74,68 | **€ 500,00** |
| 4 | Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al mc: | F.1.9 | | 1,5 | 0,4 | 1 | 0,6 | € 282,35 | 45% | € 75,75 | 55% | € 93,66 | **€ 169,41** |
| 5 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi cad: | F.1.15 | 3 | | | | 3 | € 126,00 | 18% | € 69,00 | 82% | € 309,00 | **€ 378,00** |
| 6 | **Bocchettoni AIB UNI 45** | | | | | | | | | | | | |
| | Rubinetto in ottone UNI 45 | | 4 | | | | | € 47,00 | 15% | € 28,20 | 85% | € 159,80 | **€ 188,00** |
| | Guarnizioni | | 4 | | | | | € 6,00 | 0% | € 0,00 | 100% | € 24,00 | **€ 24,00** |
| 7 | Realizzazione apertura per il pescaggio sul canale ENEL, comprensivo di chiusino | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi corpo: | | | | | | | € 500,00 | 80% | € 400,00 | 20% | € 100,00 | **€ 500,00** |
| 8 | Allacciamenti idraulici | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi corpo: | | | | | | | € 500,00 | 100% | € 500,00 | 0% | € 0,00 | **€ 500,00** |
| 9 | Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al mq: | G.1.1.1 | | | | | 250 | € 1,00 | 81% | € 203,00 | 19% | € 47,50 | **€ 250,50** |
| | **TOTALE INTERVENTI** | | | | | | | | | **€ 2.252,52** | | **€ 1.429,64** | **€ 3.682,16** |
| | **IVA SU NOLEGGI E FORNITURE** | | | | | | | | | | | | **€ 285,93** |
| | **Arrotondamento** | | | | | | | | | | | | **€ 31,91** |
| | **TOTALE INTERVENTO** | | | | | | | | | | | | **€ 4.000,00** |