COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.3	**Malonno - Loc. Tomello**												
	Realizzazione piazzola montaggio vasca AIB												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4					80	€ 10,60	14%	€ 120,00	86%	€ 728,00	**€ 848,00**
2	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 35,75	86%	€ 461,25	14%	€ 75,00	**€ 536,25**
3	Posa di tubo metallico (Ø 30 cm) per smaltimento acque, compresa la posa e il collegamento con la tubaziene esistente.												
	Analisi a corpo:			6				€ 200,00	60%	€ 119,41	40%	€ 80,59	**€ 200,00**
4	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi al mq:	G.1.1.1					300	€ 1,00	81%	€ 243,60	19%	€ 57,00	**€ 300,60**
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA AIB												**€ 1.884,85**
	Manutenzione canale e realizzazione invaso AIB												
5	Intervento di manutenzione, svasamento e ripristino canale per l'approvvigionamento idrico invaso AIB, comprensivo di opera di captazione acqua.												
	Analisi a corpo:		1				1	€ 2.000,00	100%	€ 2.000,00	0%	€ 0,00	**€ 2.000,00**
6	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano in terreni di qualsiasi consistenza anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori ad un metro cubo, compresa la sistemazione del materiale di risulta nelle immediate vicinanze preventivamente autorizzate												
	Analisi al mc:	F.1.2.7		1,5	1,5	1,5	3,38	€ 99,68	96%	€ 323,58	4%	€ 12,83	**€ 336,40**
7	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 100x100x100 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad.:		1				1	€ 200,00	18%	€ 36,00	82%	€ 164,00	**€ 200,00**
8	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura												
	Analisi cad:	F.1.9		1	1	1	1	€ 282,35	45%	€ 126,25	55%	€ 156,10	**€ 282,35**
	TOTALE REALIZZAZIONE CANALE E INVASO AIB												**€ 2.818,75**
	TOTALE INTERVENTI									€ 3.430,09		€ 1.273,51	**€ 4.703,60**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 254,70**
	Arrotondamento												**€ 41,69**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 5.000,00**