COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.2	**Niardo - Loc. S. Giorgio**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					135	€ 10,60	14%	€ 202,50	86%	€ 1.228,50	**€ 1.431,00**
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20	**€ 847,80**
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzazndo tinta per estern Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA D'ATTERRAGGIO D'EMERGENZA PER ELICOTTERO												**€ 2.512,78**
5	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					20	€ 35,75	86%	€ 615,00	14%	€ 100,00	**€ 715,00**
6	**Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:		1					€ 700,00	18%	€ 126,00	82%	€ 574,00	**€ 700,00**
7	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		15	0,375	0,35	1,97	€ 10,60	14%	€ 2,95	86%	€ 17,92	**€ 20,87**
8	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					250	€ 1,00	81%	€ 203,00	19%	€ 47,50	**€ 250,50**
9	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L Analisi al ml:			15			15	€ 2,70	0%	€ 0,00	100%	€ 40,50	**€ 40,50**
10	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15					1	€ 126,00	18%	€ 23,00	82%	€ 103,00	**€ 126,00**
11	Rubinetto in ottone		1					€ 40,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	**€ 40,00**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 1.440,21**		**€ 2.965,44**	**€ 4.405,65**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 593,09**
	Arrotondamento												**€ 1,26**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 5.000,00**