COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.4	**Ossimo - Loc. Cascina di Pludi (Strada Comunale Ossimo-Lozio)**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc: (scavo piazzola)	F.1.2.3		7	7	1	49	€ 10,60	14%	€ 73,50	86%	€ 445,90	**€ 519,40**
	Analisi al mc: (regolarizzazione piazzale d'atterraggio)	F.1.2.4					110	€ 10,60	14%	€ 165,00	86%	€ 1.001,00	**€ 1.166,00**
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20	**€ 847,80**
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzazndo tinta per estern												
	Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
	TOTALE REALIZZAZIONE PIAZZOLA D'ATTERRAGGIO D'EMERGENZA PER ELICOTTERO												**€ 2.767,18**
5	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					20	€ 35,75	86%	€ 615,00	14%	€ 100,00	**€ 715,00**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 1.121,26**		**€ 2.360,92**	**€ 3.482,18**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 472,18**
	Arrotondamento												**€ 45,63**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.000,00**