COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B.

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.6	**Sellero - Laghetto di Tambione**												
1	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 35,75	86%	€ 461,25	14%	€ 75,00	**€ 536,25**
2	**Allacciamenti idraulici** Analisi corpo:							€ 500,00	100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
3	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		170	0,5	0,5	42,50	€ 10,60	14%	€ 63,75	86%	€ 386,75	**€ 450,50**
4	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al ml:			170			170	€ 2,70	0%	€ 0,00	100%	€ 459,00	**€ 459,00**
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15					1	€ 126,00	18%	€ 23,00	82%	€ 103,00	**€ 126,00**
6	**Bocchettoni AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		2 2					€ 47,00 € 6,00	15% 0%	€ 14,10 € 0,00	85% 100%	€ 79,90 € 12,00	**€ 94,00** **€ 12,00**
7	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi al mq:	G.1.1.1		170	0,5		85	€ 1,00	81%	€ 69,02	19%	€ 16,15	**€ 85,17**
8	Manutenzione e svuotamento materiale del laghetto di Tambione, compresa la sistemazione, regolarizzazione e inerbimento del materiale depositato in loco. Analisi corpo:							€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	0%	€ 0,00	**€ 1.500,00**
	TOTALE INTERVENTI									**€ 2.631,12**		**€ 1.131,80**	**€ 3.762,92**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 226,36**
	Arrotondamento												**€ 10,72**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.000,00**