COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI LOZIO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.3	**Lozio – Loc. Villa-Torrente Re**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	1	49	€ 10,60	14%	€ 73,50	86%	€ 445,90	**€ 519,40**
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola												
	Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20	**€ 847,80**
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzazndo tinta per esterni												
	Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
5	**Bocchettone AIB UNI 45-UNI 70**												
	Rubinetto in ottone UNI 70		1					€ 60,00	0%	€ 0,00	100%	€ 60,00	**€ 60,00**
	Rubinetto in ottone UNI 45		1					€ 40,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	**€ 40,00**
	Guarnizioni		2					€ 6,00	0%	€ 0,00	100%	€ 12,00	**€ 12,00**
6	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
		F.1.2.4		60	0,375	0,35	7,88	€ 10,60	14%	€ 11,81	86%	€ 71,66	**€ 83,48**
	Analisi al mc:	F.1.2.4		80	0,375	0,35	10,50	€ 10,60	14%	€ 15,75	86%	€ 95,55	**€ 111,30**
7	Tubo PEAD PN 10 diametro 100 mm												
	Analisi al ml:			140			140	€ 3,50	0%	€ 0,00	100%	€ 490,00	**€ 490,00**
8	**Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:		1					€ 700,00	18%	€ 126,00	82%	€ 574,00	**€ 700,00**
9	Allacciamenti idraulici												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
10	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					80	€ 1,00	81%	€ 64,96	19%	€ 15,20	**€ 80,16**
11	Predisposizione, in corrispondenza del piazzale di un alloggiamento in metallo incassato nella muratura per contenere le bocchette AIB												
	Analisi a corpo:								80%	€ 400,00	20%	€ 100,00	**€ 500,00**
12	Predisposizione, in corrispondenza della vasca dell'acquedotto comunale, di un piccolo ricovero da realizzarsi in legno avente la funzione di deposito per la vasca AIB												
	Analisi a corpo:								80%	€ 960,00	20%	€ 240,00	**€ 1.200,00**
	TOTALE									**€ 2.419,78**		**€ 2.958,34**	**€ 5.378,12**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 591,67**
	Arrotondamento												**€ 30,21**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 6.000,00**