COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI PASPARDO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.2	**Paspardo – Loc. Sottolaiolo**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	1	49	€ 10,60	14%	€ 73,50	86%	€ 445,90	**€ 519,40**
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola												
	Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20	**€ 847,80**
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
4	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzazndo tinta per esterni												
	Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
5	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					50	€ 1,00	81%	€ 40,60	19%	€ 9,50	**€ 50,10**
6	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
7	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					2	€ 35,75	86%	€ 61,50	14%	€ 10,00	**€ 71,50**
	TOTALE									€ 743,36		€ 1.279,42	**€ 2.022,78**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 255,88**
	Arrotondamento												**€ 21,33**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 2.300,00**