COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI SONICO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
6.2.1	**Sonico – Loc. Stablo basso**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4					70	€ 10,60	14%	€ 105,00	86%	€ 637,00	**€ 742,00**
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15-20 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola												
	Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,15-0,2	36	€ 23,55	20%	€ 165,60	80%	€ 682,20	**€ 847,80**
3	Formazione di sottofondo eseguito con spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 20 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido, rullatura e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,72	6%	€ 2,16	94%	€ 31,82	**€ 33,98**
4	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno vegetale vagliato con l'impianto di talee (da eseguirsi nella stagione più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati nel terreno di intasamento. L'intasamento con il terreno vegetale dovrà essere eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed intasando di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più strati di sassi prima che quello a livello inferiore sia stato intasato, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere												
	Analisi al mq:	G.3.5.2	2	10		1	20	€ 45,49	3%	€ 30,00	97%	€ 879,80	**€ 909,80**
5	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzazndo tinta per estemi												
	Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
6	**Bocchettone AIB UNI 45**												
	Rubinetto in ottone UNI 45		1					€ 40,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	**€ 40,00**
	Guarnizioni		1					€ 6,00	0%	€ 0,00	100%	€ 6,00	**€ 6,00**
7	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4		55	0,375	0,35	7,22	€ 10,60	14%	€ 10,83	86%	€ 65,69	**€ 76,52**
8	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 80x80x80 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e												
	Analisi cad:	F.1.15					1	€ 126,00	18%	€ 23,00	82%	€ 103,00	**€ 126,00**
9	Allacciamenti idraulici												
	Analisi a corpo:								100%	€ 650,00	0%	€ 0,00	**€ 650,00**
10	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					90	€ 1,00	81%	€ 73,08	19%	€ 17,10	**€ 90,18**
11	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 1.000,00	0%	€ 0,00	**€ 1.000,00**
12	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					20	€ 35,75	86%	€ 615,00	14%	€ 100,00	**€ 715,00**
	TOTALE									€ 2.774,67		€ 2.662,61	**€ 5.437,28**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 532,52**
	Arrotondamento												**€ 30,19**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 6.000,00**