COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI BRENO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
8.11	**Comune di Breno – Loc. Onera (A) - Loc. Pian d'Astrio (B)**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero e viabilità di accesso all'area (INTERVENTO B)												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					42,76	€ 11,23	14%	€ 68,86	86%	€ 411,25	**€ 480,12**
2	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a secco ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	**€ 1.476,00**
3	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero (INTERVENTO A)												
4	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.3		7	7	1	49	€ 11,23	14%	€ 78,91	86%	€ 471,27	**€ 550,18**
5	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mq:	F.1.17.3		6	6	0,2	36	€ 24,85	19%	€ 173,43	81%	€ 721,01	**€ 894,44**
6	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mq:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
7	Spostamento palo per l'illuminazione dell'area in una posizione che non costituisca un ostacolo per l'atterraggio dei velivoli, compresi gli allacciamenti elettrici ed i materiali. Analisi a corpo:								80%	€ 640,00	20%	€ 160,00	**€ 800,00**
8	Realizzazione di un cancelletto sulla rete esistente per consentire l'accesso al limitrofo fiume Oglio e il pescaggio dell'acqua Analisi a corpo:								50%	€ 250,00	50%	€ 250,00	**€ 500,00**
9	Posizionamento manica a vento e pannelli segnalatori sulla rete di recinzione dell'area Analisi a corpo:								20%	€ 100,00	80%	€ 400,00	**€ 500,00**
10	Realizzazione disegno di segnalazione come da tavola dei particolari allegata utilizzaznd tinta per esterni Analisi a corpo:								50%	€ 100,00	50%	€ 100,00	**€ 200,00**
	Interventi di completamento delle opere												
11	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					100	€ 1,03	81%	€ 83,19	19%	€ 20,08	**€ 103,27**
12	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
13	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a corpo:								95%	€ 332,50	5%	€ 17,50	**€ 350,00**
	TOTALE									**€ 2.574,34**		**€ 3.651,58**	**€ 6.225,92**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 766,83**
	Arrotondamento												**€ 7,25**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 7.000,00**