COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CERVENO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
8.12	**Comune di Cerveno – Loc. Fusad**												
	Adeguamento e messa in sicurezza vasca di accumulo AIB												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					17,83	€ 11,23	14%	€ 28,72	86%	€ 171,48	**€ 200,20**
2	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.4					43,24	€ 36,00	30%	€ 466,99	70%	€ 1.089,65	**€ 1.556,64**
3	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno vegetale vagliato con l'impianto di talee (da eseguirsi nella stagione più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati nel terreno di intasamento. L'intasamento con il terreno vegetale dovrà essere eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed intasando di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più strati di sassi prima che quello a livello inferiore sia stato intasato, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mq:	G.3.5.2		7,5		1,6	12	€ 54,12	3%	€ 19,33	97%	€ 630,16	**€ 649,48**
4	Abbassamento rete metallica Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
5	Posizionamento pannelli rifrangenti di segnalazione Analisi a corpo:								50%	€ 150,00	50%	€ 150,00	**€ 300,00**
6	Sostituzione e riposizionamento tubo di alimentazione Analisi a corpo:								80%	€ 160,00	20%	€ 40,00	**€ 200,00**
	Interventi di completamento delle opere												
7	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					235	€ 1,03	81%	€ 195,49	19%	€ 47,19	**€ 242,68**
8	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
9	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a corpo:	E.1.2.5							86%	€ 86,20	14%	€ 13,80	**€ 100,00**
	TOTALE									**€ 1.906,73**		**€ 2.142,28**	**€ 4.049,01**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 449,88**
	Arrotondamento												**€ 1,12**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.500,00**