# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CORTENO GOLGI

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | **Comune di Corteno Golgi – Loc. Ziglì** | | | | | | | | | | | | |
| | **Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | F.1.2.4 | | 7 | 7 | 0,5 | 24,5 | € 11,23 | 14% | € 39,46 | 86% | € 235,63 | **€ 275,09** |
| 2 | Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a secco ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi cad: | | | | | | 41 | € 36,00 | 30% | € 442,80 | 70% | € 1.033,20 | **€ 1.476,00** |
| 3 | Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | F.1.7.1 | | 6 | 6 | 0,2 | 7,2 | € 4,99 | 6% | € 2,32 | 94% | € 33,63 | **€ 35,95** |
| | **Realizzazione opera di sbarramento AIB e viabilità di accesso** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | F.1.2.4 | | | | | 20,45 | € 11,23 | 14% | € 32,93 | 86% | € 196,68 | **€ 229,62** |
| 5 | Realizzazione **opera di sbarramento** orizzontale in cls con rivestimento frontale in pietra locale, comprensiva di fondazione in cls e ali di ammorsamento ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi a corpo: | | 1 | | | | 1 | € 1.800,00 | 50% | € 900,00 | 50% | € 900,00 | **€ 1.800,00** |
| | **Interventi di completamento delle opere** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina<br>Analisi a mq: | G.1.1.1 | | | | | 100 | € 1,03 | 81% | € 83,19 | 19% | € 20,08 | **€ 103,27** |
| 7 | Organizzazione cantiere<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 500,00 | 0% | € 0,00 | **€ 500,00** |
| 8 | Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | E.1.2.5 | | | | | 2 | € 38,30 | 86% | € 66,03 | 14% | € 10,57 | **€ 76,60** |
| | **TOTALE** | | | | | | | | | **€ 2.066,73** | | **€ 2.429,80** | **€ 4.496,53** |
| | **IVA SU NOLEGGI E FORNITURE** | | | | | | | | | | | | **€ 510,26** |
| | **Arrotondamento** | | | | | | | | | | | | **-€ 6,79** |
| | **TOTALE INTERVENTO** | | | | | | | | | | | | **€ 5.000,00** |