COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI EDOLO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
8.7	**Comune di Edolo – Loc. Monte Colmo**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	0,5	24,5	€ 11,23	14%	€ 39,46	86%	€ 235,63	**€ 275,09**
2	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a secco ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	**€ 1.476,00**
3	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
	Posa tubazione, pozzetto e bocchettone AIB												
4	**Bocchettone AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		1 1					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 55,00 € 8,00	**€ 55,00** **€ 8,00**
5	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm** Analisi al ml:			350			350	€ 2,70	10%	€ 94,50	90%	€ 850,50	**€ 945,00**
6	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		350	0,4	0,4	56,00	€ 11,23	14%	€ 90,19	86%	€ 538,59	**€ 628,78**
7	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 80x80x80 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 132,95	18%	€ 24,09	82%	€ 108,86	**€ 132,95**
8	Allacciamenti idraulici Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
	Interventi di completamento delle opere												
9	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					130	€ 1,03	81%	€ 108,14	19%	€ 26,11	**€ 134,25**
10	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	**€ 200,00**
11	Riposizionamento cordoli del sentiero, abbassamento recinzione dell'area di sosta del Parco dell'Adamello e posa do cordolo di recinzione. Analisi al mc:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	**€ 200,00**
	TOTALE									**€ 1.501,50**		**€ 2.889,52**	**€ 4.391,02**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 606,80**
	Arrotondamento												**€ 2,18**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 5.000,00**