# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALONNO

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | **Comune di Malonno – Loc. Campasso** | | | | | | | | | | | | |
| | **Posa tubazione e pozzetto di captazione** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**<br>Analisi al ml: | | | 42 | | | 42 | € 2,70 | 10% | € 11,34 | 90% | € 102,06 | **€ 113,40** |
| 2 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | F.1.2.4 | | 42 | 0,4 | 0,4 | 6,72 | € 11,23 | 14% | € 10,82 | 86% | € 64,63 | **€ 75,45** |
| 3 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 80x80x80 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.<br>Analisi cad: | F.1.15 | 1 | | | | 1 | € 132,95 | 18% | € 24,09 | 82% | € 108,86 | **€ 132,95** |
| 4 | Allacciamenti idraulici<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 200,00 | 0% | € 0,00 | **€ 200,00** |
| | **Intervento di realizzazione vasca di accumulo** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Intevento di formazione vasca di accumulo mediante movimenti di terra, modellazione del terreno e riporto del materiale, compreso l'allargamento della strada di accesso ed il livellamento del fondo con materiale di riporto.<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 30% | € 900,00 | 70% | € 2.100,00 | **€ 3.000,00** |
| 6 | Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina<br>Analisi a mq: | G.1.1.1 | | | | | 100 | € 1,03 | 81% | € 83,19 | 19% | € 20,08 | **€ 103,27** |
| 7 | Organizzazione cantiere<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 300,00 | 0% | € 0,00 | **€ 300,00** |
| 8 | Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | E.1.2.5 | | | | | 2 | € 38,30 | 86% | € 66,03 | 14% | € 10,57 | **€ 76,60** |
| | **TOTALE** | | | | | | | | | **€ 1.595,47** | | **€ 2.406,20** | **€ 4.001,67** |
| | **IVA SU NOLEGGI E FORNITURE** | | | | | | | | | | | | **€ 505,30** |
| | **Arrotondamento** | | | | | | | | | | | | **-€ 6,97** |
| | **TOTALE INTERVENTO** | | | | | | | | | | | | **€ 4.500,00** |