# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI PASPARDO

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | **Comune di Paspardo – Loc. Sottolaiolo** | | | | | | | | | | | | |
| | **Posa tubazione, pozzetto e bocchettone e/o idrante AIB** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Bocchettone AIB UNI 45** | | | | | | | | | | | | |
| | Rubinetto in ottone UNI 45 | | 1 | | | | | € 55,00 | 0% | € 0,00 | 100% | € 55,00 | **€ 55,00** |
| | Guarnizioni | | 1 | | | | | € 8,00 | 0% | € 0,00 | 100% | € 8,00 | **€ 8,00** |
| 2 | **Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi cad: | | 1 | | | | | € 700,00 | 18% | € 126,00 | 82% | € 574,00 | **€ 700,00** |
| 3 | **Tubo PEAD PN 10 diametro 100 mm** | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al ml: | | | 195 | | | 195 | € 3,50 | 10% | € 68,25 | 90% | € 614,25 | **€ 682,50** |
| 4 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi al mc: | F.1.2.4 | | 195 | 0,4 | 0,4 | 31,20 | € 11,23 | 14% | € 50,25 | 86% | € 300,07 | **€ 350,32** |
| 5 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 80x80x80 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi cad: | F.1.15 | 1 | | | | 1 | € 132,95 | 18% | € 24,09 | 82% | € 108,86 | **€ 132,95** |
| 6 | Allacciamenti idraulici | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 300,00 | 0% | € 0,00 | **€ 300,00** |
| | **Interventi di completamento delle opere** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi a mq: | G.1.1.1 | | 195 | 0,5 | | 97,5 | € 1,03 | 81% | € 81,11 | 19% | € 19,58 | **€ 100,69** |
| 8 | Maggiori costi per l'interramento del tubo nel tratto d'attraversamento della SP 88 | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 201,84 | 0% | € 0,00 | **€ 201,84** |
| 9 | Organizzazione cantiere | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 300,00 | 0% | € 0,00 | **€ 300,00** |
| | **TOTALE** | | | | | | | | | **€ 1.151,53** | | **€ 1.679,76** | **€ 2.831,29** |
| | **IVA SU NOLEGGI E FORNITURE** | | | | | | | | | | | | **€ 352,75** |
| | **Arrotondamento** | | | | | | | | | | | | **€ 17,80** |
| | **TOTALE INTERVENTO** | | | | | | | | | | | | **€ 3.201,84** |