COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI SELLERO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
8.3	**Comune di Sellero – Malga Plan Paghera - Tambione**												
	Posa pozzetti e bocchettoni AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		2 2					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 110,00 € 16,00	**€ 110,00** **€ 16,00**
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito a mano, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.5	2	1	1	1	2,00	€ 45,09	100%	€ 90,19	0%	€ 0,00	**€ 90,19**
3	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 80x80x80 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	2				2	€ 132,95	18%	€ 48,18	82%	€ 217,72	**€ 265,89**
4	Allacciamenti idraulici Analisi a corpo:								100%	€ 140,00	0%	€ 0,00	**€ 140,00**
	TOTALE									**€ 278,36**		**€ 343,72**	**€ 622,08**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 72,18**
	Arrotondamento												**€ 5,74**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 700,00**