COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI SONICO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
8.4	**Comune di Sonico – Loc. Villa**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore, Analisi al mc:	F.1.2.2					27,76	€ 41,07	0%	€ 0,00	100%	€ 1.140,12	**€ 1.140,12**
2	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a secco ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	**€ 1.476,00**
3	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
	Interventi di completamento delle opere												
4	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					170	€ 1,03	81%	€ 141,42	19%	€ 34,14	**€ 175,56**
5	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
6	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					10	€ 38,30	86%	€ 330,15	14%	€ 52,84	**€ 383,00**
	TOTALE									**€ 1.216,69**		**€ 2.293,94**	**€ 3.510,63**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 481,73**
	Arrotondamento												**€ 7,64**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.000,00**