COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI ANGOLO TERME

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
9.7	**Comune di Angolo Terme – Loc. Anfurro**												
	Posa tubazione, pozzetti e bocchettoni AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45**												
	Rubinetto in ottone UNI 45		2					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 110,00	**€ 110,00**
	Guarnizioni		2					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 16,00	**€ 16,00**
2	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**												
	Analisi al ml:			270			270	€ 2,70	10%	€ 72,90	90%	€ 656,10	**€ 729,00**
4	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4		270	0,4	0,4	43,20	€ 11,23	14%	€ 69,57	86%	€ 415,48	**€ 485,06**
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	2				2	€ 132,95	18%	€ 48,18	82%	€ 217,72	**€ 265,89**
6	Allacciamenti idraulici												
	Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
	Interventi di completamento delle opere												
7	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1		100	1		100	€ 1,03	81%	€ 83,19	19%	€ 20,08	**€ 103,27**
8	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a mq:	E.1.1.5		60	2		120	€ 3,22	90%	€ 347,87	10%	€ 38,05	**€ 385,92**
9	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
	TOTALE									**€ 1.221,70**		**€ 1.473,43**	**€ 2.695,14**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 309,42**
	Arrotondamento												**-€ 4,56**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 3.000,00**