COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI BIENNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
9.1	**Comune di Bienno – Loc. Valdajone**												
	Posa tubazione, opere di presa, pozzetti e bocchette AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		2 2					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 110,00 € 16,00	**€ 110,00** **€ 16,00**
2	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm** Analisi al ml:			590			590	€ 2,70	10%	€ 159,30	90%	€ 1.433,70	**€ 1.593,00**
3	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Tubazioni - Analisi al mc:	F.1.2.4		754	0,4	0,4	120,64	€ 11,23	14%	€ 194,29	86%	€ 1.160,28	**€ 1.354,57**
	Opere di presa - Analisi al mc:	F.1.2.4	4	2	2	1	16	€ 11,23	14%	€ 25,77	86%	€ 153,88	**€ 179,65**
4	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	2				2	€ 132,95	18%	€ 48,18	82%	€ 217,72	**€ 265,89**
5	Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con l'ausilio dei casseri, questi e l'armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cubo , compresi nel prezzo. Analisi al mc:	F.1.6.2	4	2,5	0,2	1,2	2,4	€ 191,74	13%	€ 57,98	87%	€ 402,19	**€ 460,17**
6	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.6.1	4	3,8	0,25	0,6	2,28	€ 184,21	7%	€ 28,24	93%	€ 391,76	**€ 420,00**
7	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura Analisi al mc:	F.1.9	4	2	0,25	0,8	1,6	€ 298,22	45%	€ 213,18	55%	€ 263,97	**€ 477,15**
8	Allacciamenti idraulici Analisi a corpo:								100%	€ 1.000,00	0%	€ 0,00	**€ 1.000,00**
	Interventi di completamento delle opere												
9	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4					25,00	€ 11,23	14%	€ 40,26	86%	€ 240,44	**€ 280,71**
10	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.4	1	754	0,5	0,15	56,55	€ 4,55	18%	€ 45,54	82%	€ 211,58	**€ 257,11**
11	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					500	€ 1,03	81%	€ 415,94	19%	€ 100,40	**€ 516,34**
12	Fornitura e posa in opera di **CHIUSINO** in acciaio zincato per opere di presa compreso il relativo telaio angolare fissato al manufatto Analisi a corpo:						4	€ 400,00	20%	€ 320,00	80%	€ 1.280,00	**€ 1.600,00**
13	Fornitura e posa in opera di **COPERCHI** in acciaio inox per vasche esistenti Analisi a corpo:						2	€ 300,00	20%	€ 120,00	80%	€ 480,00	**€ 600,00**
14	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 900,00	0%	€ 0,00	**€ 900,00**
15	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					15	€ 38,30	86%	€ 495,23	14%	€ 79,27	**€ 574,50**
	TOTALE									**€ 4.063,90**		**€ 6.541,20**	**€ 10.605,09**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 1.373,65**
	Arrotondamento												**€ 21,26**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 12.000,00**