COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CERVENO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
9.4	**Comune di Cerveno – Loc. Monte Arsio**												
	Posa tubazione, vasca di accumolo, pozzetto e bocchetta AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		1 1					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 55,00 € 8,00	**€ 55,00** **€ 8,00**
2	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm** Analisi al ml:			50			50	€ 2,70	10%	€ 13,50	90%	€ 121,50	**€ 135,00**
3	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.2.4		70	0,4	0,4	11,20	€ 11,23	14%	€ 18,04	86%	€ 107,72	**€ 125,76**
4	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 132,95	18%	€ 24,09	82%	€ 108,86	**€ 132,95**
5	Allacciamenti idraulici Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
	Intervento di realizzazione vasca di accumulo												
6	Formazione nuova vasca di accumulo da 2000 lt. Analisi a corpo:								30%	€ 300,00	70%	€ 700,00	**€ 1.000,00**
7	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1		60	1		60	€ 1,03	81%	€ 49,91	19%	€ 12,05	**€ 61,96**
8	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
9	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	E.1.2.5					7	€ 38,30	86%	€ 231,11	14%	€ 36,99	**€ 268,10**
10	Adeguamento vasca dell'acquedotto comunale esistente in loc. Carneal mediante la predisposizione sulla facciata esterna della vasca stessa di una bocchetta AIB UNI 45 Analisi a corpo:								20%	€ 60,00	80%	€ 240,00	**€ 300,00**
	TOTALE									**€ 1.296,64**		**€ 1.390,12**	**€ 2.686,76**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE												**€ 291,92**
	Arrotondamento												**€ 21,31**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 3.000,00**