COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI BRENO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.4	**Comune di Breno – Loc. Argai**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Sezioni 2-3 - Analisi al mc:	F.1.2.4		1,3	10	0,5	6,5	€ 11,23	14%	€ 10,47	86%	€ 62,52	**€ 72,98**
	Piazzola - Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	0,5	24,5	€ 11,23	14%	€ 39,46	86%	€ 235,63	**€ 275,09**
2	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre a secco ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	**€ 1.476,00**
3	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera comiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
4	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					31,00	€ 4,55	18%	€ 24,96	82%	€ 115,98	**€ 140,95**
5	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					220	€ 1,03	81%	€ 183,01	19%	€ 44,18	**€ 227,19**
6	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
7	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	E.1.2.5					10,00	€ 38,30	86%	€ 330,15	14%	€ 52,84	**€ 383,00**
	Posa idrante												
8	**Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:		1					€ 700,00	18%	€ 126,00	82%	€ 574,00	**€ 700,00**
9	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche												
	Analisi a corpo:								100%	€ 400,00	0%	€ 0,00	**€ 400,00**
	TOTALE									**€ 1.859,17**		**€ 2.151,99**	**€ 4.011,16**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												**€ 473,44**
	Arrotondamento												**€ 15,40**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 4.500,00**