COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CEVO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.3	**Comune di Cevo – Loc. Malga Corti**												
	Posa tubazione, pozzetti e bocchettoni AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45** Rubinetto in ottone UNI 45		4					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 220,00	**€ 220,00**
	Guarnizioni		4					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 32,00	**€ 32,00**
2	**Tubo PEAD PN 16 diametro 63 mm, compreso il trasporto e la posa** Stacco AIB località Androla - Analisi al ml:			60			60	€ 3,40	10%	€ 20,40	90%	€ 183,60	**€ 204,00**
	Stacco AIB località Via de Funtana - Analisi al ml:			150			150	€ 3,40	10%	€ 51,00	90%	€ 459,00	**€ 510,00**
	Tubazione acquedotto Malga Corti - Analisi al ml:			340			340	€ 3,60	10%	€ 122,40	90%	€ 1.101,60	**€ 1.224,00**
3	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Pozzetti Malga Corti - Analisi al mc:	F.1.2.4	4	1	1	1	4,00	€ 11,23	14%	€ 6,44	86%	€ 38,47	**€ 44,91**
	Fontana malga Corti - Analisi al mc:	F.1.2.4		6	6	0,5	18,00	€ 11,23	14%	€ 28,99	86%	€ 173,12	**€ 202,11**
	Stacco AIB località Androla - Analisi al mc:	F.1.2.4		60	0,5	0,5	15,00	€ 11,23	14%	€ 24,16	86%	€ 144,27	**€ 168,42**
	Stacco AIB località Via de Funtana - Analisi al mc:	F.1.2.4		150	0,5	0,5	37,50	€ 11,23	14%	€ 60,39	86%	€ 360,66	**€ 421,06**
	Tubazione acquedotto Malga Corti - Analisi al mc:	F.1.2.4		340	0,5	0,5	85,00	€ 11,23	14%	€ 136,89	86%	€ 817,51	**€ 954,40**
4	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi al mc:	F.1.4					159,50	€ 4,55	18%	€ 128,44	82%	€ 596,75	**€ 725,19**
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	4				4	€ 132,95	18%	€ 96,35	82%	€ 435,44	**€ 531,79**
6	Regolatore di pressione in opera Analisi cad:		1				1	€ 250,00	100%	€ 250,00	0%	€ 0,00	**€ 250,00**
7	Allacciamenti idraulici Analisi a corpo:								100%	€ 300,00	0%	€ 0,00	**€ 300,00**
8	**Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45**, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:		3					€ 700,00	18%	€ 378,00	82%	€ 1.722,00	**€ 2.100,00**
	Realizzazione fontana d'abbeverata												
9	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Nuova fontana loc. Malga Corti	F.1.17		6	5,1		30,6						
	a dedurre			5	1,1		5,5						
	Analisi a mq:						25,1	€ 56,51	43%	€ 604,60	57%	€ 813,88	**€ 1.418,47**
10	Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con l'ausilio dei casseri, questi e l'armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cubo , compresi nel prezzo. Analisi a mc:	F.1.6.2		5	1,1	0,3	1,65	€ 191,74	13%	€ 39,86	87%	€ 276,51	**€ 316,37**
11	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura Nuova fontana loc. Malga Corti	F.1.9	2	4,5	0,2	0,7	1,26	€ 298,22	45%	€ 167,88	55%	€ 207,88	**€ 375,75**
	Nuova fontana loc. Malga Corti	F.1.9		1,1	0,2	0,7	0,154	€ 298,22	45%	€ 20,52	55%	€ 25,41	**€ 45,93**
	Nuova fontana loc. Malga Corti	F.1.9		1,1	0,3	0,7	0,231	€ 298,22	45%	€ 30,78	55%	€ 38,11	**€ 68,89**
	Analisi a mc:												
	Interventi di completamento delle opere												
12	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					380	€ 1,03	81%	€ 316,11	19%	€ 76,31	**€ 392,42**
13	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mq:	E.1.2.5					10	€ 38,30	86%	€ 330,15	14%	€ 52,84	**€ 383,00**
14	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 400,00	0%	€ 0,00	**€ 400,00**
	TOTALE									**€ 3.513,36**		**€ 7.775,35**	**€ 11.288,71**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												**€ 1.710,58**
	Arrotondamento												**€ 0,72**
	TOTALE INTERVENTO												**13.000,00**