# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI INCUDINE

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | **Comune di Incudine – Loc. Iclo** | | | | | | | | | | | | |
| | **Posa tubazione, opere di presa, pozzetti e bocchette AIB** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**<br>Analisi al ml: | | | 160 | | | 160 | € 2,70 | 10% | € 43,20 | 90% | € 388,80 | **€ 432,00** |
| 2 | Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Tubazioni - Analisi al mc: | F.1.2.4 | | 160 | 0,4 | 0,4 | 25,6 | € 11,23 | 14% | € 41,23 | 86% | € 246,21 | **€ 287,44** |
| | Sistemazione pozza - Analisi al mc: | F.1.2.4 | | 24 | 8 | 1 | 192 | € 11,23 | 14% | € 309,22 | 86% | € 1.846,60 | **€ 2.155,82** |
| | Sistemazione pozza - Analisi al mc: | F.1.2.4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 48 | € 11,23 | 14% | € 77,30 | 86% | € 461,65 | **€ 538,95** |
| 3 | Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | F.1.4 | | | | | 265,60 | € 4,55 | 18% | € 213,87 | 82% | € 993,71 | **€ 1.207,59** |
| 4 | Allacciamenti idraulici<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 300,00 | 0% | € 0,00 | **€ 300,00** |
| 5 | Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina<br>Analisi a mq: | G.1.1.1 | | | | | 298 | € 1,03 | 81% | € 247,90 | 19% | € 59,84 | **€ 307,74** |
| 6 | Organizzazione cantiere<br>Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 500,00 | 0% | € 0,00 | **€ 500,00** |
| 7 | Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.<br>Analisi al mc: | E.1.2.5 | | | | | 10 | € 38,30 | 86% | € 330,15 | 14% | € 52,84 | **€ 383,00** |
| | **TOTALE** | | | | | | | | | **€ 2.062,88** | | **€ 4.049,66** | **€ 6.112,54** |
| | **IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)** | | | | | | | | | | | | **€ 890,93** |
| | **Arrotondamento** | | | | | | | | | | | | **-€ 3,46** |
| | **TOTALE INTERVENTO** | | | | | | | | | | | | **€ 7.000,00** |