COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI BERZO DEMO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.6	**Comune di Berzo Demo – Loc. Andovaia**												
	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.2.4					13	€ 11,23	14%	€ 20,94	86%	€ 125,03	**€ 145,97**
	Tubazione - Analisi al mc:	F.1.2.4		130	0,4	0,4	20,8	€ 11,23	14%	€ 33,50	86%	€ 200,05	**€ 233,55**
	Piazzola - Analisi al mc:	F.1.2.4		7	7	0,5	24,5	€ 11,23	14%	€ 39,46	86%	€ 235,63	**€ 275,09**
2	Realizzazione piazzola d'atterraggio elicottero, come da particolare costruttivo, tramite posa di piastre di tonalite aventi lati segati, piano bocciardato, dimensioni 40X80X6 (peso circa 120 Kg/mq), per formazione segnale H e bordo esterno 6mtX6mt. Il lavoro è comprensivo di trasporto in loco dei materiali, della posa delle piastre legate con CLS ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:						41	€ 36,00	30%	€ 442,80	70%	€ 1.033,20	**€ 1.476,00**
3	Formazione sottofondo con adeguato spezzato di cava "tipo calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.7.1		6	6	0,2	7,2	€ 4,99	6%	€ 2,32	94%	€ 33,63	**€ 35,95**
4	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					37,50	€ 4,55	18%	€ 30,20	82%	€ 140,30	**€ 170,50**
5	**Bocchettone AIB UNI 45**												
	Rubinetto in ottone UNI 45		2					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 110,00	**€ 110,00**
	Guarnizioni		2					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 16,00	**€ 16,00**
6	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**												
	Analisi al ml:			130			130	€ 3,60	10%	€ 46,80	90%	€ 421,20	**€ 468,00**
7	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	2				2	€ 132,95	18%	€ 48,18	82%	€ 217,72	**€ 265,89**
7	**Realizzazione caditoia per lo smaltimento delle acque in corrispondenza della briglia esistente, compreso di scavo, casseformi e getto per la formazione del pozzetto, grata metallica calpestabile (dimensione 2 X 1), ripristino cunettone in pietrame e CLS.**												
	Analisi al corpo:							€ 1.100,00	50%	€ 550,00	50%	€ 550,00	**€ 1.100,00**
9	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1		130		1	130	€ 1,03	81%	€ 108,14	19%	€ 26,11	**€ 134,25**
10	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
11	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a mc:	E.1.2.5					15	€ 38,30	86%	€ 301,71	14%	€ 48,29	**€ 350,00**
	TOTALE									**€ 2.124,04**		**€ 3.157,17**	**€ 5.281,20**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												**€ 694,58**
	Arrotondamento												**€ 24,22**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 6.000,00**