COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALONNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.3	**Comune di Malonno – Loc. Pontif**												
	Ampliamento piazzola montaggio vasca AIB												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4					45	€ 11,23	14%	€ 72,47	86%	€ 432,80	**€ 505,27**
2	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.2					3	€ 41,07	0%	€ 0,00	100%	€ 123,21	**€ 123,21**
3	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					140	€ 4,55	18%	€ 112,74	82%	€ 523,80	**€ 636,53**
4	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mq:	F.1.17.3		7	7,5		52,5	€ 24,85	19%	€ 252,92	81%	€ 1.051,47	**€ 1.304,39**
5	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno vegetale vagliato con l'impianto di talee (da eseguirsi nella stagione più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati nel terreno di intasamento. L'intasamento con il terreno vegetale dovrà essere eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed intasando di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più strati di sassi prima che quello a livello inferiore sia stato intasato, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mq:	G.3.5.2		17,3		1,2	20,76	€ 54,12	3%	€ 33,43	97%	€ 1.090,17	**€ 1.123,61**
6	Cunetta stradale alla francese ad aletta semplice, costruita contro muri esistenti, in conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento tipo R325 per mc, dalle dimensioni minime di cm 50 di larghezza e cm 20 di spessore medio, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso ogni onere per la formazione del piano d'imposta, lisciatura, casseratura, fornitura e posa in opera di ferro d'armatura Feb44K ad aderenza migliorata ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al ml:	F.1.8		20			20	€ 33,01	29%	€ 192,70	71%	€ 467,57	**€ 660,27**
7	Posa di tubazione in metallo per lo smaltimento trasversale delle acque meteoriche, compresa la posa, la realizzazione del dissipatore in pietrame ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al corpo:							€ 100,00	50%	€ 125,00	50%	€ 125,00	**€ 250,00**
8	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1		17,5		3	52,5	€ 1,03	81%	€ 43,67	19%	€ 10,54	**€ 54,22**
9	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
	TOTALE									**€ 1.332,93**		**€ 3.824,56**	**€ 5.157,50**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												**€ 841,40**
	Arrotondamento												**€ 1,10**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 6.000,00**