COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI OSSIMO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.7	**Comune di Ossimo – Loc. Corna**												
	Posa tubazione, pozzetti e bocchettoni AIB												
1	**Bocchettone AIB UNI 45**												
	Rubinetto in ottone UNI 45		5					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 275,00	**€ 275,00**
	Guarnizioni		5					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 40,00	**€ 40,00**
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		530	0,4	0,4	84,80	€ 11,23	14%	€ 136,57	86%	€ 815,58	**€ 952,15**
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	3	1	1	1	3,00	€ 11,23	14%	€ 4,83	86%	€ 28,85	**€ 33,68**
3	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.2		120	0,4	0,4	19,20	€ 41,07	0%	€ 0,00	100%	€ 788,56	**€ 788,56**
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.2	2	1	1	1	2,00	€ 41,07	0%	€ 0,00	100%	€ 82,14	**€ 82,14**
4	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.4					169,94	€ 4,55	18%	€ 136,85	82%	€ 635,82	**€ 772,66**
5	**Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm**												
	Analisi al ml:			650			650	€ 3,60	10%	€ 234,00	90%	€ 2.106,00	**€ 2.340,00**
6	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	5				5	€ 132,95	18%	€ 120,44	82%	€ 544,30	**€ 664,74**
7	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
8	Organizzazione cantiere												
	Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	**€ 500,00**
9	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi a mc:	E.1.2.5					7	€ 38,30	86%	€ 231,11	14%	€ 36,99	**€ 268,10**
10	Ripristino selciati e murature esistenti lesionate in seguito degli scavi												
	Analisi a corpo:		1				1	€ 3.700,00	70%	€ 2.625,00	30%	€ 1.125,00	**€ 3.750,00**
11	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1		90	1		90	€ 1,03	81%	€ 74,87	19%	€ 18,07	**€ 92,94**
	TOTALE									**€ 4.563,66**		**€ 6.496,32**	**€ 11.059,98**
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												**€ 1.429,19**
	Arrotondamento												**€ 10,83**
	TOTALE INTERVENTO												**€ 12.500,00**