COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CAPO DI PONTE

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.1	Comune di Capo di Ponte – Loc. Adamone												
1	Impermeabilizzazione pozza d'abbeverata mediante posa di teli in geoSmart EPDM, spessore 1,2 mm - Comprensivo di posa. Analisi mc:			26	16		352	€ 17,00	30%	€ 1.793,57	70%	€ 4.184,99	€ 5.978,56
2	Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio: AS 350 ECUREIL B2 con portata massima al gancio fino a 1100 Kg.(escluso il trasferimento) Trasporto telo epdm	B.46					15	€ 28,86	0%	€ 0,00	100%	€ 432,90	€ 432,90
	Trasporto pali	B.46					15	€ 28,86	0%	€ 0,00	100%	€ 432,90	€ 432,90
	Trasporto rete eletteosaldata	B.46					15	€ 28,86	0%	€ 0,00	100%	€ 432,90	€ 432,90
	Analisi al minuto Chiamata (a corpo)							€ 350,00	0%	€ 0,00	100%	€ 350,00	€ 350,00
3	Posa di rete elettrosaldata a maglie cm 10X5 e diametro 2,6 mm, altezza 2 mt, compresa l'installazione e la posa di 2 corsi di cavi supplementari posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro. Analisi a ml:						60	€ 20,00	30%	€ 360,00	70%	€ 840,00	€ 1.200,00
4	Pali in legno di pino tornito e trattato con impregnanti a base di sali di rame, lunghezza 3 m, diametro 10 cmt, compresa la posa. Analisi cad:						12	€ 18,00	30%	€ 64,80	70%	€ 151,20	€ 216,00
5	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	F.1.2.4		20	10	1	352	€ 12,58	14%	€ 634,57	86%	€ 3.789,57	€ 4.424,13
6	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 139,57	18%	€ 25,29	82%	€ 114,28	€ 139,57
7	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche. Analisi a corpo:								100%	€ 600,00	0%	€ 0,00	€ 600,00
8	Ripristino parziale della staccionata attraverso la sostituzione dei traversi in larice diametro 10 cm, compreso trasporto e posa. Analisi a m:		2	58			116	€ 7,23	50%	€ 419,34	50%	€ 419,34	€ 838,68
9	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 500,00	0%	€ 0,00	€ 500,00
	TOTALE									€ 4.397,56		€ 11.148,08	€ 15.545,64
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 2.452,58
	Arrotondamento												€ 1,78
	TOTALE INTERVENTO												€ 18.000,00