COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CEVO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.4	Comune di Cevo – Loc. Canneto												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al mc:	F.1.2.4					707,82	€ 12,58	14%	€ 1.277,18	86%	€ 7.627,14	€ 8.904,31
2	Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi mq:	F.1.17.3					1415	€ 41,84	19%	€ 11.479,44	81%	€ 47.724,16	€ 59.203,60
3	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 1.000,00	0%	€ 0,00	€ 1.000,00
	TOTALE									€ 13.756,62		€ 55.351,30	€ 69.107,91
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 12.177,29
	Arrotondamento												-€ 285,20
	TOTALE INTERVENTO												€ 81.000,00
	TOTALE INTERVENTO												€ 27.500,00