COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI INCUDINE

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
17.5	Comune di Incudine – Loc. Iclo												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4					165,00	€ 12,58	14%	€ 297,72	86%	€ 1.777,98	€ 2.075,70
2	Fornitura e posa in opera di sabbia di sottofondo sp. cm 10: Analisi mc:						165,00	€ 9,80	18%	€ 292,97	82%	€ 1.324,03	€ 1.617,00
3	Fornitura e posa di uno strato di tessuto non tessuto + guaina bituminosa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:						165,00	€ 33,00	50%	€ 2.722,50	50%	€ 2.722,50	€ 5.445,00
4	Fornitura e posa di uno strato di tessuto non tessuto + celophan ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:						165,00	€ 7,80	50%	€ 643,50	50%	€ 643,50	€ 1.287,00
5	Formazione di battuto di cemento a protezione di guaina (spessore cm 10) compresa rete elettrosaldata diam. mm 5/6 ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:	F.1.17.3					165,00	€ 41,84	19%	€ 1.338,59	81%	€ 5.565,01	€ 6.903,60
6	Realizzazione di selciato in pietrame locale e malta a copertura del massetto in cls ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:	F.1.17					165,00	€ 59,39	43%	€ 4.176,78	57%	€ 5.622,57	€ 9.799,35
7	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 900,00	0%	€ 0,00	€ 900,00
8	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					140	€ 1,03	81%	€ 116,46	19%	€ 28,11	€ 144,58
	TOTALE									€ 10.488,53		€ 17.683,70	€ 28.172,23
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 3.890,41
	Arrotondamento												-€ 62,64
	TOTALE INTERVENTO												€ 32.000,00