SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-B-NUO-001	Scogliere/Svaso/Soglie	1	2	1	5	Alta	€ 400.000,00
GRD-B-NUO-002	Soglie/Riprofilatura/Scogliere	-	-	-	-	-	-
GRD-B-NUO-003	Scogliere	1	2	3	6	Alta	€ 130.000,00


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-B-RIP-021 a 039	Briglie/Taglio veg./Svaso	1	2	1	4	Media	€ 120.000,00
GRD-B-RIP-042 a 048	Briglie/Svaso/Taglio veg.	1	2	1	4	Media	€ 180.000,00
GRD-B-RIP-049 a 051	Briglie/Svaso/Taglio veg.	2	3	1	6	Alta	€ 165.000,00
GRD-B-RIP-076	Briglia	1	1	1	3	Bassa	€ 25.000,00
GRD-B-RIP-080	Briglia	1	1	1	3	Bassa	€ 120.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
GRD-C-MAN-001	Sfalcio/Briglia	1	2	1	4	Bassa	€ 70.000,00
GRD-C-MAN-002	Taglio veg./Sfalcio veg./Svaso	2	3	3	8	Alta	€ 35.000,00
GRD-B-MAN-003	Pulizia/Soglie	1	1	1	3	Bassa	€ 35.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VAL GRANDE	€ 1.280.000,00



SCALA 1:3.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

GRD... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
***3** = Distruzione totale*
***2** = Danni consistenti*
***1** = Danni lievi*
II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
***3** = Alto*
***2** = Medio*
***1** = Basso*
III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
***3** = Unica rete viaria o principale - Ferrovia*
***2** = Strade secondarie o locali*
***1** = Assenza di infrastrutture varie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
***8-9** = Alta*
***5-7** = Media*
***3-4** = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VAL GRANDE	18	GRD

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A B C
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Forestale e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manfattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

