SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto


Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
OGL-B-NUO-001	Sistemazione Dissesto	2	1	1	4	Alta	€ 7.000.000,00
OGL-B-NUO-002	Sistemazione Dissesto	2	3	1	6	Media	~~€ 270.000,00~~
Note:	*Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.*						
OGL-B-NUO-003	Sist. Diss. / Briglie / Monit.	3	3	3	9	Alta	~~€ 1.650.000,00~~
Note:	*Opera solo in parte realizzata. Importo residuo necessario al completamento delle opere.*						€ 800.000,00

Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
OGL-B-RIP-002 a 010	Briglie	3	3	2	8	Alta	€ 839.000,00
OGL-B-RIP-011 a 023	Briglie	3	3	2	8	Alta	€ 699.000,00
OGL-B-RIP-018	Briglie	2	3	1	6	Alta	~~€ 210.000,00~~
Note:	*Opera completamente realizzata. Nessun importo residuo necessario.*						
OGL-B-RIP-024 a 030	Briglie	2	2	2	6	Media	€ 559.500,00
OGL-B-RIP-031 a 032	Scogliera / Soglia	1	1	2	4	Media	€ 292.000,00
OGL-B-RIP-035 a 051	Briglie / Soglie	1	2	2	5	Media	€ 700.000,00
OGL-B-RIP-052	Briglia	2	3	2	7	Media	€ 246.500,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE OGLIOLO DI MONNO	€ 11.136.000,00



SCALA 1:4.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

OGL... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I. = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- *3 = Distruzione totale*
- *2 = Danni consistenti*
- *1 = Danni lievi*

II. = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- *3 = Alto*
- *2 = Medio*
- *1 = Basso*

III. = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- *3 = Infrastrutture viarie o principale – Ferrovia*
- *2 = Strade secondarie o locali*
- *1 = Assenza di infrastrutture viarie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *8–9 = Alta*
- *5–7 = Media*
- *3–4 = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	T. OGLIOLO DI MONNO	22	OGL

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	**PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI**
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		**A** B
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 25/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340031* **FAX:** *035/4340031* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

