REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO	II° LOTTO	III° LOTTO
(dati aggiornati al settembre 2009)	*(dati aggiornati al maggio 2011)*	*(dati aggiornati al giugno 2015)*

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	VALLE MEZZALONE	24	MEZ

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO		
CARTA DEL RISCHIO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI


LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Manutenzioni							
Codice	***Tipologia***	***I***	***II***	***III***	***Priorità***	***Strategicità***	***Costo €***
MEZ-B-MAN-001	Svaso-Sfalcio	*1*	*1*	*1*	3	Bassa	**€ 45.000,00**
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE MEZZALONE							**€ 45.000,00**

Interventi di progetto

Bacino idrico	Corso d'acqua	Comune	Data progetto	Tipologia	Codice
Mezzalone	**Mezzalone**	**Edolo**	**29.09.2014**	**Svaso-Sfalcio**	**MEZ-B-MAN-001**



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Si prevede lo sfalcio dell'alveo e delle sponde della vegetazione arbustiva e d'alto fusto presente nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento MEZ001, ricompreso tra la confluenza con il fiume Oglio e la quota 900 m slm. Si prevede inoltre lo svaso e la pulizia dell'alveo e delle sponde, con riprofilatura delle stesse, del materiale incoerente di granulometria medio-fine accumulatosi col tempo sullo strato superficiale del fondo alveo.
MATERIALI	-
PRIORITÀ	Bassa
SPESA PREVISTA	**€ 45.000,00** vedi quadro economico allegato

FOTO



Fig 1: Vista d'insieme di un tratto d'alveo verso valle



Fig 2: Vista d'insieme di un tratto d'alveo verso monte, in corrispondenza dell'attraversamento MEZ001

Computo metrico estimativo

MEZ-B-MAN-001								
Descrizione	***Unità di misura***	***N. parti***	***Lungh.***	***Largh.***	***H***	***Quantità***	***Prezzo***	***Importo***
Sfalcio dell'alveo e delle sponde della vegetazione arbustiva e d'alto fusto presente nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento MEZ001, ricompreso tra la confluenza con il fiume Oglio e la quota 900 m slm, compresa la rimozione dei materiali estranei presenti nell'asta torrentizia in questo tratto	mq		300,00	20,00		6.000,00	€ 0,80	€ 4.800,00
Svaso e pulizia dell'alveo e delle sponde per una profondità media di m 0,5, ove necessario, con riprofilatura delle stesse e rimozione dei materiali in eccesso accumulati a ridosso delle opere esistenti in questo tratto	mq		300,00	20,00		6.000,00	€ 4,00	€ 24.000,00
Spese di allestimento del cantiere	a corpo							€ 1.500,00
							TOTALE	**€ 30.300,00**

Quadro economico

Lavori	€ 30.300,00
Oneri della sicurezza	€ 1.181,70
Totale lavori	**€ 31.481,70**
Iva al 22%	€ 6.925,97
Spese tecniche	€ 5.200,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 43.607,67**
Arrotondamento	**€ 45.000,00**