SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
REM-C-NUO-001	Briglia	2	2	2	6	Media	€ 145.000,00
REM-B-NUO-002	Dissesto/Scogliera/Sfalcio-Svaso	3	3	2	7	Alta	€ 265.000,00
REM-B-NUO-003	Briglia/Scogliera/Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Bassa	€ 220.000,00
REM-B-NUO-004	Briglia/Sfalcio-Svaso/Sfalcio-Svaso Val Rossa	1	1	2	4	Media	€ 290.000,00
REM-B-NUO-005	Soglie/Svaso	1	1	1	3	Bassa	€ 265.000,00


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
REM-C-RIP-028, 035 e 038	Scogliere/Muro d'angine	2	2	2	6	Alta	€ 110.000,00
REM-B-RIP-043 e 045	Briglie	3	3	2	7	Alta	€ 110.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
REM-B-MAN-001 a 003	Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Bassa	€ 175.000,00
REM-C-MAN-008 a 029	Soglie/Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Bassa	€ 200.000,00
REM-B-MAN-049 a 093	Soglie/Sfalcio-Svaso	2	2	2	6	Alta	€ 505.000,00
REM-B-MAN-113	Sfalcio-Svaso	1	1	1	3	Bassa	€ 100.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE REMULO	€ 2.385.000,00



SCALA
1: 4.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

REM... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- *3 = Distruzione totale*
- *2 = Danni consistenti*
- *1 = Danni lievi*

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- *3 = Alto*
- *2 = Medio*
- *1 = Basso*

III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- *3 = Unica rete viaria o principale - Ferrovia*
- *2 = Strade secondarie o locali*
- *1 = Assenza di infrastrutture viarie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *1–3 = Alta*
- *4–5–6 = Media*
- *7–8–9 = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°
STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*
II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*
III° LOTTO ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	TORRENTE REMULO	30	REM

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A B C
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO		
CARTA DEL RISCHIO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Forste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l. GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mondettaro, 29/E 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

